




KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 632-23-3131-5-1-1/C732

KOMUNA E GJAKOVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik BERISHA COM SH.P.K.; SH. Drini Company SH.P.K., GJAKOVË, UJEZ, mwe numër unik 811359274 & 810608333, e përfaqësuar nga sahit Berisha (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i rrugës Dalja për Pejë – Pjesë e Qarkores së Qytetit, segmenti i dytë-faza e dytë me numër identifikues: 632-23-3131-5-1-1 dhe numër të brendshëm 632-23-030-511

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i rrugës Dalja për Pejë – Pjesë e Qarkores së Qytetit, segmenti i dytë-faza e dytë**

No.	Lot
1	Ndërtimi i rrugës Dalja për Pejë – Pjesë e Qarkores së Qytetit, segmenti i dytë-faza e dytë

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **1,111,154.72 €** (njëmiljon e njëqind e njëmbëdhjetë mijë e njëqind e pesëdhjetë e katër euro e shtatëdhjetë e dy cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borbh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4**Komunikimet**


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.



4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Faton Gutaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	07.06.2023
Vula:	

Emri:	Ardian Gjini
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	07.06.2023
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Sahit Berisha
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	07.06.2023
Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 632-23-3131-5-1-1/C732

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5

Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6

Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrers dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuere të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimi do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26

Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27

Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28

Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29

Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jetë rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të

punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34

Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35

Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36

Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhësimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 632-23-3131-5-1-1/C732

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 13muaj. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë menjëherë pas nënshkrimit të kontratës sipas urdhërësës me shkrim nga menaxheri i projektit
	17.2	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë 215 ditë pune, brenda 12 muajve nga nënshkrimi i kontratës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë.

		Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit do të caktohet me vendim të ZKA.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: nuk është e nevojshme
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 37 muaj pas pranimit të punëve të kryera.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

Projekti Kryesor i zgjerimit të rrugës hyrja nga Deçani, Gjakovë

Paramasa dhe Paralogaria

AKSI 1 DHE 1'

Rruga L=0+689.21 km

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Punët pregaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punishtes me zyre dhe shenjat e nevojshme për siguri dhe paralajmerim të vendpunishtës. (Zyra të ketë kushte të mira për punë të jete e paisur me inventar, printer, internet, të ketë tavolin shtesë - të veçant për projekt menaxherin dhe organin mbikëqyrës)	komplet	1.00	3,500.00	3,500.00
2	Gerryerja e asfaltit dhe deponimi në vendin e caktuar nga investitori. Rruga ka dy shtresa asfalt dhe atë me trashësi 8+4 cm. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sipërfaqja e asfaltit të bizneseve private. Nëse në hapsira të caktuara lajmërohen kubza nga graniti, kubzat e granitit deponohen në vendin e caktuar nga Investitori max 15km	m ²	6,801.00	6.00	40,806.00
3	Ngritja dhe nivelizimi i kapakut të pusetave ekzistuese të kanalizimit. Në këtë pozicion janë të përfshirë të gjitha punët e nevojshme të ngritjes së kapakut të pusetave deri në 42 ton.	copë	35.00	150.00	5,250.00
4	Ngritja dhe nivelizimi i kapakut të pusetave ekzistuese të kanalizimit. Në këtë pozicion janë të përfshirë furnizimi dhe të gjitha punët e nevojshme të ngritjes së kapakut të pusetave deri në 42 ton.	copë	15.00	310.00	4,650.00
5	Ngritja dhe nivelizimi i kapakut të pusetave ekzistuese të instalimeve nëntokësore. Në këtë pozicion janë të përfshirë furnizimi kapakut dhe të gjitha punët e nevojshme të ngritjes së kapakut të pusetave deri në 42 ton.	copë	12.00	320.00	3,840.00 €
6	Ngritja dhe nivelizimi i kapakut të pusetave ekzistuese të instalimeve nëntokësore. Në këtë pozicion janë të përfshirë të gjitha punët e nevojshme të ngritjes së kapakut të pusetave deri në 42 ton.	copë	9.00	200.00	1,800.00 €
7	Demolimi i ujëmbledhsave ekzistues dhe deponimi në vendin e caktuar nga Investitori max 15 km	copë	22.00	100.00	2,200.00 €

8	Demolimi i shtyllave ekzistuese te ndriçimit me gjitha elementet përcjellëse dhe deponimi ne vendin e caktua nga Investitori max 15 km	copë	30.00	50.00	1,500.00
9	Demolimi dhe largimi i kubëzave dhe gurëve skajorë në dy anët rrugës dhe trotuarit, dhe deponimi ne vendin e caktua nga Investitori max 15 km	m'	689.21	25.00	17,230.25
10	Demolimi dhe mureve ekzistuese (me lartësi mesatare 30cm dhe gjerësi 100 m') dhe deponimi ne vendin e caktua nga Investitori max 15 km	m'	350.00	25.00	8,750.00
11	Demolimi dhe largimi i pemeve ekzistuese dhe deponimi ne vendin e caktua nga Investitori max 15 km	m'	25.00	70.00	1,750.00
12	Largimi dhe dislokimi i shtyllave ekzistuese nga druri dhe zevendesimi i tyre me shtylla te betonit me lartesi H=9m kendore tip 40°, me bazament te betonit duke perfshire germimin per bazament me dimensione(1.0x1.0x1.5)m (si dhe largimi i dheut te germuar ne deponine e caktuar nga Investitori max 15 km), vendosjen e betonit,shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm(3.5mm), reren e imet,montimin e unazes, vendosja e konzolles (per rrjet ajror 0.4kV),trupave ndriçues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kablllove ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshem komplet me ateste per një shtyllë te dislokuar.	cope	15.00	350.00	5,250.00 €
13	Dislokimi i shtyllave ekzistuese te betonit me lartesi H=9m kendore tip 40°, me bazament te betonit duke perfshire germimin per bazament me dimensione(1.0x1.0x1.5)m(si dhe largimi i dheut te germuar ne deponine e caktuar nga Investitori max 15 km), vendosjen e betonit,shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm(3.5mm), reren e imet,montimin e unazes, vendosja e konzolles (per rrjet ajror 0.4kV),trupave ndriçues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe emontimi i serishem i kablllove ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshem komplet me ateste per një shtyllë te dislokuar.	copë	8.00	250.00	2,000.00 €
15	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	m'	689.21	2.00	1,378.42
17	Inçizimi dhe punimi i projektit te gjendjes se ekzekutuar (ne rastë se projekti ndryshohet gjatë realizimit)	m'	689.21	2.00	1,378.42
Gjithsej totali me TVSH					101,283.09
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës dhe ne sanimin e trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km	m³	2,426.00	4.00	9,704.00

2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë mbi Mv 40 MPa.	m ²	1,544.00	2.00	3,088.00
Gjithsej totali me TVSH					12,792.00
III	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë rrethanor mbushes 50-400 mm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >40 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur materialit mbushës për sanimin e pjesëve të trasesë me aftësi mbajtëse të dobët	m ³	1,808.00	11.00	19,888.00 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 0-150mm t=40cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >70 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m ³	618.00	15.00	9,270.00
3	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm, t=25cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>90 MPa Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m ³	386.00	15.00	5,790.00
4	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm t=15cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >120MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m ³	231.60	15.00	3,474.00
6	Furnizimi, shtrirja e gjeotekstitit 400 gr/m2 Naue ose te ngjajshme ne nenbazen rruges (gjeotekstili duhet te vendoset sipas rresullave teknike me palim minimum 40 cm). Në cmim duhet te llogaritet edhe rera per mbrojtje te gjeotekstitit me trashesi 5cm.	m ²	1,544.00	1.00	1,544.00
Gjithsej totali me TVSH					39,966.00
IV	Punët e Betonit (Guret Skajor dhe Kubzat)				
2	Furnizimi dhe montimi i Gurve Skajor nga betoni 18/24 cm, te klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin dhe mbushjen e fugave me llaq qimentoje si dhe perpunimin e tyre. Gjeresia e fugave te jete 12mm (±2mm))	m ³	680.00	30.00	20,400.00
Gjithsej totali me TVSH					20,400.00
V	Punët e Asfaltit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit BA 0/22 mm në rrugë, t=8cm	m ²	1,876.00	12.00	22,512.00
2	Furnizimi dhe spërkatja (lyrja) e shtresës së parë të asfaltit me emulzion, 0.5 litra për m ²	m ²	14,521.00	0.99	14,375.79
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 11 s mm në rrugë dhe kyqje e rrugëve ekzistuese, t=4cm (zhavori duhet të jetë nga guri eroptiv)	m ²	14,521.00	8.00	116,168.00
Gjithsej totali me TVSH					153,055.79

VI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmëris	komplet	1.00	500.00	500.00
2	Testimet e Gurëve skajorë	komplet	1.00	500.00	500.00
3	Testimet e Asfaltit	komplet	1.00	500.00	500.00
4	Testimet e Kubëzave të betonit	komplet	1.00	500.00	500.00
Gjithsej totali me TVSH					2000.00

Rekapitulimi		
I	Punët Pregaditore	101,283.09 €
II	Punët e Gërmimit	12,792.00 €
III	Punët e Zhavorit	39,966.00 €
IV	Punët e Betonit (Guret Skajor dhe Kubzat)	20,400.00 €
V	Punët e Asfaltit	153,055.79 €
VI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	2,000.00 €
Gjithsej totali me TVSH		329,496.88 €

Paramasa dhe Parallogaria					
AKSI 2					
Rruga L=0+763.11 km					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Gerryerja e asfaltit dhe deponimi në vendin e caktuar nga investitori. Rruga ka dy shtresa asfalt dhe atë me trashësi 8+4 cm. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sipërfaqja e asfaltit të bizneseve private. Nëse në hapsira të caktuara lajmërohen kubza nga graniti, kubzat e granitit deponohen në vendin e caktuar nga Investitori max 15km	m ²	8,330.00	6.00	49,980.00
2	Ngritja dhe nivelizimi i kapakut të pusetave ekzistuese të kanalizimit. Në këtë pozicion janë të përfshirë të gjitha punët e nevojshme të ngritjes së kapakut të pusetave deri në 42 ton.	copë	20.00	150.00	3,000.00
3	Ngritja dhe nivelizimi i kapakut të pusetave ekzistuese të kanalizimit. Në këtë pozicion janë të përfshirë furnizimi dhe të gjitha punët e nevojshme të ngritjes së kapakut të pusetave deri në 42 ton.	copë	10.00	310.00	3,100.00

4	Ngritja dhe nivelizimi i kapakut te pusetave ekzistuese të instalimeve nëntokësore. Në këtë pozicion janë te përfshirë furnizimi kapakut dhe te gjitha punët e nevojshme te ngritjes së kapakut te pusetave deri në 42 ton.	copë	10.00	320.00	3,200.00 €
5	Ngritja dhe nivelizimi i kapakut te pusetave ekzistuese të instalimeve nëntokësore. Në këtë pozicion janë te përfshirë te gjitha punët e nevojshme te ngritjes së kapakut te pusetave deri në 42 ton.	copë	4.00	150.00	600.00 €
6	Demolimi i ujëmbledhsave ekzistues dhe deponimi ne vendin e caktua nga Investitori max 15 km	copë	28.00	100.00	2,800.00 €
7	Demolimi i shtyllave ekzistuese te ndriçimit me gjitha elementet përcjellëse dhe deponimi ne vendin e caktua nga Investitori max 15 km	copë	32.00	70.00	2,240.00
8	Demolimi dhe largimi i kubëzave dhe gurëve skajorë në dy anët rrugës dhe trotuarit, dhe deponimi ne vendin e caktua nga Investitori max 15 km	m'	763.11	20.00	15,262.20
9	Demolimi dhe mureve ekzistuese (me lartësi mesatare 30 cm dhe gjerësi 100 m') dhe deponimi ne vendin e caktua nga Investitori max 15 km	m'	380.00	15.00	5,700.00
10	Demolimi dhe largimi i pemeve ekzistuese dhe deponimi ne vendin e caktua nga Investitori max 15 km	copë	20.00	50.00	1,000.00
11	Largimi dhe dislokimi i shtyllave ekzistuese nga druri dhe zevendesimi i tyre me shtylla te betonit me lartësi H=9m kendore tip 40°, me bazament te betonit duke perfshire germimin per bazament me dimensione(1.0x1.0x1.5)m (si dhe largimi i dheut te germuar ne deponine e caktuar nga Investitori max 15 km), vendosjen e betonit,shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm(3.5mm), reren e imet,montimin e unazes, vendosja e konzolles (per rrjet ajror 0.4kV),trupave ndriçues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kablllove ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjeter i nevojshem komplet me ateste per një shtylle te dislokuar.	cope	8.00	300.00	2,400.00 €
12	Dislokimi i shtyllave ekzistuese te betonit me lartësi H=9m kendore tip 40°, me bazament te betonit duke perfshire germimin per bazament me dimensione(1.0x1.0x1.5)m(si dhe largimi i dheut te germuar ne deponine e caktuar nga Investitori max 15 km), vendosjen e betonit,shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm(3.5mm), reren e imet,montimin e unazes, vendosja e konzolles (per rrjet ajror 0.4kV),trupave ndriçues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe emontimi i serishem i kablllove ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjeter i nevojshem komplet me ateste per një shtylle te dislokuar.	copë	6.00	110.00	660.00 €
14	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	m'	763.11	2.00	1,526.22
16	Inçizimi dhe punimi i projektit te gjendjes se ekzekutuar.	m'	763.11	2.00	1,526.22
Gjithsej totali me TVSH					92,994.64
II	Punët e Gërmimit				

1	Gërmimi i shtresave të rruges ekzistuese te pjesa e "Emin Duraku"-t në trupin e rrugës. Shtresa sipërfaqësore ekzistuese është nga kubzat e granit t=10 cm, kubzat e granitit deponohen ne vendet e caktuar nga Investitori ne largesi deri ne 15 km	m ²	850.00	4.00	3,400.00 €
2	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës si dhe sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km	m ³	4,125.00	4.00	16,500.00
3	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë mbi Mv 40 MPa.	m ²	2,210.00	2.00	4,420.00
Gjithsej totali me TVSH					24,320.00
III	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë rrethanor mbushes 50-400 mm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >40 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur materialit mbushës për sanimin e pjesëve te trasesë me aftësi mbajtëse te dobët	m ³	1,802.00	12.00	21,624.00 €
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 50-150mm t=40cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >70 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.	m ³	1,915.00	15.00	28,725.00
2	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm, t=25cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>90 MPa Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.	m ³	1,077.25	15.00	16,158.75
3	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm t=15cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >120MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.	m ³	646.35	15.00	9,695.25
5	Furnizimi, shtrirja e gjeotekstilit 400 gr/m2 Naue ose te ngjajshme ne nenbazen rrugës (gjeotekstili duhet te vendoset sipas rresullave teknike me palim minimum 40 cm). Në cmim duhet te llogaritet edhe rera per mbrojtje te gjeotekstilit me trashesi 5cm.	m ²	4,309.00	1.00	4,309.00
Gjithsej totali me TVSH					80,512.00
IV	Punët e Betonit (Guret Skajor dhe Kubzat)				
2	Furnizimi dhe montimi i Gurve Skajor nga betoni 18/24 cm, te klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin dhe mbushjen e fugave me llaq qimentoje si dhe perpunimin e tyre. Gjeresia e fugave te jete 12mm (±2mm))	m ³	375.00	20.00	7,500.00
Gjithsej totali me TVSH					7,500.00
V	Punët e Asfaltit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit BA 0/22 mm në rrugë, t=8cm	m ²	5,695.00	12.00	68,340.00

2	Furnizimi dhe spërkatja (lyrja) e shtresës së parë të asfaltit me emulzion, 0.5 litra për m ²	m ²	14,804.00	1.00	14,804.00
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 11 s mm në rrugë dhe kyçje e rrugëve ekzistuese, t=4cm (zhavori duhet të jetë nga guri eroptiv)	m ²	14,804.00	8.00	118,432.00
Gjithsej totali me TVSH					201,576.00
VI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmëris	komplet	1.00	500.00	500.00
2	Testimet e Gurëve skajorë	komplet	1.00	500.00	500.00
3	Testimet e Asfaltit	komplet	1.00	500.00	500.00
4	Testimet e Kubëzave të betonit	komplet	1.00	500.00	500.00
Gjithsej totali me TVSH					2000.00

Rekapitulimi		
I	Punët Pregaditore	92,994.64 €
II	Punët e Gërmimit	24,320.00 €
III	Punët e Zhavorit	80,512.00 €
IV	Punët e Betonit (Guret Skajor dhe Kubzat)	7,500.00 €
V	Punët e Asfaltit	201,576.00 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	2,000.00 €
Gjithsej totali me TVSH		408,902.64 €

Paramasa dhe Parallogaria		
Rekapitulimi - Rruga		
I	AKSI 1 DHE 1'	329,496.88 €
II	AKSI 2	408,902.64 €
Gjithsej totali me TVSH		738,399.52 €

Riprojektimi i kanalizimit atmosferik për zgjerimin e rrugës nga hyrja e Deçanit, Gjakovë

Kanalizimi atmosferik - Pjeset e shkarkimit prej rrugës kryesore (kolektorit) deri te lumi Krena

Paramasa dhe Paralogaria

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët pregaditore				
1	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet. Në teren duhet të bëhet piketimi i të gjitha pusetave sipas projektit dhe përcjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Në llogari është marrë gjatësia e trasesë nëpër të cilën kalojnë gypat.	m'	462.51	5.00	2,312.55 €
2	Kontrolli i instalimeve nëntokësore. Para dhe gjatë gërmimit duhet të identifikohen dhe ruhen të gjitha instalimet ekzistuese, demtimet eventuale të instalimeve nëntokësore do të riparohen nga operatori ekonomik me shpenzime të tija. Para fillimit të punimeve duhet të sigurohen informata nga investitori. Llogaria është dhënë për tërë gjatësinë e trasesë	m'	462.51	5.00	2,312.55 €
3	Pastrimi i terenit para fillimit të punimeve. Hapja e brezit të punës. Si dhe largimi i mbeturinave deri ne deponine e caktuar nga Investitori ne distance max 15 km	m'	462.51	4.00	1,850.04 €
4	Prerja dhe largimi i asfaltit deri ne deponine e caktuar nga Investitori ne distance max 15 km (dy shtresa asfalt 8+4) per kolektorin 3 me gjerësi B=1.10 m për zbrazjen e kolektorit te kanalizimit atmosferik . Në këtë pozicion llogaritet edhe rishtimi me asfalt të ri pas mbulimit të kanalit ne dy shtresa 8+4cm (8cm BA-22 dhe 4cm AB 11, duke e llogaritur edhe spërkatja (lyrja) e shtresës se parë te asfaltit me emulzion, 0.4 litra për m²	m²	131.85	60.00	7,911.00 €
5	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (ne rast se projekti ndryshon gjatë realizimit). Në projekt duhet të paraqitet gjendja reale pas ekzekutimit me të gjitha ndryshimet eventuale gjatë ekzekutimit.	m'	292.35	2.00	584.70 €
Gjithsej totali me TVSH					14,970.84 €
II	Punët tokësore				
1	Gërmimi i kanalit për kolektorit kryesor, kat. III-IV më gjërësi sipas profileve të projektit, dhe transporti i dheut të germuar në vendin ku e cakton Investitori ne largesi deri në 5 km. Largimi i dheut te germuar behet vetëm pjesa e mbetur qe nuk kthehet në kanal. Po ashtu në këtë pozicion është paraparë edhe gërmimi i materialit për zgjerime tek pusetat. Llogaritja është bërë për nivelin prej fundit të kanalit deri te fillimi i shtresës së gjelbërimit.				
1.1	Gërmimi me makin 90%	m³	600.80	5.00	3,004.00 €
1.2	Gërmimi me dorë 10 %	m³	60.08		330.44 €

				5.50	
2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m ²	470.52	3.00	1,411.56 €
3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16 mm në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rerë vendosën nën gypë dhe 15 cm mbi gyp dhe pjesa tjetër anash gypit). Në llogari është përfshirë edhe sasia e rerës rreth gypave të ujëmbledhësve.	m ³	250.91	25.00	6,272.75 €
4	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë rrethanor mbushës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa.	m ³	215.55	20.00	4,311.00 €
5	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 0-150mm t=30cm për gypin që kalon nën shtresën e asfaltit ekzistues. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >60 MPa.	m ³	42.10	20.00	842.00 €
6	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm, t=20cm për gypin që kalon nën shtresën e asfaltit ekzistues. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>90 MPa	m ³	28.10	20.00	562.00 €
7	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >120MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.	m ³	14.15	20.00	283.00 €
8	Furnizimi me material dhe sigurimi i kanalit ndaj shembjes së dheut	m ²	1,480.50	5.00	7,402.50 €
9	Kthimi i dheut të gërmuar (i cili është i pershtashëm për mbushje) në kanal deri në nivelin e terrenit apo të shtresave të rrugës, duke bërë ngjeshjen e tij në shtresa t=30cm.	m ³	125.95	5.00	629.75 €
10	Furnizimi dhe vendosja e shiritit paralajmerues për kanalizim, qe vendosët 40 cm mbi gypë	m'	462.51	2.00	925.02 €
11	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm nën pllakën e poshtme të pusetave, me trashësi t=20 cm. Moduli i ngjeshjes duhet të jetë Mv >50 MPa	m ³	12.85	20.00	257.00 €
Gjithsej totali me TVSH					26,231.02 €
III	Punët montuese				
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
1.1	SN8 Ø 500 mm	m'	292.35	80.00	23,388.00 €
1.2	SN8 Ø 630 mm	m'	170.16	90.00	15,314.40 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8 Ø 160 mm për ujëmbledhës të kanalizimit atmosferik	m'	96.00	5.50	528.00 €
3	Sigurimi dhe montimi i shkallëve prej shufrave të çelikut Ø 25 mm çdo 30 cm sipas detalit në projekt.	copë	132.00	1.00	132.00 €
Gjithsej totali me TVSH					39,362.40 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës				
1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për pllakën e poshtme për puseta, d=20 cm (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335)	m ³	12.85	200.00	2,570.00 €

2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit C20/25 për kinetat e pusetave më përpunim sipas detalit, t=10 cm	m ³	4.95	200.00	990.00 €
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave prej betonit të armuar (për puseta) Ø 1000/1000 mm (elemente të parafabrikuara)	m	52.15	200.00	10,430.00 €
4	Furnizimi, transporti, ndërtimi dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø 600/1000/500 mm (elemente të parafabrikuara)	copë	23.00	200.00	4,600.00 €
5	Furnizimi dhe montimi i kapakëve për pesha të rënda deri në 42t (nga giza ose nga plastika-kompozit). Në çmim të llogaritët edhe rregullimi i kokës së pusetës me beton C-25/30 dhe një rrjetë armaturë Q-335	copë	23.00	250.00	5,750.00 €
6	Furnizimi, transporti, ndërtimi dhe montimi i pusetave ndihmëse atmosferike për lidhjen e kanalizimeve ekzistuese apo të ardhshme të cilat pastaj mund të lidhen në kanalizimin ekzistues të trasesë së rrugës, duke i përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të tyre si kapakët (nga giza ose nga plastika-kompozit), kinetat, gypat dhe konuset.	copë	6.00	400.00	2,400.00
7	Furnizimi me material dhe punimi i kokes së zbrazjes. Koka e zbrazjes do të punohet nga muret e betonit të armuar me gjatësi L=2.50 m, lartësi h =1.50 m dhe trashësi të mureve t= 25 cm. Themeli është paraparë të jetë b/h=60/40 cm. Në këtë pozicion të parashihet: - gërmimi i materialit për hapjen e themeleve, - furnizimi me material, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm nën bazën e themeleve t= 20 cm, - furnizimi me material, prerja dhe lakimi i armaturës Q524, - kallëpimi dhe - kthimi i materiali të gërmuar anash mureve. Klasa e betonit duhet të jetë C25/30.	copë	1.00	2,500.00	2,500.00 €
8	Furnizimi me material dhe punimi i kokes së zbrazjes. Koka e zbrazjes do të punohet nga muret e betonit të armuar me gjatësi L=2.00 m, lartësi h =1.20 m dhe trashësi të mureve t= 25 cm. Themeli është paraparë të jetë b/h=60/40 cm. Në këtë pozicion të parashihet: - gërmimi i materialit për hapjen e themeleve, - furnizimi me material, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm nën bazën e themeleve t= 20 cm (moduli i ngjeshjes duhet të jetë Mv >50 MPa) - furnizimi me material, prerja dhe lakimi i armaturës Q524, - kallëpimi dhe - kthimi i materiali të gërmuar (ne shtresa 25-30 cm duke e ngjeshur) anash mureve, kurse materiali i tepert tepert të largohet deri në deponinë e caktuar nga Investitori në largësi deri në 5 km. Klasa e betonit duhet të jetë C25/30.	copë	1.00	1500.00	1,500.00 €

9	Shtrimi i fundit të lumit në piken e shkarkimit me gurë. Në shtratin e lumit, në piken e zbrazesh duhet të shtrohen gurë me llaç çimentoje me dimensione BxL=1.50x1.50 m. Në këtë pozicion të llogaritet edhe strimi dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 me trashësi t=15 cm. Po ashtu duhet të parashihet edhe devijimi (largimi) i ujërave që mos të pengojnë gjatë procesit të punës deri në realizimin e pozicionit.	copë	2.00	1000.00	2,000.00 €
10	Sigurimi dhe montimi i ujëmbledhësave metalik se bashku me pusetën ujëmbledhëse nga betoni, në çmim të llogaritët betonimi edhe kapaku metalik (ujëmbledhesi) për pesha te rënda 42 t	cope	10.00	300.00	3,000.00 €
Gjithsej totali me TVSH					35,740.00 €
V	Punët tjera				
1	Testimi i rrjetës së kanalizimit. Testimi duhet të bëhet në tërë gjatësinë e gypit të instaluar.	m'	462.51	4.00	1,850.04 €
2	Pastrimi i terrenit pas perfundimit të punimeve. Duhet të largohen të gjitha materialet e mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve dhe materialet e deponuara.	m'	462.51	4.00	1,850.04 €
Gjithsej totali me TVSH					3,700.08 €

Rekapitulimi - Kanalizimi atmosferik		
I	Punet pregaditore	14,970.84 €
II	Punët tokësore	26,231.02 €
III	Punët montuese	39,362.40 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës	35,740.00 €
V	Punët tjera	3,700.08 €
Gjithsej totali me TVSH		120,004.34 €

Projekti Kryesor i ndriqimit të zgjerimit për rrugën nga hyrja e Deçanit, Gjakovë					
Paramasa dhe Parallogaria					
Elektrika-Aneksi-1					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH

I	Punët e Ndrëqimit				
2	Gropimi dhe transporti i dheut (bartja e tij ne deponin e caktuar nga Investitori ne distanc 15 km) te kanalit për shtrirjen e rrjetit të ndriqimit me dim:(60x40)cm.	m	74.00	3.00	222.00 €
3	Gropimi, transporti dheut (bartja e tij ne deponin e caktuar nga Investitori ne distanc 15 km) për hapjen e vrimave te bazamentet e shtyllave ndriqese me Dim: (100x100x100)cm për vendosjen e shtyllave të zingtuara 8.8m.	m³	26.00	15.00	390.00 €
6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 20 cm. mbi kabëll. Dim:(0.60x0.40)x308m per kanalin e ndriqimit	m³	56.00	12.00	672.00 €
9	Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED 100W te teknologjisë.Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë,te jete e Qertifikuar me CE,ENEC: Montimi të jetë i mundur prej -30° shkallë deri +30° në vertikale • Mbrojtje nga lagështia; IP66 • Alumini për ftoffe të LED-it duhet të jetë nga Alumini i Presuar,qe mundeson jetëgjatsine e Llampes. • Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h • Efikasitet të ndriqeshmërisë: ≥146 lm/W • Në 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 •Driveri duhet te jetë qe të mbeshtet Dimingun nga 100% deri 1% për realizimin e ndriqimit Sistemi i memorizimit të jetë me dy cikle. • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 5500K-6500K • Tensioni perballues i punes: 90...305 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: (-20 ... +40)°C • Mbrojtje në goditje: IK09 • Garancioni: ≥ 5 vite. Trupi ndriqes të vendoset ne shtyllat (8.8m) LED 100W apo ndriqeshmeri 14600 lm.	copë	26.00	85.00	2,210.00 €

10	Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED 50W te teknologjisë.Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë,te jete e Qertifikuar me CE,ENEC: Montimi të jetë i mundur prej -30° shkallë deri +30° në vertikale • Mbrojtje nga lagështia; IP66 • Alumini për ftofje të LED-it duhet të jetë nga Alumini i Presuar,qe mundeson jetëgjatsine e Llampes. • Qëndrueshmëri pune: $\geq 100\,000$ (h) • Efikasitet të ndriqeshmërisë: ≥ 146 lm/W • Në 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 • Driveri duhet te jetë qe të mbeshtet Dimingun nga 100% deri 1% për realizimin e ndriqimit Sistemi i memorizimit të jetë me dy cikle. • Temperaturë të ngjyrës: $\leq 5500K-6500K$ • Tensioni perballues i punes: 90...305 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: $(-20 \dots +40)^{\circ}C$ • Mbrojtje në goditje: IK09 • Garancioni: ≥ 5 vite. Trupi ndriqes të vendoset ne shtyllat (8.8m) LED 50W apo ndriqeshmeri 7300lm, drita vendoset nga tretuari.	copë	26.00	90.00	2,340.00 €
11	Furnizimi me kuadër kryesor shpërnarës (Ormanë) dhe me elementet kyqese, të mbrendshme të duhura -komplet (për ndriqim të jashtëm me tri dalje , me ndërprerës kryesorë dhe të vendoset në bazament të betonit (1.2x0.9x0.3), i punuar me lamarin dyfish të dekapiruar me trashësi 2.5 mm me izolim IP65,me profile te presuara dhe kapakë të lyer me ngjyrë mbrojtëse, dhe njëri kapak të ketë xhamin për të lexuar njesorin. Orëmani duhet të ketë skemen njepoleshe të vendosur brenda, numrin e ormanit si dhe shenjen e rrezikut të vendosur jashte. • Njehësorë elektrikë TIP "Iskra" 3x230/400V ose te ngjaj. 1 copë • Ndërprerës AS-L5/63 A 1copë • Ndërp. Zgjedhës për Am80A-u-R10 1copë • Ndërprerës tipi GS-16-66 U 1copë • Sig. Tripolare automatike 3p/40A 3copë • Siguresa njëpolare automatike 10-16A schneider -6 copë • Përçues P/F 1x25 mm 2 15 m • Kontaktorë tip CS 63A 2copë • Ndërprerësi automatik/20A, 1-0-2 1copë	copë	1.00	100.00	100.00 €
12	Përgaditja e bazamentit prej betoni për vëndosjen e Ormanave kryesor me gypave të brinjëzuar+armatur dhe beton te klases C-25/30 me dimensione (1.2x0.9x0.3)	copë	1.00	200.00	200.00 €
13	Furnizimi dhe Transporti per Njehësorë elektrikë TIP "Iskra" 3x230/400V ose te ngjajshem	copë	1.00	100.00	100.00 €
14	Furnizimi, transporti dhe montimi i relesë Astrologjike IC Astro-Siemens, Shnaider, ABB ose e ngjajshme	copë	1.00	90.00	90.00 €

15	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kabllos nëntokësorë i TIP-it PP00 4x35 mm2 (Cu) për furnizimin e Kuadrove Shpërndarëse(KSHN-1,KSHN-2) të ndriqimit, me të gjithat elementet përkatëse për kyçje.	m'	220.00	7.00	1,540.00 €
16	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kabllos nëntokësorë i TIP-it PP00 4x16 mm2 Al në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo shtyllë veç e veç, me të gjithat elementet përkatëse për kyçje.	m'	978.00	5.00	4,890.00 €
17	Furnizimi dhe montimi i kaprikodave (Cu) 35 mm2 për kyçjen dhe lidhjen e kabllos PP00- 4x35 mm2(Cu) në orman dhe në kyçjen kryesore të rrymës për ndriqim.	copë	16.00	1.90	30.40 €
18	Furnizimi dhe montimi i kaprikodave (Al-Cu) 16 mm2 për kyçjen dhe lidhjen e kabllos PP00-4x16 mm2 Al në shtylla dhe orman të rrymës për ndriqim.	copë	208.00	1.50	312.00 €
19	Furnizimi dhe montimi i gypave(muf) termotkures për izolimin e lidhjeve të papuqeve me dimensione 16,25,50mm2	m'	140.00	9.00	1,260.00 €
20	Furnizimi dhe montimi i Lidhësave(qaura) gypore Al/Al seksioni prej 35,50,70mm2	copë	120.00	4.50	540.00 €
21	Furnizimi dhe montimi i Lidhësave(qaura) gypore Al/Al seksioni prej 10,16,25mm2 .	copë	98.00	3.50	343.00 €
22	Furnizimi dhe montimi i kabllos PP/J 3x1.5mm për lidhjen e llambave në përçuesit për ndriqimin e rrjetit të ndriqimit	m'	580.00	1.80	1,044.00 €
23	Furnizimi dhe montimi i kabllos PP/J 3x2.5mm për lidhjen e llambave në përçuesit për ndriqimin e rrjetit të ndriqimit	m'	178.00	2.80	498.40 €
24	Furnizimi dhe montimi i Hiznave për kyçjen dhe lidhjen e kabllove 3x1.5mm2 dhe 3x2.5mm2 në borna lidhëse me seksion (1.5 mm2 dhe 2.5mm2)	copë	245.00	2.00	490.00 €
25	Furnizimi, transporti dhe lidhja për Shtyllat në formë përkulje konike metalike HSP me gjatësi 8.8m, shtyllat të jenë të përgaditura nga rrotullimi i nxehtë i tubit të çelikut S275JR UNI EN 10025 të salduar me frekuencë të lartë, si dhe i galvanizuar me zhytje të nxehtë sipas standarteve UNI EN ISO 1461. E.R.W. (Rezistenca elektrike e salduar) sipas standardeve UNI 7091/72. Petëzimi i tubit të shtylles i përgaditur në një temperaturë prej 700°C; përpunimi, i menaxhuar tërësisht nga kontrolli numerik, ka për qëllim rritjen e karakteristikave mekanike të çelikut.Shtylla konike 8.8m dy kraresh njeri krah me kahje kah tretuari, dhe tjetri kah rruga duke përfshirë, morseten ,kapakun siguresa, kabëll lidhëse (3x1.5m ²) dhe materialit tjetër të nevojshëm. Të bëhet ngjyrosja e shtylles të plastifikuar pas galvanizimit në temperatur 180° me ngjyrë të perzgjedhur me organin mbikqyres.	copë	26.00	300.00	7,800.00 €
26	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal	m'	760.00	3.00	2,280.00 €
27	Furnizimi dhe lidhja kryqëzoreve FeZn për lidhje të shiritit tokëzues	copë	98.00	1.00	98.00 €

28	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojtues" për elektrikë (vendosit 30 cm mbi kablo) të ekzistimit të kablos energjetike në kanal.	m'	308.00	1.00	308.00 €
29	Furnizimi dhe punimi i bazamenteve prej betonit me gypa te brinjëzuar+armatura, beton te klases C-25/30 per shtylla e ndriçimit 8.8m me dim: 70x70x100cm dhe vendosja e pllakes se bashku me gyp PVC Ø250mm, L=1m	copë	26.00	75.00	1,950.00 €
30	Furnizimi dhe montimi i Lirave njëkrahesh metalike e galvanizuar 1 krahëshe 100x100 cm me pjesë reduktuese në shtyllë, për trupin ndriqes ne 8.8m lartësi, me krah kah rruga.	copë	26.00	40.00	1,040.00 €
31	Furnizimi dhe montimi i Lirave njëkrahesh metalike e galvanizuar 1 krahëshe 70 cm me pjesë reduktuese në shtyllë, për trupin ndriqes ne 8.8m lartësi, me krah nga tretuari.	copë	26.00	30.00	780.00 €
32	Furnizimi , transporti dhe montimi i bazes " ARALDITIT " RST N I vendosur në shtyllat e ndriçimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kablos ndriqese	copë	26.00	40.00	1,040.00 €
33	Furnizimi dhe montimi i Siguresave 1p/10A per ndriqim te vendosur ne pllaken e Aralditit	copë	26.00	2.50	65.00 €
40	Sigurimi i te gjithave atesteve te nevojshme (atestet e materialeve, atestet e tokzimit) dhe leshimi ne pune i paisjeve	komplet	1.00	400.00	400.00 €
Gjithsej totali me TVSH					33,032.80 €

Rekapitulimi		
I	Punët e Ndrëçimit	33,032.80 €
Gjithsej totali me TVSH		33,032.80 €

Projekti Kryesor i ndriçimit të zgjerimit për rrugën nga hyrja e Deçanit, Gjakovë					
Paramasa dhe Parallogaria					
Elektrika-Aneksi-1'					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët e Ndrëçimit				
2	Gropimi dhe transporti i dheut (bartja e tij ne deponin e caktuar nga Investitori ne distanc 15 km) te kanalit për shtrirjen e rrjetit të ndriçimit me dim:(60x40)cm.	m	92.00	4.00	368.00 €

3	Gropimi, transporti dheut (bartja e tij ne deponin e caktuar nga Investitori ne distanc 15 km) për hapjen e vrimave te bazamentet e shtyllave ndriqese me Dim: (100x100x100)cm për vendosjen e shtyllave të zingtuara 8.8m.	m ³	29.00	15.00	435.00 €
6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 20 cm. mbi kabëll. Dim:(0.60x0.40)x384m per kanal in e ndriqimit	m ³	69.12	12.00	829.44 €
9	Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED 100W te teknologjisë.Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë,te jete e Qertifikuar me CE,ENEC: Montimi të jetë i mundur prej -30° shkallë deri +30° në vertikale • Mbrojtje nga lagështia; IP66 • Alumini për ftofje të LED-it duhet të jetë nga Alumini i Presuar,qe mundeson jetëgjatsine e Llampes. • Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h • Efikasitet të ndriqeshmërisë: ≥146 lm/W • Në 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 • Driveri duhet te jetë qe të mbeshtet Dimingun nga 100% deri 1% për realizimin e ndriqimit Sistemi i memorizimit të jetë me dy cikle. • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 5500K-6500K • Tensioni perballues i punes: 90...305 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: (-20 ... +40)°C • Mbrojtje në goditje: IK09 • Garancioni: ≥ 5 vite. Trupi ndriqes të vendoset ne shtyllat (8.8m) LED 100W apo ndriqeshmeri 14600 lm.	copë	30.00	85.00	2,550.00 €
10	Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED 50W te teknologjisë.Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë,te jete e Qertifikuar me CE,ENEC: Montimi të jetë i mundur prej -30° shkallë deri +30° në vertikale • Mbrojtje nga lagështia; IP66 • Alumini për ftofje të LED-it duhet të jetë nga Alumini i Presuar,qe mundeson jetëgjatsine e Llampes. • Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h • Efikasitet të ndriqeshmërisë: ≥146 lm/W • Në 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 • Driveri duhet te jetë qe të mbeshtet Dimingun nga 100% deri 1% për realizimin e ndriqimit Sistemi i memorizimit të jetë me dy cikle. • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 5500K-6500K • Tensioni perballues i punes: 90...305 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: (-20 ... +40)°C • Mbrojtje në goditje: IK09 • Garancioni: ≥ 5 vite. Trupi ndriqes të vendoset ne shtyllat (8.8m) LED 50W apo ndriqeshmeri 7300lm, drita vendoset nga tretuari.	copë	30.00	75.00	2,250.00 €

11	Furnizimi me kuadër kryesor shpërnarës (Ormanë) dhe me elementet kyqese, të mbrendshme të duhura -komplet (për ndriqim të jashtëm me tri dalje , me ndërprerës kryesorë dhe të vendoset në bazament të betonit (1.2x0.9x0.3), i punuar me lamarin dyfish të dekapiruar me trashësi 2.5 mm me izolim IP65, me profile te presuara dhe kapakë të lyer me ngjyrë mbrojtëse, dhe njëri kapak të ketë xhamin për të lexuar njesorin. Orëmani duhet të ketë skemen njepoleshe të vendosur brenda, numrin e ormanit si dhe shenjen e rrezikut të vendosur jashte. • Njehësorë elektrikë TIP "Iskra" 3x230/400V ose te ngjaj. 1 copë Ndërprerës AS-L5/63 A 1copë • Ndërp. Zgjedhës për Am80A-u-R10 1copë • Ndërprerës tipi GS-16-66 U 1copë • Sig. Tripolare automatike 3p/40A. 3copë • Siguresa njëpolare automatike 10-16A schneider -6 copë • Përçues P/F 1x25 mm 2 15 m • Kontaktorë tip CS 63A 2copë • Ndërprerësi automatik/20A, 1-0-2 1copë	copë	1.00	700.00	700.00 €
12	Përgaditja e bazamentit prej betoni për vëndosjen e Ormanave kryesor me gypave të brinjëzuar+armatur dhe beton te klases C-25/30 me dimensione (1.2x0.9x0.3)	copë	1.00	120.00	120.00 €
13	Furnizimi dhe Transporti per Njehësorë elektrikë TIP "Iskra" 3x230/400V ose te ngjajshem	copë	1.00	90.00	90.00 €
14	Furnizimi, transporti dhe montimi i relesë Astrologjike IC Astro-Siemens, Shneider, ABB ose e ngjajshme	copë	1.00	80.00	80.00 €
15	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kabllos nëntokësorë i TIP-it PP00 4x35 mm2 (Cu) për furnizimin e Kuadrove Shpërndarse(KSHN-1,KSHN-2) të ndriqimit, me të gjithat elementet përkatse për kyçje.	m'	220.00	5.00	1,100.00 €
16	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kabllos nëntokësorë i TIP-it PP00 4x16 mm2 Al në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo shtyllë veç e veç, me te gjithat elementet perkate për kyçje.	m'	1,544.00	2.80	4,323.20 €
17	Furnizimi dhe montimi i kaprikodave (Cu) 35 mm2 për kyqjen dhe lidhjen e kabllos PP00- 4x35 mm2(Cu) në orman dhe në kyçjen kryesore të rrymës për ndriqim.	copë	16.00	1.50	24.00 €
18	Furnizimi dhe montimi i kaprikodave (Al-Cu) 16 mm2 për kyqjen dhe lidhjen e kabllos PP00-4x16 mm2 Al në shtylla dhe orman të rrymës për ndriqim.	copë	232.00	1.30	301.60 €
19	Furnizimi dhe montimi i gypave(muf) termotkurres per izolimin e lidhjeve te papuqeve me dimensione 16,25,50mm2	m'	140.00	8.50	1,190.00 €
20	Furnizimi dhe montimi i Lidhësave(qaura) gypore Al/Al seksioni prej 35,50,70mm2	copë	120.00	4.50	540.00 €
21	Furnizimi dhe montimi i Lidhësave(qaura) gypore Al/Al seksioni prej 10,16,25mm2 .	copë	98.00	3.30	323.40 €
22	Furnizimi dhe montimi i kabllos PP/J 3x1.5mm për lidhjen e llambave në përçuesit për ndriqimin e rrjetit të ndriqimit	m'	580.00	1.50	870.00 €

23	Furnizimi dhe montimi i kabllos PP/J 3x2.5mm për lidhjen e llambave në përcuesit për ndriçimin e rrjetit të ndriçimit	m'	178.00	2.50	445.00 €
24	Furnizimi dhe montimi i Hiznave për kyqjen dhe lidhjen e kabllove 3x1.5mm ² dhe 3x2.5mm ² në borna lidhëse me seksion (1.5 mm ² dhe 2.5mm ²)	copë	245.00	1.00	245.00 €
25	Furnizimi, transporti dhe lidhja për Shtyllat në formë përkulje konike metalike HSP me gjatësi 8.8m, shtyllat të jenë të përgaditura nga rrotullimi i nxehtë i tubit të çelikut S275JR UNI EN 10025 të salduar me frekuencë të lartë, si dhe i galvanizuar me zhytje të nxehtë sipas standarteve UNI EN ISO 1461. E.R.W. (Rezistenca elektrike e salduar) sipas standardeve UNI 7091/72. Petëzimi i tubit të shtylles i përgaditur në një temperaturë prej 700°C; përpunimi, i menaxhuar tërësisht nga kontrolli numerik, ka për qëllim rritjen e karakteristikave mekanike të çelikut. Shtylla konike 8.8m dy kraresh njeri krah me kahje kah tretuari, dhe tjetri kah rruga duke përfshirë, morseten ,kapakun siguresa, kabëll lidhëse (3x1.5m ²) dhe materialit tjetër të nevojshëm. Të bëhet ngjyrosja e shtylles të plastifikuar pas galvanizimit në temperatur 180° me ngjyrë të perzgjedhur me organin mbikqyres.	copë	29.00	450.00	13,050.00 €
26	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal	m'	1,320.00	2.80	3,696.00 €
27	Furnizimi dhe lidhja kryqëzoreve FeZn për lidhje të shiritit tokëzues	copë	176.00	1.00	176.00 €
28	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrotues" për elektrike (vendoset 30 cm mbi kablo) të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal.	m'	2,560.00	1.00	2,560.00 €
29	Furnizimi dhe punimi i bazamenteve prej betonit me gypa të brinjëzuar+armatura, beton të klases C-25/30 për shtylla të ndriçimit 8.8m me dim: 70x70x100cm dhe vendosja e pllakes së bashku me gyp PVC Ø250mm, L=1m	copë	29.00	75.00	2,175.00 €
30	Furnizimi dhe montimi i Lirave njëkrahëshe metalike e galvanizuar 1 krahëshe 100x100 cm me pjesë reduktuese në shtyllë, për trupin ndriqes në 8.8m lartësi, me krah kah rruga.	copë	29.00	40.00	1,160.00 €
31	Furnizimi dhe montimi i Lirave njëkrahëshe metalike e galvanizuar 1 krahëshe 70 cm me pjesë reduktuese në shtyllë, për trupin ndriqes në 8.8m lartësi, me krah nga tretuari.	copë	29.00	30.00	870.00 €
32	Furnizimi , transporti dhe montimi i bazës "ARALDITIT " RST N I vendosur në shtyllat e ndriçimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllos ndriqese	copë	29.00	40.00	1,160.00 €
33	Furnizimi dhe montimi i Siguresave 1p/10A për ndriqim të vendosur në pllaken e Aralditit	copë	29.00	2.50	72.50 €
40	Sigurimi i të gjithave atesteve të nevojshme (atestet e materialeve, atestet e tokzimit) dhe leshimi në punë i paisjeve	komplet	1.00	200.00	200.00 €
Gjithsej totali me TVSH					41,904.14 €

Rekapitulimi

I	Punët e Ndrëqimit	41,904.14 €
Gjithsej totali me TVSH		41,904.14 €

Projekti Kryesor i ndriqimit të zgjerimit për rrugën nga hyrja e Deçanit, Gjakovë					
Paramasa dhe Paralogaria					
Elektrika-Aneksi-2 Rruga L=0+763.11 km					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët e Ndrëqimit				
2	Gropimi dhe transporti i dheut (bartja e tij ne deponin e caktuar nga Investitori ne distanc 15 km) te kanalit për shtrirjen e rrjetit të ndriqimit me dim:(60x40)cm.	m	184.00	4.00	736.00 €
3	Gropimi, transporti dheut (bartja e tij ne deponin e caktuar nga Investitori ne distanc 15 km) për hapjen e vrimave te bazamentet e shtyllave ndriquese me Dim: (100x100x100)cm për vendosjen e shtyllave të zingtuara 8.8m.	m³	75.00	15.00	1,125.00 €
6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 20 cm. mbi kabëll. Dim:(0.40x0.30)x1950m per kanalin e ndriqimit	m³	58.00	12.00	696.00 €
9	Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED 100W te teknologjisë.Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë,te jete e Qertifikuar me CE,ENEC: Montimi të jetë i mundur prej -30° shkallë deri +30° në vertikale • Mbrojtje nga lagështia; IP66 • Alumini për ftoje të LED-it duhet të jetë nga Alumini i Presuar,qe mundeson jetëgjatsine e Llambes. • Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h • Efikasitet të ndriqueshmërisë: ≥146 lm/W • Në 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 • Driveri duhet te jetë qe të mbeshtet Dimingun nga 100% deri 1% për realizimin e ndriqimit Sistemi i memorizimit të jetë me dy cikle. • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 5500K-6500K • Tensioni perballues i punes: 90...305 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: (-20 ... +40)°C • Mbrojtje në goditje: IK09 • Garancioni: ≥ 5 vite. Trupi ndriques të vendoset ne shtyllat (8.8m) LED 100W apo ndriqueshmeri 14600 lm.	copë	75.00	85.00	6,375.00 €

10	Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED 50W te teknologjisë.Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë,te jete e Qertifikuar me CE,ENEC: Montimi të jetë i mundur prej -30° shkallë deri +30° në vertikale • Mbrojtje nga lagështia; IP66 • Alumini për ftofje të LED-it duhet të jetë nga Alumini i Presuar,qe mundeson jetëgjatsine e Llampes. • Qëndrueshmëri pune: $\geq 100\,000$ (h) • Efikasitet të ndriçueshmërisë: ≥ 146 lm/W • Në 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 • Driveri duhet te jetë qe të mbeshtet Dimingun nga 100% deri 1% për realizimin e ndriqimit Sistemi i memorizimit të jetë me dy cikle. • Temperaturë të ngjyrës: $\leq 5500K-6500K$ • Tensioni perballues i punes: 90...305 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: (-20 ... +40)°C • Mbrojtje në goditje: IK09 • Garancioni: ≥ 5 vite. Trupi ndriçues të vendoset ne shtyllat (8.8m) LED 50W apo ndriqeshmeri 7300lm, drita vendoset nga tretuari.	copë	75.00	150.00	11,250.00 €
11	Furnizimi me kuadër kryesor shpërnarës (Ormanë) dhe me elementet kyqese, të mbrendshme të duhura -komplet (për ndriqim të jashtëm me tri dalje , me ndërprerës kryesorë dhe të vendoset në bazament të betonit (1.2x0.9x0.3), i punuar me lamarin dyfish të dekapiruar me trashësi 2.5 mm me izolim IP65,me profile te presuara dhe kapakë të lyer me ngjyrë mbrojtëse, dhe njëri kapak të ketë xhamin për të lexuar njesorin. Orëmani duhet të ketë skemen njepoleshe të vendosur brenda, numrin e ormanit si dhe shenjen e rrezikut të vendosur jashte. • Njehësorë elektrikë TIP "Iskra" 3x230/400V ose te ngjaj. 1 copë • Ndërprerës AS-L5/63 A 1copë • Ndërp. Zgjedhës për Am80A-u-R10 1copë • Ndërprerës tipi GS-16-66 U 1copë • Sig. Tripolare automatike 3p/40A 3copë • Siguresa njëpolare automatike 10-16A schneider -6 copë • Përçues P/F 1x25 mm 2 15 m • Kontaktorë tip CS 63A 2copë • Ndërprerësi automatik/20A, 1-0-2 1copë	copë	2.00	1,000.00	2,000.00 €
12	Përgaditja e bazamentit prej betoni-armea për vëndosjen e Ormanave kryesor me gypave të brinjëzuar+armatur dhe beton te klases C-25/30 me dimensione (1.2x0.9x0.3)	copë	2.00	130.00	260.00 €
13	Furnizimi dhe Transporti per Njehësorë elektrikë TIP "Iskra" 3x230/400V ose te ngjajshem	copë	2.00	90.00	180.00 €
14	Furnizimi, transporti dhe montimi i relesë Astrologjike IC Astro-Siemens, Shneider, ABB ose e ngjajshme	copë	2.00	90.00	180.00 €

15	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablos nëntokësorë i TIP-it PP00 4x35 mm2 (Cu) për furnizimin e Kuadrove Shpërndarse(KSHN-1,KSHN-2) të ndriqimit, me të gjithat elementet përkatse për kyçje.	m'	450.00	4.80	2,160.00 €
16	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablos nëntokësorë i TIP-it PP00 4x16 mm2 Al në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo shtyllë veç e veç, me të gjithat elementet përkatse për kyçje.	m'	2,560.00	2.80	7,168.00 €
17	Furnizimi dhe montimi i kaprikodave (Cu) 35 mm2 për kyçjen dhe lidhjen e kablos PP00- 4x35 mm2(Cu) në orman dhe në kyçjen kryesore të rrymës për ndriqim.	copë	16.00	2.00	32.00 €
18	Furnizimi dhe montimi i kaprikodave (Al-Cu) 16 mm2 për kyçjen dhe lidhjen e kablos PP00-4x16 mm2 Al në shtylla dhe orman të rrymës për ndriqim.	copë	630.00	1.30	819.00 €
19	Furnizimi dhe montimi i gypave(muf) termotkurren për izolimin e lidhjeve të papuqeve me dimensione 16,25,50mm2	m'	270.00	8.50	2,295.00 €
20	Furnizimi dhe montimi i Lidhësave(qaura) gypore Al/Al seksioni prej 35,50,70mm2	copë	170.00	4.50	765.00 €
21	Furnizimi dhe montimi i Lidhësave(qaura) gypore Al/Al seksioni prej 10,16,25mm2 .	copë	157.00	3.50	549.50 €
22	Furnizimi dhe montimi i kablos PP/J 3x1.5mm për lidhjen e llambave në përçuesit për ndriqimin e rrjetit të ndriqimit	m'	1,835.00	1.50	2,752.50 €
23	Furnizimi dhe montimi i kablos PP/J 3x2.5mm për lidhjen e llambave në përçuesit për ndriqimin e rrjetit të ndriqimit	m'	320.00	2.50	800.00 €
24	Furnizimi dhe montimi i Hiznave për kyçjen dhe lidhjen e kabllove 3x1.5mm2 dhe 3x2.5mm2 në borna lidhëse me seksion (1.5 mm2 dhe 2.5mm2)	copë	455.00	1.00	455.00 €
25	Furnizimi, transporti dhe lidhja për Shtyllat në formë përkulje konike metalike HSP me gjatësi 8.8m, shtyllat të jenë të përgaditura nga rrotullimi i nxehtë i tubit të çelikut S275JR UNI EN 10025 të salduar me frekuencë të lartë, si dhe i galvanizuar me zhytje të nxehtë sipas standarteve UNI EN ISO 1461. E.R.W. (Rezistenca elektrike e salduar) sipas standardeve UNI 7091/72. Përzemimi i tubit të shtylles i përgaditur në një temperaturë prej 700°C; përpunimi, i menaxhuar tërësisht nga kontrolli numerik, ka për qëllim rritjen e karakteristikave mekanike të çelikut.Shtylla konike 8.8m dy kraresh njeri krah me kahje kah tretuari, dhe tjetri kah rruga duke përfshirë, morseten ,kapakun siguresa, kabëll lidhëse (3x1.5m ²) dhe materialit tjetër të nevojshëm. Të bëhet ngjyrosja e shtylles të plastifikuar pas galvanizimit në temperaturë 180° me ngjyrë të perzgjedhur me organin mbikqyrës.	copë	75.00	300.00	22,500.00 €
26	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal	m'	2,200.00	3.00	6,600.00 €
27	Furnizimi dhe lidhja kryqëzoreve FeZn për lidhje të shiritit tokëzues	copë	220.00	1.00	220.00 €
28	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrotues" për elektrike (vendoset 30 cm mbi kablo) të ekzistimit të kablos energjetike në kanal.	m'	789.00	1.00	789.00 €

29	Furnizimi dhe punimi i bazamenteve prej betonit-armea me gypa te brinjëzuar+armatura, beton te klases C-25/30 per shtylla e ndricimit 8.8m me dim: 70x70x100cm dhe vendosja e pllakes se bashku me gyp PVC Ø250mm, L=1m	copë	75.00	75.00	5,625.00 €
30	Furnizimi dhe montimi i Lirave njëkrahesh metalike e galvanizuar 1 krahëshe 100x100 cm me pjesë redukuese në shtyllë, për trupin ndriques ne 8.8m lartësi, me krah kah rruga.	copë	75.00	40.00	3,000.00 €
31	Furnizimi dhe montimi i Lirave njëkrahesh metalike e galvanizuar 1 krahëshe 70 cm me pjesë redukuese në shtyllë, për trupin ndriques ne 8.8m lartësi, me krah nga tretuari.	copë	75.00	28.00	2,100.00 €
32	Furnizimi , transporti dhe montimi i baze " ARALDITIT " RST N I vendosur në shtyllat e ndriqimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllot ndriqese	copë	75.00	40.00	3,000.00 €
33	Furnizimi dhe montimi i Siguresave 1p/10A per ndriqim te vendosur ne pllaken e Aralditit	copë	75.00	2.50	187.50 €
40	Sigurimi i te gjithave atesteve te nevojshme (atestet e matrialeve, atestet e tokzimit) dhe leshimi ne pune i paisjeve	komplet	1.00	200.00	200.00 €
Gjithsej totali me TVSH					84,819.50 €

Rekapitulimi		
I	Punët e Ndricimit	84,819.50 €
Gjithsej totali me TVSH		84,819.50 €

Paramasa dhe Parallogaria		
Rekapitulimi - Elektri		
I	Aksi A1	33,032.80 €
II	Aksi A1-1	41,904.14 €
III	Aksi A2	84,819.50 €
Gjithsej totali me TVSH		159,756.44 €

Projekti kryesor i Zgjerimit të Rrugës nga Gjakata deri te Emin Duraku, Gjakovë					
SINJALIZIMI HORIZONTAL, VERTIKAL DHE NDRICUES					
L = 1454,32 m					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I. SINJALIZIMI HORIZONTAL					

1	Furnizimi dhe realizimi i vijës gjatësore për ndarjen e shiritave, vijave kufizuese të aksit rugor, vijave kufizuese të ishullit dhe vijave të rrugëve dytesore (b=15 cm), me ngjyrë të bardhë TERMOPLASTIK, Ngjyra duhet të ketë certifikaten e qendrueshmerisë sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	m'	9395.72	€ 3.50	32,885.02 €
2	Furnizimi dhe realizimi i vendkalimeve për këmbësorë (W=50 cm), me ngjyrë të bardhë me TERMOPLASTIK, Ngjyra duhet të ketë certifikaten e qendrueshmerisë sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	m ²	667.47	€ 20.00	13,349.40 €
3	Furnizimi dhe realizimi i ishujve ndares, me ngjyrë të bardhë TERMOPLASTIK, Ngjyra duhet të ketë certifikaten e qendrueshmerisë sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	m ²	3.00	€ 20.00	60.00 €
4	Furnizimi dhe realizimi i shigjetave orientuese (L=5 m), me ngjyrë të bardhë TERMOPLASTIK, Ngjyra duhet të ketë certifikaten e qendrueshmerisë sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	Copë	83.00	€ 30.00	2,490.00 €
5	Furnizimi dhe realizimi i vend-ndaljes së autobusëve me simbolin BUS, me ngjyrë të verdhë, TERMOPLASTIK, ngjyra duhet të ketë certifikaten e qendrueshmerisë sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	Copë	6.00	€ 150.00	900.00 €
Gjithsej totali me TVSH - SINJALIZIMI HORIZONTAL					49,684.42 €
II. SINJALIZIMI VERTIKAL					
1	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë rrethore (Ø 60 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007	Cope	63.00	€ 40.00	2,520.00 €
2	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë trekëndëshi (B 90 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007	Cope	16.00	€ 40.00	640.00 €
3	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë katrore (90 x 60 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007	Cope	11.00	€ 60.00	660.00 €
4	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë katrore (60 x 60 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007	Cope	91.00	€ 40.00	3,640.00 €
5	Furnizimi dhe vendosja e tabelave të trafikut rrugor në formë katrore (50x50 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007	Cope	10.00	€ 40.00	400.00 €
6	Furnizimi dhe vendosja e tabelave të trafikut rrugor në formë drejtkëndëshi (100x25 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2008	Cope	17.00	€ 65.00	1,105.00 €
7	Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 480 cm, për vendosje të 3 simboleve (60 cm) në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me dimensione 50x50x80 cm) sipas pershkrimit teknik të projektit, largimi i dheut në distance 8 km nga vend punishtja në deponin e caktuar nga Investitori	Cope	3.00	€ 35.00	105.00 €

8	Furnizimi dhe vendsoja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 450 cm, për vendosje të 2 simboleve (60 cm) në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me me dimensione 50x50x80 cm) sipas pershkrimit teknik të projektit, largimi i dheut në distance 8 km nga vend punishtja në deponin e caktuar nga Investitori	Cope	50.00	€ 35.00	1,750.00 €
9	Furnizimi dhe vendsoja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 370 cm, për vendosje të 1 simboli (h:90 cm) në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me me dimensione 50x50x60 cm) sipas pershkrimit teknik të projektit, largimi i dheut në distance 8 km nga vend punishtja në deponin e caktuar nga Investitori	Cope	12.00	€ 50.00	600.00 €
10	Furnizimi dhe vendsoja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 340 cm, për vendosje të 1 simboli (h:60 cm) në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me me dimensione 50x50x60 cm) sipas pershkrimit teknik të projektit, largimi i dheut në distance 8 km nga vend punishtja në deponin e caktuar nga Investitori	Cope	49.00	€ 25.00	1,225.00 €
11	Furnizimi dhe vendsoja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 330 cm, për vendosje të 3 simboleve në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me me dimensione 50x50x60 cm) sipas pershkrimit teknik të projektit, largimi i dheut në distance 8 km nga vend punishtja	Cope	7.00	€ 25.00	175.00 €
12	Furnizimi dhe vendsoja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 250 cm, për vendosje të 2 simboleve në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me me dimensione 50x50x60 cm) sipas pershkrimit teknik të projektit, largimi i dheut në distance 8 km nga vend punishtja në deponin e caktuar nga Investitori	Cope	10.00	€ 20.00	200.00 €
Gjithsej totali me TVSH - SINJALIZIMI VERTIKAL					13,020.00 €
III. SINJALIZIMI NDRIÇUES					
1	Menaxhimi i trafikut, mbrojtja e vendit të punës gjatë punimeve, vendosja e shenjave të trafikut të perkohshme (shenja e trafikut, shirita sinjalizues).	komplet	1.00	€ 200.00	200.00 €
2	Hapja dhe punimi i kanaleve kabllorike me thellesi 80cm dhe gjerësi 30 cm, në trotuar dhe rrugë duke larguar mbetjet, si dhe deponimi i tyre në largësi 8 km nga vend-punishtja	m	130.00	€ 3.00	390.00 €
3	Vendosja e gypave të brinjësuar Ø 10 cm për gjithë gjatësinë ku është punuar kanali, mbulimi me rere në trashësinë 20 cm. Mbushja e kanaleve. Mbrojtja e zonave të germuara nga aksidente të ndryshme.	m	130.00	€ 10.00	1,300.00 €
4	Punimi i pusëtave, me dim. (0.60x0.60x1.5) m, në trotuare, germimi, betonimi përgatitjen e formës së betonuar dhe instalimin e kapakeve me dimensione 50 x 50 cm, deponimi i mbetjeve në distance 8 km nga vend-punishtja	copë	4.00	€ 250.00	1,000.00 €

5	Shperndarja dhe vendosja e shiritit të zingëzuar Fe/Zn 25x4 mm per togzim ne te gjitha bazamentet e shtyllave semaforike si dhe ne nderlidhjet ne puseta dhe pjese metalike te pusetave, ku lidhja behet nga pjeset metalike deri në dhe që shërben për shkarkim te energjisë nga rrufeja	m	30.00	€ 3.00	90.00 €
6	Hapja e themlit dhe betonimi per shtyllat semaforike standarte, per automjete dhe kembesore sipas projektit me kualitet të betonit C 25/30 me dim. (0.5x0.5x0.6) m. Si dhe largimi i dheut dhe mbetjeve ne largesi 8 km nga vend-punishtja ne deponin e caktuar nga Investitori	copë	6.00	€ 150.00	900.00 €
7	Hapja e themlit dhe betonimi i shtyllave semaforike portale sipas projektit me kualitet të betonit C25/30 me dim. (1x1.5x1) m. Si dhe largimi i dheut dhe mbetjeve ne largesi 8 km nga vend-punishtja ne deponin e caktuar nga Investitori	copë	2.00	€ 200.00	400.00 €
8	Furnizimi, transportimi dhe instalimi i shtyllave semaforike me gjatesi 4.2 m. Shtyllat duhet te te galvanizuara (zinktim i nxehte) - + te plastifikuara. Sipas detalit ne specifacionin teknik të projektit, Modeli dhe ngjyra percaktohet nga organi mbikeqyres	cope	6.00	€ 500.00	3,000.00 €
9	Furnizimi, transportimi dhe instalimi i shtylles portal me gjeresi 10 m e galvanizuara (zinktim i nxehte) - + te plastifikuara. Modeli dhe ngjyra percaktohet nga AK	cope	2.00	€ 900.00	1,800.00 €
10	Furnizimi dhe Vendosja e kablove elektrike PPOO 5x6mm2 si dhe kycja ne rrjetin elektrik.	m	100.00	€ 10.00	1,000.00 €
11	Furnizimi dhe instalimi i njesise qendrore (kontrolleri) per kontrollin e semaforeve me karakteristika sipas specifikimit teknik të projektit dhe dosjes se tenderit aneksit 1. Specifikimet teknike te detyrueshme, kontrolleri duhet të jetë sipas standardeve: EN12675:2015, EN 61508 (Part 1 to 7): 2010 dhe EN 50556:2011	copë	1.00	€ 3,500.00	3,500.00 €
12	Furnizimi dhe instalimi i Treguesit (laterik) tre ngjyresh per automjete Ø 300x3 i teknologjise Power LED, sipas standardeve EU. EN-12368. Sipas aneksit 1 specifikimet teknike te detyrueshme dhe sipas standardit EN 12368, Phantom class 5. EN 60598-1	cope	2.00	€ 450.00	900.00 €
13	Furnizimi dhe instalimi i Treguesit (laterik) tre ngjyresh per automjete Ø 210x3 i teknologjise Power LED sipas standarteve EU. EN-12368. Sipas aneksit 1 specifikimet teknike te detyrueshme, sipas standardit EN 12368, Phantom class 5. EN 60598-1	cope	6.00	€ 400.00	2,400.00 €
14	Furnizimi dhe instalimi i Treguesit (laterik) dy ngjyresh per kembesore Ø 210x3 i teknologjise Power LED sipas standarteve EU. EN-12368. Sipas aneksit 1 specifikimet teknike te detyrueshme, sipas standardit EN 12368, Phantom class 5. EN 60598-1; te dorezohen me oferte	cope	10.00	€ 400.00	4,000.00 €
15	Furnizimi dhe instalimi i Countdown timer - per automjeteve Ø 300, i teknologjise LED. Sipas aneksit 1 specifikimet teknike te detyrueshme.	cope	6.00	€ 250.00	1,500.00 €
16	Furnizimi dhe instalimi i Countdown timer - per kembesore Ø 210 i teknologjise LED. Sipas aneksit 1 specifikimet teknike te detyrueshme.	cope	10.00	€ 220.00	2,200.00 €

17	Furnizimi dhe instalimi i Butonave per kembesorë. Sipas aneksit 1 specifikimet teknike te detyrueshme.	cope	8.00	€ 220.00	1,760.00 €
18	Furnizimi dhe vendosja e Kabllit të sinjalit PP00 7x1.5 mm2, lidhja e kabllit nga njesia qendrore per kontrollim te semaforeve deri te secila shtylle e semaforeve	m'	100.00	€ 7.00	700.00 €
19	Furnizimi dhe montimi i invertorit 1200 W – "pure sinwave" ose ekuivalent ose me karakteristika me te mira se bashku me te ormanin dhe pajisjet tjera te nevojshme	copë	1.00	€ 1,500.00	1,500.00 €
20	Instalimi i paisjeve te kontrollit ne ormanin komandues me mundesi per monitorimin dhe kordinimin e databazave te te dhenave në teren nga nje qender kontrolli per te gjithë udhekryqet semaforike te teknologjise LED.	copë	1.00	€ 1,000.00	1,000.00 €
21	Punimi i planit kohor të sinjalizimit ndriçues në përputhje me ngarkesen e automjeteve dhe këmbësorëve në udhëkryq. Një kopje fizike dhe elektornike e planit të dorëzohet pas vënjes në funksion të semaforëve	cope	1.00	€ 200.00	200.00 €
22	Matja e rezistencës së tokezimit dhe atestet.	cope	1.00	50.00 €	50.00 €
23	Testimi i lidhjeve elektrike ne ormanin komandues dhe semafor, testimi gjenaral dhe venja ne fukSION e sistemit të semaforëve.	cope	1.00	500.00 €	500.00 €
Gjithsej totali me TVSH - SINJALIZIMI NDRIÇUES					30,290.00 €

R E K A P I T U L L I M I - SINJALIZIMI HORIZONTAL, VERTIKAL DHE NDRIÇUES		
I	SINJALIZIMI HORIZONTAL	49,684.42 €
II	SINJALIZIMI VERTIKAL	13,020.00 €
III	SINJALIZIMI NDRIÇUES	30,290.00 €
Gjithsej totali me TVSH		92,994.42 €

Projekti Kryesor i zgjerimit të rrugës hyrja nga Deçani, Gjakovë		
Paramasa dhe Parallogaria		
Rekapitulimi		
I	RRUGA	738,399.52 €
II	KANALIZIMI ATMOSFERIK - shkarkimet	120,004.34 €
IV	ELEKTRIKA	159,756.44 €
V	SINJALIZIMI	92,994.42 €
Gjithsej totali me TVSH		1,111,154.72 €



Dega GJAKOVË

Numri i polices 060040010091104

1 Të dhënat për agjentin - Agent details

Emri dhe mbiemri	Adresa	Nr. i tel	Nr. ID
Burim Nuza-01052	Gjakovë, Filiala	044/270-657	004001

2 SIGURUESI / Garantuesi: Kompania e Sigurimit " SIGKOS " sh.a., Prishtinë

I SIGURUARI	BERISHA COM SH.P.K.		
Adresa	FSH-UJEZ-GJAKOVE Gjakove		
Përfaqësuar nga Z.	SAHIT BERISHA	Nr. i biznesit	811359274

3 Siguruesi dhe i siguruari me vullnet të lirë , të barabartë dhe me mirëbesim lidhin këtë lloj sigurimi.

Përshkrimi i mbulesës siguruese / Garancisë - Lloji: **SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT**

NDERTIMI I RRUGES DALJA PER PEJE-PJESA QARKORESSE QYTETIT ,SEGMENTI DYTE-FAZA E DYTE
ME NR.PROKURIMIT-632-23-3131-5-1-1

a) Sigurimi i tenderit, Ekzekutimi i tenderit, Sigurim tjetër) b) Titulli i mbulesës siguruese, c) Numri i prokurimit, etj.

Përfutuesi	Komuna e Gjakovës
Adresa	Rr "Nënë Tereza"
Shuma e siguruar €	111,115.48 €

4 LËNDA E GARANCISË: Detyrimet e Palëve sipas kësaj Police të Sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Policë- Garancie, Siguruesi/Garantuesi merrë përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktor i cili është i garantuar me këtë Policë.
- Efekt i veprues i kësaj Police - Garancie, që do të thotë fillimi i detyrimit të Siguruesit / Garantuesit fillon mbas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar në marrëveshjet dhe/ose kontratat e lidhura në mes të të Siguruarit/Kontraktuesit dhe Përfutuesit që sjellin detyrimet kontraktore për kontraktuesin, që do të thotë se Përfutuesi nuk mund të paraqesë kërkesa në zbatim të kësaj Police kur Kontraktuesi është brenda afatit për përmbushjen e detyrimeve të tij ndaj Përfutuesit sipas dispozitave në fuqi.
- Përfutuesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit/Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit/ Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfutuesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit / Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj Përfutuesit (cedimi i të drejtave nga Përfutuesi tek Siguruesi / Garantuesi)

Periodha e sigurimit/garancisë

Fillon me: 07.06.2023

Mbaron me: 06.07.2024

5

Shuma e siguruar	Primi neto €	TVSH	Primi total €
111,115.48 €	2,166.67 €	390.00 €	2,556.67 €

Ky Sigurim është lidhur sipas Kushteve të Përgjithshme të Sigurimit të Garancive të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.

Primi i sigurimit paguhet tërësisht
Premium is paid completely

2,556.67 €



Data 07.06.2023

Me këtë: Numri i kështeve
Installments:Nr. of Inst.

Shënime tjera:

I Siguruari / The Insured

SAHIT BERISHA

Data e lëshimit / Issued date

NRB: 816059198

Siguruesi / The Insurer

Burim Nuza-01052



SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Gjakovës**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **BERISHA COM SH.P.K. , FSH-UJEZ-GJAKOVE Gjakove**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: **NDERTIMI I RRUGES DALJA PER PEJE-PJESA QARKORESSE QYTETIT ,SEGMENTI DYTE-FAZA E DYTE ME NR.PROKURIMIT-632-23-3131-5-1-1**

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Nje qinde e Njembedhjet mije e Nje qinde e Pesembedhjet e Katerdhjetë e Tete 111,115.48 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **111,115.48 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **395** ditë prej **07.06.2023** deri më **06.07.2024**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.

SIGKOS
KOMPANIA E SIGURIMEVE
INSURANCE COMPANY

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i bankës ose i institucionit financiar

NRB: 810059198
K.S. "SIGKOS" Sh.a.

Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistralia
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data
07.06.2023

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR


MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	"Berisha Com" Sh.p.k
Adresa	Gjakovë
Qyteti	Gjakovë
Kodi Postar	50000
Kontakti	Sahit Berisha
Telefoni	+383 44 179 573
Fax	
E-mail	Berisha_com@hotmail.com
Numri i TVSH	330066870

BANKA	
Emri	NLB Bank SHA
Adresa	Nëna Tereza p.n
Qyteti	Gjakovë
Kodi Postar	50000
Shteti	Republika e Kosovës
Llogaria Bankare	1716200016048783
IBAN (opcionale)	
BIC (Opcionale)	

SHËNIME:

VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI I PËRFAQËSUESIT TË BANKËS (Të dyja të obligueshme)

 **NLB Banka**
Ekspozitura Gjakovë, 829



DATA + NËNSHKRIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (e obligueshme)

07.06.2023

