

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 632-23-4748-5-1-1/C761

KOMUNA E GJAKOVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

ARFA GROUP SH.P.K., Rr. Dautaj - Sllup, Deqan, me nr.unik 811275826, e përfaqësuar nga Fadil Hadergjonaj (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Zgjerimi i rrugës Martirët e Kombit-Hyrja Perëndimore e Qytetit me numër identifikues: 632-23-4748-5-1-1 dhe numër të brendshëm 632-23-059-511

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Zgjerimi i rrugës Martirët e Kombit-Hyrja Perëndimore e Qytetit**

No.	Lot
1	Zgjerimi i rrugës Martirët e Kombit-Hyrja Perëndimore e Qytetit

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **1,004,545.60 €** (Njëmiljon e katërmijë e pesëqind e katërdhjetë e pesë euro e gjashtëdhjetë cent).

Ky projekt është bashkëfinancim në mes të Komunës së Gjakovës, Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe DEMOS-it.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Faton Gutaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	03.08.2023
Vula:	

Emri:	Ardian Gjini
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	03.08.2023
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Fadil Hadergjonaj
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	03.08.2023
Vula:	



KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 632-23-4748-S-1-1/C761

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj të një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i urdhrat administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistrë i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishite, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishite dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrë. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cëkur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bërë të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguajë Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFECTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranim të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jetë dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcaktojnë Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezuluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcaktojnë Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39**Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40**Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41**Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**Neni 42****Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43**Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 632-23-4748-5-1-1/C761

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nenl. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 7 muaj . Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitim të sigurisë së ekzekutimit.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjër në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit .
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 5 dite pas nënshkrimit të kontratës .
	17.2	Përfundimi i të gjitha punëve do të jetë për 120 ditë, brenda 12 muajve, sipas urdhërësës së menaxherit të kontratës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë . Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës .

Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit do të caktohet me vendim nga ZKA. Ky projekt është bashkëfinancim në mes të Komunës së Gjakovës, Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe DEMOS-it. MAPL-ja dhe DEMOS-i, do të bëjnë monitorimin e kontratës nga fillimi deri në përfundim të saj.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: nuk është e nevojshme
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 37 muaj
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

Projekti kryesor i rrugës "Martirët e Kombit" nga "Ura e Tabakut" deri te "Ura e Tahir Efendisë", Gjakovë

Paramasa dhe Paralogaria

AKSI 1: L=1+232.11 km, B=7.00 m, bt=2x3.00 m

POS	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi TVSH	Gjithsej totali me TVSH
I	Punët Përgaditore				
1	Punët pregaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punishtes me zyre dhe shenjat e nevojshme për siguri dhe paralajmërim të vendpunishtës. (Zyrja duhet të ketë kushte të mira për punë, e pajsur me inventar, printer, internet, të ketë tavolinë shtesë - të veçant për projekt menaxherin dhe organin mbikëqyrës)	komplet	1.00	1000.00	1,000.00 €
2	Pastrimi i terrenit, kontrollimi i instalimeve nentokesore dhe largimi të gjitha pengesave të ndryshme në trasenë e rrugës (vazo, shporta mbeturinash, reklama etj). Materialet e larguara transportohen në deponin e caktuar nga investitori në largësi max 15 km. Para fillimit të punimeve, Investitori duhet të sigurojë të dhënat e instalimeve. Në rast të dëmtimit të instalimeve ekzistuese, duhet të rregullojë vetë punëkryesi.	m'	1,232.11	0.35	431.24 €
3	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m'	1,232.11	1.00	1,232.11 €
4	Gërryerja e asfaltit dhe deponimi në vendin e caktuar nga Investitori në largësi max 15 km. Rruga ka dy shtresa asfalt dhe atë me trashësi 8+4 cm. Materiali i demoluar transportohet në deponin e caktuar nga investitori në largësi max 15 km.	m2	8,624.00	0.50	4,312.00 €
5	Demolimi i pahive elastike ekzistuese në stacionazhat P49-P51 dhe largimi i tyre në deponi të caktuar nga Investitori	m'	25.00	3.00	75.00 €

6	Demolimi (largimi) i pemëve dhe drunjëve përgjatë rrugës dhe në afërsi të brezit të rrugës. Disa nga pemët mund të përdoren përsëri. Materiali i demoluar transportohet në deponinë e caktuar nga Investitori në largësi max 15 km.	copë	10.00	20.00	200.00
7	Largimi i shtyllave të ndriçimit me të gjitha elementet e saj (ankeri, themeli, kabllo) dhe transporti në deponinë e caktuar nga Investitori në largësi max 15 km.	copë	9.00	50.00	450.00 €
8	Thyerja e bazave të reklamave dhe bartja e materialit në deponinë e caktuar nga Investitori në largësi max 15 km.	copë	10.00	20.00	200.00 €
9	Demolimi i pllakave nga guri që gjenden skaj asfaltit ekzistues. Materiali i demoluar transportohet në deponinë e caktuar nga investitori në largësi max 15 km	m2	30.00	6.00	180.00 €
10	Demolimi i kubëzave që gjenden në trasenë e rrugës së projektuar. Materiali i demoluar transportohet në deponinë e caktuar nga investitori në largësi max 15 km	m2	1,426.23	6.00	8,557.38 €
11	Demolimi i sipërfaqeve nga beton që gjenden në trasenë e rrugës së projektuar. Materiali i demoluar transportohet në deponinë e caktuar nga investitori në largësi max 15 km	m2	622.21	7.00	4,355.47 €
12	Demolimi i rigollës së bashku me beton. Transporti në deponinë e caktuar bëhet nga Investitori. Materiali i demoluar transportohet në deponinë e caktuar nga investitori max 15 km.	m'	48.00	3.00	144.00 €
13	Demolimi i gurëve skajorë 18/24 cm së bashku me beton. Materiali i demoluar transportohet në deponinë e caktuar nga investitori në largësi max 15 km.	m'	100.00	2.00	200.00 €
14	Demolimi i gurëve skajorë 10/24 cm së bashku me beton. Materiali i demoluar transportohet në deponinë e caktuar nga investitori në largësi max 15 km.	m'	150.50	2.00	301.00 €

15	Demolimi dhe ngritja e pusetave ekzistuese drejtkëndeshe dhe te tjera të elektrikes të cilat kanë nevojë të pershtaten me niveleten e re, duke përfshirë rregullimin e konusit. Rregullimi i kokës së pusetave duhet të punohet me beton të armuar. Materiali i demoluar transportohet ne deponinë e caktuar nga investitori në largësi max 15 km.	copë	2.00	50.00	100.00 €
16	Demolimi dhe ngritja e pusetave ekzistuese drejtkëndeshe dhe tjera të elektrikes te cilat kanë nevojë të pershtaten me niveleten e re, duke përfshirë rregullimin e konusit dhe zenvendësimin e kapakëve te dëmtuar me peshë deri në 42 t. Rregullimi i kokës së pusetave duhet të punohet me beton të armuar. Materiali i demoluar transportohet ne deponin e caktuar nga investitori max 15 km.	copë	2.00		0.00 €
17	Demolimi i pusetave ekzistuese te ujesjellësit, kanalizimit fekal apo atmosferik te cilat gjenden në trasen e rrugës së projektuar dhe rregullimi i kokës së pusetave (nga beton-armca) në nivelin e rrugës së re. Materiali i demoluar transportohet në deponinë e caktuar nga Investitori në largësi max 15 km.	copë	16.00	50.00	800.00 €
18	Demolimi i pusetave ekzistuese te ujesjellësit, kanalizimit fekal apo atmosferik te cilat gjenden në trasen e rrugës së projektuar, dhe rregullimi i pusetave të reja jashtë trupit te rrugës. Në këtë pozicion të përfshihet edhe furnizimi dhe vendosja e kapakëve metalik deri në 42 ton. Materiali i demoluar transportohet në deponinë e caktuar nga Investitori në largësi max 15 km.	copë	5.00	120.00	600.00 €
15	Demolimi dhe ngritja e pusetave ekzistuese drejtkëndeshe dhe te tjera të PTK të cilat kanë nevojë të pershtaten me niveleten e re, duke përfshirë rregullimin e konusit. Rregullimi i kokës së pusetave duhet të punohet me beton të armuar. Materiali i demoluar transportohet ne deponinë e caktuar nga investitori në largësi max 15 km.	copë	2.00	50.00	100.00 €

16	Demolimi dhe ngritja e pusetave ekzistuese drejtëndeshe dhe tjera të PTK të cilat kanë nevojë të pershtaten me niveleten e re, duke përfshirë rregullimin e konusit dhe zenvendësimin e kapakëve të dëmtuar me peshë deri në 42 t. Rregullimi i kokës së pusetave duhet të punohet me beton të armuar. Materiali i demoluar transportohet në deponinë e caktuar nga investitori max 15 km.	copë	2.00	150.00	300.00 €
19	Demolimi i ujëmbledhësave me të gjitha elementet e tyre përcjellëse siç janë grilla, puseta nga betoni, pllaka e poshtme dhe gypat shkarkues, që gjenden në trasenë e rrugës së projektuar. Materiali i demoluar transportohet në deponinë e caktuar nga investitori max 15 km.	copë	3.00	40.00	120.00 €
21	Dislokimi i shtyllave ekzistuese të betonit me lartësi H=9m këndore tip 40°, me bazament të betonit duke përfshirë germimin për bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit, shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm(3.5mm), reren e imet, montimin e unazës, vendosja e konzollës (për rrjet ajror 0.4kV), trupave ndriçues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishëm i kabllave ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshëm komplet me ateste për një shtyllë të dislokuar.	copë	11.00	200.00	2,200.00 €
22	Dislokimi i shtyllave ekzistuese të drurit si dhe vendosja e shtyllave të reja të betonit me lartësi H=9m këndore tip 40°, me bazament të betonit duke përfshirë germimin për bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit, shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm(3.5mm), reren e imet, montimin e unazës, vendosja e konzollës (për rrjet ajror 0.4kV), trupave ndriçues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishëm i kabllave ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshëm komplet me ateste për një shtyllë të dislokuar.	copë	18.00	250.00	4,500.00 €
23	Demolimi dhe rivendosja e rrethojës (rrethojë, tel me gjemba)	m'	440.00	0.80	352.00 €

24	Demolimi i mureve nga materialet e ndryshme si gurët, betoni apo blloqet, me lartësi mesatare (1.5-2.5) m. Materiali i demoluar transportohet ne deponin e caktuar nga investitori në largësi max 15 km.	m'	157.24	20.00	3,144.80 €
25	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (në rast të ndryshimit nga gjendja e projektuar).	m'	1,232.11	1.00	1,232.11 €
		Gjithsej totali me tvsh			35,087.11 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës dhe sanimi i trupit ekzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi të përshtatshme në largësi deri ne 15 km e caktuar nga Investitori. Pjesa e materialit të gërmuar e cila është me permbajtje gurore mund te perdoret për mbushje ne profilet ku mbushja është më e madhe se t=1.0 m. Në këtë pozicion është llogaritur edhe rregullimi i kyqeve.	m³	14,575.90	2.00	29,151.80 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >35 MPa.	m²	17,050.40	0.30	5,115.12 €
		Gjithsej totali me tvsh			34,266.92 €
III	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë rrethanor mbushes. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >40 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore dhe sanimet në trupin e rrugës nëse ka nevojë	m³	450.00	7.00	3,150.00 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 0-150mm t=40 cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për kryqëzimin te stacionazhat P15-P19 dhe rregullimin e kyqeve anësore.	m³	8,588.45	7.00	60,119.15 €
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm, t=20 cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>70 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për kryqëzimin te stacionazhat P15-P19 dhe rregullimin e kyqeve anësore.	m³	3,538.90	7.00	24,772.30 €

4	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë $M_v > 90$ Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për kryqëzimin te stacionazhat P15-P19 dhe rregullimin e kyqjeve anësore.	m ³	1,691.55	9.00	15,223.95 €
5	Furnizimi, shtrirja e gjeotekstitit 400 gr/m ² Naue ose te ngjajshme (me norma evropiane CE, ETA, EPD, EN ISO 9864, 9863-1, 10319, 12236, 12956, 11058) ne nënbazen e rrugës. Palimi i gjeotekstitit duhet te jete i rregullt 30 cm njeri mbi tjetren. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e gjeotekstitit për kryqëzimin te stacionazhat P15-P19 dhe rregullimin e kyqjeve anësore.	m ²	12,075.44	0.70	8,452.81
6	Furnizimi dhe shtrirja e rërës për mbrojtje të gjeotekstitit nga dëmtimet e mundshme t=5.0 cm. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e rërës për kryqëzimin te stacionazhat P15-P19 dhe rregullimin e kyqjeve anësore.	m ³	603.75	10.00	6,037.50 €
7	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave	m ³	315.88	7.00	2,211.16 €
		Gjithsej totali me tvsh			119,966.87 €
IV	Punët e Betonit				
1	Gurët skajorë dhe kubëzat				
1	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e rërës 10-20mm, d=5cm (në gjendje të ngjeshur)	m ³	372.50	10.00	3,725.00 €
2	Furnizimi dhe montimi i Gurëve skajorë nga betoni 18/24 cm, të klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin dhe mbushjen e fugave me llaq qimentoje si dhe perpunimin e tyre. Gjerësia e fugave të jetë 12mm (±2mm)))	m'	2,715.00	10.00	27,150.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i Gurëve Skajor nga betoni 10/20 cm, te klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin dhe mbushjen e fugave me llaq qimentoje si dhe perpunimin e tyre. Gjerësia e fugave të jetë 12mm (±2mm)	m'	2,600.00	6.50	16,900.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i kubëzave nga betoni me trashësi t=6cm për trotuare. Kubëzat duhet të jenë të klasës C-30/37.Ngjyra dhe modeli të zgjedhen	m ²	7,450.00	9.00	67,050.00 €

	nga Investitori.				
		Gjithsej totali me tvsh			114,825.00 €
V	Punët e Asfaltit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit BA 0/22 mm në rrugë, t=8cm. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e asfaltit për kryqëzimin te sta. P15-P19 dhe sta. P2-P3	m ²	9,746.00	9.00	87,714.00
2	Spërkatja (lyrja) e shtresës së parë të asfaltit me emulzion 0.5 lit/m ² . Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e emulzionit për kryqëzimin e sta. P15-P19 dhe sta. P2-P3	m ²	9,746.00	0.50	4,873.00
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB11-s mm (zhavori është nga guri eruptiv) në rrugë dhe në kycjet e rrugëve ekzistuese, t=4cm. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e asfaltit për kryqëzimin e sta. P15-P19 dhe sta. P2-P3	m ²	9,746.00	5.00	48,730.00
4	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 16 mm për kycjet e rrugëve ekzistuese, t=8cm	m ²	418.70	12.00	5,024.40
		Gjithsej totali me tvsh			146,341.40 €
VI	Punët e tjera				
1	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve të drunjëve dekorativ. Në këtë pozicion përfshihet hapja e gropës, mjellja e fidaneve, mbulimi me dhe dhe plehërimi . Lloji i drurit përcaktohet nga Investitori. Lartësia minimale e fidanit duhet të jetë min 2 m. Distanca në mes drunjve duhet të jetë çdo 8 m duke e harmonizuar me hyrjet e bizneseve dhe shtepijave	copë	300.00	35.00	10,500.00 €
2	Furnizimi dhe vendosja e ulëseve përkaj rrugës me (Dim 140cm). Ulëset duhet të jenë me konstruksion të njëjtë me pjesën e realizuar nga druri i ipregnuar rezistent ndaj kushteve atmosferike.	copë	86.00	180.00	15,480.00 €
3	Furnizimi dhe vendosja e shportave për mbeturina. Shportat duhet të jenë metalike jo të korrodeshme, dizajni të pershtatet me shportat ekzistuese të qytetit.	copë	86.00	90.00	7,740.00 €

4	Furnizimi dhe vendosja e grillës metalike (1.20x1.20)m rreth bazës së pemëve, për mbrojtjen e rrënjës dhe mundësinë e rrjedhjes së ajrit dhe ujit. -Grila duhet të siguroj një sipërfaqe të përshtatshme për kembesorët. -Modeli të zgjidhet nga investitori	copë	300.00	120.00	36,000.00 €
11	Furnizimi, rrafshimi dhe përpunimi i dheut për ishujt gjelberues të kryqëzimit të stacionazhat P15-P19. Në çmim përfshihet edhe humusimi t=20 cm i shtresës së sipërme dhe mbjellja e barit 100gr/m².	m2	141.00	6.00	846.00 €
		Gjithsej totali me tvsh			70,566.00 €
VI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmërisë	komplet	1.00	250.00	250.00 €
2	Testimet e Asfaltit	komplet	1.00	250.00	250.00 €
3	Testimet e gurëve skajorë	komplet	1.00	250.00	250.00 €
4	Testimet e kubëzave të betonit	komplet	1.00	250.00	250.00 €
		Gjithsej totali me tvsh			1,000.00 €

Rekapitulimi		
I	Punët Pregaditore	35,087.11 €
II	Punët e Dheut	34,266.92 €
III	Punët e Zhavorit	119,966.87 €
IV	Punët e Betonit	114,825.00 €
V	Punët e Asfaltit	146,341.40 €
VI	Punët e tjera	70,566.00 €
VI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	1,000.00 €
GJITHËSEJ TOTALI ME TVSH:		522,053.30 €

Projekti kryesor i rrugës "Martirët e Kombit" nga "Ura e Tabakut" deri te "Ura e Tahir Efendisë", Gjakovë
Kanalizimi atmosferik

Paramasa dhe Parallogaria					
Kolektori I: L1=0+723.94 km					
Kolektori II: L2=0+497.32 km					
Segmenti S53: L=0+025.00 km					
Ltot=1+246.69 km					
POS	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Gjithsej totali me TVSH
I	Punët pregaditore				
1	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet. Në teren duhet të bëhet piketimi i të gjitha pusetave sipas projektit dhe përcjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Në llogari është marrë gjatësia e trasesë nëpër të cilën kalojnë gypat.	m'	1,246.69	1.00	1,246.69 €
2	Kontrolli i instalimeve nëntokësore. Para dhe gjatë gërmimit duhet të identifikohen dhe ruhen të gjitha instalimet ekzistuese, demtimet eventuale të instalimeve nëntokësore do të riparohen nga operatori ekonomik me shpenzime të tij. Para fillimit të punimeve duhet të sigurohen informata nga investitori. Llogaria është dhënë për tërë gjatësinë e trasesë	m'	1,246.69	0.50	623.35 €
3	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (në rast se projekti ndryshon gjatë realizimit).	m'	1,246.69	1.00	1,246.69 €
		Gjithsej totali me tvsh			3,116.73 €
II	Punët tokësore				
I	Gërmimi i kanalit për kolektorit kryesor, kat. III-IV me gjërësi sipas profileve të projektit, dhe transporti i dheut të gërmuar në vendin ku e cakton Investitori, në largësi deri në 5 km. Te largimi i dheut të gërmuar behet vetëm pjesa e mbetur që nuk kthehet në kanal. Po ashtu në këtë pozicion është paraparë edhe gërmimi i materialit për zgjerime tek pusetat. Llogaritja është bërë për nivelin prej fundit të kanalit deri te shtresa e zhavorrit 0-150 mm.				
I.1	Gërmimi me makinë 90%	m³	1,223.00	3.00	3,669.00 €
I.2	Gërmimi me dorë 10 %	m³	122.30	5.00	611.50 €

2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ± 1 cm.	m ²	1,120.22	0.40	448.09 €
3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16 mm në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rerë vendosën nën gyp dhe 15 cm mbi gyp dhe pjesa tjetër anash gypit). Në llogari është përfshirë edhe sasia e rerës rreth gypave të ujëmbledhësve.	m ³	602.10	12.00	7,225.20 €
4	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë rrethanor mbushës për mbulimin e gypave dhe rrethë pusetave. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Llogaria është bërë prej shtresës së rerës deri te niveli i zhavorrit 0-150 mm.	m ³	948.33	5.00	4,741.65 €
5	Furnizimi me material dhe sigurimi i kanalit ndaj shembjes së dheut	m ²	3,908.03	3.00	11,724.09 €
6	Kthimi i dheut të gërmuar (i cili është i pershtashëm për mbushje) në kanal deri në nivelin e terrenit apo të shtresave të rrugës, duke bërë ngjeshjen e tij në shtresa t=25-30cm.	m ³	50.00	2.00	100.00 €
7	Furnizimi dhe vendosja e shiritit paralajmërues për kanalizim, që vendosët 40 cm mbi gyp	m'	1,246.69	0.50	623.35 €
8	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm nën pllakën e poshtme të pusetave, me trashësi t=20 cm. Moduli i ngjeshjes duhet të jetë Mv >50 MPa	m ³	27.64	8.00	221.12 €
		Gjithsej totali me tvsh			29,363.99 €
III	Punët montuese				
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
1.1	SN8 Ø 250 mm	m'	400.00	35.00	14,000.00 €
1.2	SN8 Ø 315 mm	m'	416.00	42.00	17,472.00 €
1.3	SN8 Ø 400 mm	m'	431.86	50.00	21,593.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8 Ø 160 mm për ujëmbledhës të kanalizimit atmosferik	m'	300.80	15.00	4,512.00 €

3	SN8 Ø 200 mm për lidhjet e reja që do të bëhen në të ardhmen nga pusetat ndihmëse në rrjetin e kanalizimit atmosferik të projektuar . Gjatësia mesatare e gypave për kyçje është 15 m	m'	180.00	32.00	5,760.00 €
4	Sigurimi dhe montimi i shkallëve prej shufrave të çelikut Ø 25 mm çdo 30 cm sipas detalit në projekt.	copë	320.40	100.00	32,040.00 €
		Gjithsej totali me tvsh			95,377.00 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës				
1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për pllakën e poshtme për puseta, d=20 cm (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335)	m³	27.64	100.00	2,764.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për kinetat e pusetave me përpunim sipas detalit, t=10 cm	m³	8.47	100.00	847.00 €
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave prej betonit të armuar (për puseta) Ø 1000/1000 mm (elemente të parafabrikuara)	m'	65.54	80.00	5,243.20 €
4	Furnizimi, transporti, ndërtimi dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø 600/1000/500 mm (elemente të parafabrikuara)	copë	55.00	55.00	3,025.00 €
5	Furnizimi dhe montimi i kapakëve për pesha të rënda deri në 42t (nga giza ose nga plastika-kompozit). Në çmim të llogaritet edhe rregullimi i kokës së pusetës me beton C-25/30 dhe një rrjetë armaturë Q-335	copë	55.00	150.00	8,250.00 €
6	Furnizimi, transporti, ndërtimi dhe montimi i pusetave ndihmëse atmosferike për lidhjen e kanalizimeve ekzistuese me kanalizimin e projektuar, duke i përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të tyre si kapakët për pesha të rënda deri në 42t, kinetat, gypat dhe konuset.	copë	12.00	130.00	1,560.00

7	Furnizimi me material dhe punimi i kokës së zbrazjes. Koka e zbrazjes do të punohet nga muret e betonit të armuar me gjatësi $L=3.50$ m, lartësi $h=2.00$ m dhe trashësi të mureve $t=25$ cm. Themeli është paraparë të jetë $b/h=60/40$ cm. Në këtë pozicion të parashihet: - gjurmimi i materialit për hapjen e themeleve, - furnizimi me material, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm nën bazën e themeleve $t=20$ cm, - furnizimi me material, prerja dhe lakimi i armaturës Q524, - kallëpimi dhe - kthimi i materiali të gjermuar (në shtresa 25-30 cm duke e ngjeshur) anash mureve, kurse materiali i tepërt të largohet deri në deponinë e caktuar nga Investitori në largësi deri në 5 km. Klasa e betonit duhet të jetë C25/30.	copë	2.00	500.00	1,000.00 €
9	Shurimi i fundit të lumit në piken e shkarkimit me gurë. Në shtratin e lumit, në piken e zbrazjes duhet të shtrohen gurë $t=50$cm me llaç çimentoje me dimensione $B \times L=1.50 \times 1.50$ m. Në këtë pozicion të llogaritet edhe: - gjurmimi i materialit për hapjen e themeleve, - shurimi dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm me trashësi $t=15$ cm. - po ashtu duhet të parashihet edhe devijimi (largimi) i ujërave që mos të pengojnë gjatë procesit të punës deri në realizimin e pozicionit. - materiali i gjermuar të largohet deri në deponinë e caktuar nga Investitori në largësi deri në 5 km.	copë	2.00	20.00	40.00 €
10	Sigurimi dhe montimi i ujëmbledhësave metalikë së bashku me pusëtën ujëmbledhëse nga betoni me diametër Ø400 mm, në çmim të llogaritet betonimi edhe kapaku metalik me dimensione (50x50) cm (ujëmbledhësi) për peshë të rënda 42 t.	cope	58.00	130.00	7,540.00 €
		Gjithsej totali me tvsh			30,269.20 €
V	Punët tjera				
1	Testimi i rrjetës së kanalizimit. Testimi duhet të bëhet në tërë gjatësinë e gypit të instaluar.	m'	1,246.69	1.00	1,246.69 €

2	Pastrimi i terenit pas perfundimit të punimeve. Duhet të largohen të gjitha materialet e mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve dhe materialet e deponuara.	m'	1,246.69	1.50	1,870.04 €
3	Pastrimi i rrjetit të kanalizimit fekal ekzistues dhe testimi i tij në tërë gjatësinë e cila kalon nëpër trase të rrugës së projektuar	m'	200.00	3.00	600.00 €
		Gjithsej totali me tvsh			3,716.73 €
Rekapitulum					
I	Punet pregaditore			3,116.73 €	
II	Punët tokësore			29,363.99 €	
III	Punët montuese			95,377.00 €	
IV	Punët e betonit dhe armaturës			30,269.20 €	
V	Punët tjera			3,716.73 €	
	GJITHËSEJ TOTALI ME TVSH:			161,843.64 €	

	PARAMASA DHE PARALLOGARIA				
	Ndërimi i gypit të ujit të pijshëm AC me gyp PE100 RC type2 nga Ura e Tabakut deri te Ura e Tahir Efendisë				
		Gypat			(m)
		DN 225/10bar			250.00
		DN110/10bar			1050.00
		DN 90/10bar			20.00
		Total me tvsh			1320.00
Numri rëndor	Përshkrimi i punimeve	Njësia mat.	Sasia	Çmimi për njësi ME TVSH €	SHUMA TOTAL ME TVSH €
I	PUNET PREGADITORE				
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	Komplet	1.00	1000.00	1000.00

2	Inqizimi gjeodezik i gypit te ekzekutuar dhe dorezimi i kopjes fizike dhe e elektronike .	m'	250.00	1.00	250.00
I	PUNËT PERGADITORE-GJITHËSEJ TOTALI ME TVSH:				€ 1,250.00
II	PUNËT TOKËSORE				
1	Rrëmihja e dheut të kategorisë III, dhe IV për kanale të ujësjellësit të gjerësisë 0,8 m, kurse thellësite sipas profilit gjatësor (0.8 - 1.5). Dheu të hudhet 1.0 m larg nga vija e kanalit, në çmim të llogaritët sigurimi i kanalit në thellësi më të mëdha se 1.5 m nga shembja si dhe menjanimi i ujit nëntokësor.		1320.00		
	Punë me dorë 5%	m³	66.00	4.00	264.00
	Punë me mekanizëm 95%	m³	1254.00	3.00	3762.00
2	Planifikimi i niveletes deri ± 2 cm	m²	150.00	0.30	45.00
3	FAZA I: Furnizimi, transporti dhe hudhja e rrërës së imtë në kanal, ne forme te ngjeshur (95% .), ashtu qe planifikimi i niveletes te behet ne saktezi ± 1 cm.(Faza e pare-shtresë nën gyp t=110cm, rreth dhe mbi gypë t=15cm). Në pjeset ku trupohet hyrjet te dyert e shtepive.	m³	20.00	15.00	300.00
4	FAZA II: Mbyllja e kanalit faza II, pas fazes I (faza I deri në 15 cm nën gypa me material gurrë të thyer me nxheshje pos.1-3) , faza II të mbuluarit me material- gurrë të thyer ose me zall natural i pastër dhe i ngjeshur.	m³	30.00	3.00	90.00
5	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe te gërmuar.	m³	1270.00	5.00	6350.00
6	Largimi i dheut të tepërt, ngarkimi dhe transportimi deri në largësi të deponimit 0-5 km, në deponi të caktuar nga Investitori.	m³	50.00	3.00	150.00
II	PUNËT TOKËSORE-GJITHËSEJ TOTALI ME TVSH:				€ 10,961.00
III	PUNIMET INSTALUESE				
1	Çmontimi i rrjetit të ujësjellësit në pikat ndërprerëse, si dhe montimi i sërishëm i të gjitha instalimeve.Në këtë punë duhet përfshi edhe punët e pjesërishme.	Komp	1.00	500.00	500.00

2	Furnizimi, transporti, montimi dhe shqyrtimi i gyp. PE100 RC type 2 për shtypje 10 bar në shufra, përmes saldimit elektrik ballorë dhe me ndihmën e lidhëseve me saldim ballor me unaza per gypa PE100./16b				
	PE100 RC- Tipi 2 DN 225/10bar	m'	250.00	18.00	4500.00
3	Furnizimi, transporti, montimi dhe shqyrtimi i gyp. PE100 RC type 2 për shtypje 10 bar në shufra, përmes saldimit elektrik ballorë dhe me ndihmën e lidhëseve me saldim ballor me unaza per gypa PE100./16b				
	PE100 RC- Tipi 2 DN 110/10bar	m'	1050.00	5.00	5250.00
	Furnizimi, transporti, montimi dhe shqyrtimi i gyp. PE100 RC type 2 për shtypje 10 bar në shufra, përmes saldimit elektrik ballorë dhe me ndihmën e lidhëseve me saldim ballor me unaza per gypa PE100./16b				
	PE100 RC- Tipi 2 DN90/10bar	m'	20.00	1.00	20.00
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i mbyllesave oval ISO 7259 ISO 2531 për shtypje NP 16 bar. GGG 40. (VENTILA 16 bar GGG(VALVOLA)				
	Valvulë DN 150 NP10bar	copë	1.00	2.00	2.00
5	Furnizimi, transporti, montimi dhe mbrojtja e paisjeve, lidhëseve dhe pjesëve fazonike sipas skemës së nyjeve. Në çmim hyn i tërë materiali ndihmës (bulonat, diktung, etj).				
5.1	T Ø - 200/200 16 bar	copë	1.00	200.00	200.00
5.2	FFR DN 200/150 /16 bar	copë	1.00	200.00	200.00
5.3	FFR DN 200/100 /16 bar	copë	1.00	300.00	300.00
	Adapter Fllanshe me saldim dhe unaze per gyp, PE100 DN 225mm /16b	copë	4.00	200.00	800.00
5.4	Adapter Fllanshe me saldim dhe unaze per gyp, PE100 DN 80/90 mm /16 bar	copë	1.00	120.00	120.00
5.5	Mbyllesë fundore me fllanshe (X) DN 200mm/16b	copë	1.00	100.00	100.00
5.6	Q DN200/45° - 16bar	copë	1.00	100.00	100.00
5.7	Set teleskopik per hapjen e valvulave nentokesore DN 50-250	copë	1.00	125.00	125.00

5.8	Kapaku sipërfaqësor për valvula nentokesore për set telekopik DN200	copë	1.00	120.00	120.00
5.9	Lidhjet e kizistuese të rryqen në rrjetin e ri .	paushall	1.00	50.00	50.00
III	PUNËT INSTALUESE-GJITHËSEJ TOTALI ME TVSH:				€ 12,387.00
IV	PUNET E BETONIT				
2	Betonimi i blloqeve të mbështetja e pjesëve fazonike	m³	1.00		0.00
IV	PUNËTE BETONIT-GJITHËSEJ TOTALI ME TVSH:				€ -
V	PUNET TJERA				
1	Testimi i gypit.Me përfundimin e montimit, para mbulimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i gypsjellësit dhe pjesëve fazonike në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesit dhe në pajtim me kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencë të organit mbikqyrës.	m'	1320.00	2.00	2,640.00
2	Dezinfektimi i gypsjellësit.Para leshimit në punë të gypsjellësit është e nevojshme të bëhet dezinfektimi sipas rregullave të pershkuara në kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencë të organit mbikëqyrës.Llogaria në m' të gypsjellësit të dezinfektuar.	m'	1320.00	3.00	3,960.00
5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues për gypin e vendosur të ujesjellësit.	m'	1320.00	0.50	660.00
V	PUNËT TJERA - GJITHËSEJ TOTALI ME TVSH:				€ 7,260.00
REKAPITULLIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				€ 1,250.00
II	PUNËT TOKËSORE				€ 10,961.00
III	PUNËT INSTALUESE				€ 12,387.00
IV	PUNET E BETONIT				€ -
V	PUNET TJERA				€ 7,260.00
TOTALI ME TVSH					€ 31,858.00

Projekti kryesor për ndriqim dhe rrjetin elektrik kryesor i rrugës "Martirët e Kombit" nga "Ura e Tabakut" deri te "Ura e Tahir Efendisë", Gjakovë

Paramasa dhe Paralogaria

Elektrika

POS	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Gjithsej totali m etvsh
I	Punët e Ndriqimit				
1	Gropimi i kanalit për shtrirjen e rrjetit të gypave të PVC për rrjetin e gypave kabllloviqe të rrymave me Dim:(145x90)cm. Materiali i germuar transportohet ne deponin e caktuar nga investitori max 15 km.	m	1,350.00	4.50	6,075.00
2	Gropimi i kanalit për shtrirjen e rrjetit të gypave të PVC për rrjetin e gypave kabllloviqe të rrymave me Dim:(145x65)cm. Materiali i germuar transportohet ne deponin e caktuar nga investitori max 15 km.	m	1,350.00	4.00	5,400.00
3	Gropimi i kanalit për shtrirjen e rrjetit të ndriqimit me Dim:(60x40)cm. Materiali i germuar transportohet ne deponin e caktuar nga investitori max 15 km.	m	1,350.00	3.80	5,130.00
4	Gropimi dhe hapja e vrimave për bazamentet e shtyllave ndriquese me Dim: (100x100x100)cm për vendosjen e shtyllave të zingtuara 8.8m. Materiali i germuar transportohet ne deponin e caktuar nga investitori max 15 km.	m³	48.00	5.00	240.00
5	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e rërës së imët me fraksion 0/32mm në trashësi 10cm. nën gypa, ndërsa 40 cm mbi gypa, si dhe vendosja e rërës ndërmjet gypave 40cm . Dim:(0.9x0.9)x1350m për shtrirjen e rrjetit të gypave të PVC për rrjetin e gypave kabllloviqe të rrymave.	m³	1,100.00	12.00	13,200.00
6	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e rërës së imët me fraksion 0/32mm në trashësi 10cm. nën gypa, ndërsa 40 cm mbi gypa, si dhe vendosja e rërës ndërmjet gypave 40cm . Dim:(0.9x0.6)x1350m për shtrirjen e rrjetit të gypave të PVC për rrjetin e gypave kabllloviqe të rrymave.	m³	729.00	10.00	7,290.00

7	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e rërës së imët me fraksion 2/4mm në trashësi 10cm. nën kaboll, ndërsa 20 cm. mbi kaboll. Dim:(0.30x0.40)x1350m për shtrirjen e rrjetit të gypave të PVC për rrjetin e gypave kabllorëve të rrymave.	m ³	165.00	11.00	1,815.00
8	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës së trashë (zhavorit) në trashësi (1x1x0.20)m në pjesën e gropuar të bazës së dritës, si dhe bazamenteve të pushtave	m ³	12.00	15.00	180.00
9	Furnizimi dhe instalimi i llambës LED 100W të teknologjisë.Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë,te jete e Qertifikuar me CE,ENEC: • Mbrojtje nga lagështia; IP66 • Alumini për ftohtë të LED-it duhet të jetë nga Alumini i Presuar,qe mundeson jetëgjatësi e Llampes. • Qëndrueshmëri pune: $\geq 100\ 000$ (h • Efikasitet të ndriqeshmërisë: ≥ 145 lm/W • Në $100\ 000$ (h/punë) të LED-it : L70/B20 • Temperaturë të ngjyrës: $\leq 5500K$-6500K • Tensioni përballues i punës: 90...305 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: (-40 ... +80)°C • Mbrojtje në goditje: IK08 • Garancioni: ≥ 5 vite. Trupi ndriqes LED 100W të arri efikasitetin e ndriqeshmeris 14500 lm.Optika LEDiL ose ngjashme por ne perputhje me kalkulimet dhe diagramet e parapara ne matje me DiaLUX apo ndonje software i ngjashem.	copë	48.00	50.00	2,400.00

10	"Furnizimi dhe instalimi i llambës LED 45W te teknologjisë.Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë,te jete e Qertifikuar me CE,ENEC: dhe të ketë: • Mbrojtje nga lagështia; IP66 • Alumini për ftofje të LED-it duhet të jetë nga Alumini i Presuar,qe mundeson jetëgjatësinë e Llampes. • Qëndrueshmëri pune: $\geq 100\ 000$ (h • Efikasitet të ndriqeshmërisë: ≥ 145 lm/W • Në $100\ 000$ (h/punë) të LED-it : L70/B20 • Temperaturë të ngjyrës: $\leq 5500K-6500K$ • Tensioni perballues i pune: $90...305$ V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: $(-40 \dots +80)^{\circ}C$ • Mbrojtje në goditje: IK08 • Garancioni: ≥ 5 vite. Trupi ndriques LED 45W të arri efikasitetin e ndriqeshmeris 6525 lm.Optika LEDiL ose ngjashme por ne perputhje me kalkulimet dhe diagramet e parapara ne matje me DiaLUX apo ndonje software i ngjashem.	copë	78.00	75.00	5,850.00
----	--	------	-------	-------	----------

11	Furnizimi dhe instalimi me kuadër kryesor shpërnarës (Ormanë) dhe me elementet kyqese, të mbrendshme të duhura -komplet (për ndriqim të jashtëm me tri dalje , me ndërprerës kryesorë dhe të vendoset në bazament të betonit (1.2x0.9x0.3), i punuar me lamarin dyfish të dekapiruar me trashësi 2.5 mm me izolim IP65, me profile të presuara dhe kapakë të lyer me ngjyrë mbrojtëse, dhe njëri kapak të ketë xhamin për të lexuar njesorin. Orëmani duhet të ketë skemen njëpoleshe të vendosur brenda, numrin e ormanit si dhe shenjen e rrezikut të vendosur jashtë. • Njehësorë elektrikë TIP "Iskra" 3x230/400V ose te ngjaj. 1 copë • Ndërprerës AS-L5/63 A 1copë • Ndërp. Zgjedhës për Am80A-u-R10 1copë • Ndërprerës tipi GS-16-66 U 1copë • Sig. Tripolare automatike 3p/40A 3copë • Siguresa njëpolare automatike 10-16A schneider-6 copë • Përçues P/F 1x25 mm 2 15 m • Kontaktorë tip CS 63A 2copë • Ndërprerësi automatik/20A, 1-0-2 1copë	copë	2.00	1500.00	3,000.00
12	Përgaditja e bazamentit prej betoni për vëndosjen e Ormanave kryesor me gypave të brinjëzuar+armatur dhe beton te klases C-25/30 me dimensione (120x90x30)cm	copë	2.00	500.00	1,000.00
13	Furnizimi dhe Transporti për Njehësorë elektrikë TIP "Iskra" 3x230/400V ose të ngjajshum	copë	2.00	18.00	36.00
14	Furnizimi, transporti dhe montimi i relese Astrologjike IC Astro-Siemens, Shnaider, ABB ose e ngjajshme	copë	2.00	5.00	10.00
15	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablllos nëntokësorë i TIP-it PP00 4x50 mm2 (Al) për furnizimin e Kuadrove Shpërndarse (TSHN-1, TSHN-2) të ndriqimit, me të gjithat elementet përkatse për kyqje.	m'	400.00	10.00	4,000.00

16	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kabllos nëntokësorë i TIP-it PP00 4x16 mm2 (Al) në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo shtyllë veç e veç, me te gjithat elementet perkatse për kyqje.	m'	1,743.00	12.00	20,916.00
17	Furnizimi dhe montimi i Papuqeve (Al/Cu) 50mm2 për kyqjen dhe lidhjen e kabllos 4x25 mm2 (Al) në shtylla dhe orman të rrymës për ndriqim.	copë	12.00	200.00	2,400.00
18	Furnizimi dhe montimi i Papuqeve (Al/Cu) 16 mm2 për kyqjen dhe lidhjen e kabllos 4x16 mm2 (Al) në shtylla dhe orman të rrymës për ndriqim.	copë	380.00	15.00	5,700.00
19	Furnizimi dhe montimi i gypave(muf) termotkurres për izolimin e lidhjeve të papuqeve me dimensione 16,25mm2	m'	186.00	6.00	1,116.00
20	Furnizimi dhe montimi i Lidhësave(qaura) gypore Al/Al seksioni prej 10,16,25mm2 .	copë	150.00	15.00	2,250.00
21	Furnizimi dhe montimi i kabllos PP/J 3x1.5mm për lidhjen e llambave në përçuesit për ndriqimin e rrjetit të ndriqimit	m'	1,233.00	5.00	6,165.00
22	Furnizimi dhe montimi i kabllos PP/J 3x2.5mm për lidhjen e llampave në përçuesit për ndriqimin e rrjetit të ndriqimit	m'	350.00	2.00	700.00
23	Furnizimi dhe montimi i Hiznave për kyqjen dhe lidhjen e kabllove 3x1.5mm2 dhe 3x2.5mm2 në borna lidhëse me seksion (1.5 mm2 dhe 2.5mm2)	copë	270.00	15.00	4,050.00
24	Furnizimi ,transporti dhe montimi i shtyllës ndriquese të zingtuar konike me mbjellje me lartësi H =8.8m, si dhe me mundësi lidhje me nje krah tjetër ne shtyll kah ana e trotuarit lartësi 4.5m nga toka, duke përfshirë, morseten,kapakun siguresa, kabëll lidhëse (3x1.5m ²) dhe materialit tjetër të nevojshëm.Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingtimit. Vërejtje: Montimi bëhet në bazamente ekzistuese me mbjellje.	copë	48.00	250.00	12,000.00
25	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal	m'	1,546.00	1.00	1,546.00
26	Furnizimi dhe lidhja kryqëzoreve FeZn per lidhje te shiritit tokëzues	copë	80.00	5.00	400.00

27	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojtues" të ekzistimit të kablllos energjetike në kanal.	m'	6,850.00	2.00	13,700.00
28	Furnizimi dhe punimi i bazamenteve prej betonit me gypa të brinjëzuar+armatura, beton te klases C-25/30 per shtylla e ndricimit 8.8m me dim: 80x80x80cm dhe vendosja e pllakes se bashku me gyp PVC Ø250mm, L=80cm	copë	48.00	120.00	5,760.00
29	Furnizimi dhe montimi i Lirave njëkrahëshe metalike e galvanizuar 1 krahëshe te zinguar 100x130cm me pjesë reduktuese në shtyllë, për trupin ndriqes ne 8.8m lartësi, me pjesen kah rruga.	copë	48.00	100.00	4,800.00
30	Furnizimi dhe montimi i Lirave njëkrahëshe metalike te zinguar 1 krahëshe 70cm me pjesë reduktuese në shtyllë, për trupin ndriqes 4.5m lartësi kah pjesa e trotuarit e vendosur ne shtyllen 8.8m	copë	48.00	10.00	480.00
31	Furnizimi, transporti dhe montimi i bazes " ARALDITIT " RST N I vendosur në shtyllat e ndriqimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kablllos ndriqese	copë	48.00	25.00	1,200.00
32	Furnizimi dhe montimi i Siguresave Ip/10A për ndriqim të vendosur në pllaken e Aralditit	copë	48.00	5.00	240.00
33	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 200 për shtrirjen e rrjetit të gypave të PVC për rrjetin e gypave kabllorike të rrymave.	m'	10,800.00	5.00	54,000.00
34	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 160 për shtrirjen e rrjetit të gypave të PVC për rrjetin e gypave kabllorike të rrymave.	m'	2,700.00	15.00	40,500.00
35	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70	m'	1,866.00	10.00	18,660.00

36	Punimi dhe përgaditja e pusetave sipas detalit të dhënë në përshkrim teknik dhe grafikë me dim 160x160x180cm për rrjetin elektrikë duke përfshirë: 1. Furnizimin me material dhe punet latuese me dërrasa. 2. Furnizimin me material dhe betonimi i mureve me trëshesi 20cm dhe bazamentit të shaktave të kabllor me beton të grades C25/30. 3. Furnizimin me material dhe montimin e rrjetave të armatues $\Phi 6\text{mm}$ për mure dhe $\Phi 8\text{mm}$ për pllaka. 4. Furnizimin me material dhe betonimin e plakes me trashësi 20cm me beton të grades C25/30 (MB20). 5. Furnizimin me material dhe montimin e kapakeve katror 40cm nga giza e derdhur, me mbishkrimin "ELEKTRIKA" 20 kV (400kN). 6. Furnizimin me material dhe montimin e pajisjeve ndihmese në shakta si shkallet, armaturat për terheqje dhe kapaku i mbledhësit të ujit. 7. Gërmimi dhe transporti i dhut deri në 10km në një vend (të caktuar nga investitori) për deponim	copë	48.00	250.00	12,000.00
37	Furnizimi dhe montimi i mufave të vendosura në puseta që të bëhet lidhja e gypave Ø 200 .	m'	200.00	7.00	1,400.00
38	Furnizimi dhe montimi i mufave të vendosura në puseta që të bëhet lidhja e gypave Ø70 .	m'	50.00	5.00	250.00
39	Sigurimi i të gjithave atesteve të nevojshme (atestet e materialeve, atestet e tokzimit) dhe leshimi në punë i paisjeve	komplet	1.00	250.00	250.00
		Gjithsej totali me tvsh			260,034.00

Rekapitulimi		
I	Punët e Ndriqimit	260,034.00 €
	Gjithsej me TVSH-e:	260,034.00 €

Projekti kryesor i rrugës "Martirët e Kombit" nga "Ura e Tabakut" deri te "Ura e Tahir Efendisë", Gjakovë
SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL

L = 1232,11 m

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I. SINJALIZIMI HORIZONTAL					
1	Furnizimi dhe realizimi i vijës gjatësore për ndarjen e shiritave të trafikut, vijave kufizuese të aksit rrugor, vijave kufizuese të ishullit, vijave të rrugëve dytesore (b=15 cm), me ngjyrë të bardhë TERMOPLASTIK. Ngjyra duhet të ketë certifikatën e qendrueshmerisë sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	m'	4196.33	2.00 €	8,392.66 €
2	Furnizimi dhe realizimi i vendkalimeve për këmbësorë (W=50 cm), me ngjyrë të bardhë me TERMOPLASTIK. Ngjyra duhet të ketë certifikatën e qendrueshmerisë sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	m ²	172.45	20.00 €	3,449.00 €
3	Furnizimi dhe realizimi i shigjetave orientuese (L=5 m), me ngjyrë të bardhë TERMOPLASTIK. Ngjyra duhet të ketë certifikatën e qendrueshmerisë sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	Copë	8.00	80.00 €	640.00 €
Gjithsej totali me TVSH - SINJALIZIMI HORIZONTAL					12,481.66 €
II. SINJALIZIMI VERTIKAL					
1	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë rrethore (Ø 60 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007. Largimi i dheut të tepërt bëhet në distancë maksimumi 8 km nga vend punishtja në deponin e caktuar nga Investitori	Cope	15.00	85.00 €	1,275.00 €
2	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë trekëndeshi (B 90 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007. Largimi i dheut të tepërt bëhet në distancë maksimumi 8 km nga vend punishtja në deponin e caktuar nga Investitori	Cope	5.00	85.00 €	425.00 €

3	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë katrore (60 x 60 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007. Largimi i dheut të tepërt bëhet ne distancë maksimumi 8 km nga vend punishtja ne deponin e caktuar nga Investitori	Cope	19.00	85.00 €	1,615.00 €
4	Furnizimi dhe vendosja e tabelave të trafikut rrugor në formë drejtkëndëshi (100x25 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2008. Largimi i dheut të tepërt bëhet ne distancë maksimumi 8 km nga vend punishtja ne deponin e caktuar nga Investitori	Cope	3.00	100.00 €	300.00 €
5	Furnizimi dhe vendsoja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 510 cm, për vendosje të 3 simboleve (60 cm) në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me dimensione 50 x 50 x 100 cm). Largimi i dheut të tepërt bëhet ne distancë maksimumi 8 km nga vend punishtja ne deponin e caktuar nga Investitori	Cope	1.00	350.00 €	350.00 €
6	Furnizimi dhe vendsoja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 450 cm, për vendosje të 2 simboleve (60 cm) në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me dimensione 50 x 50 x 80 cm). Largimi i dheut të tepërt bëhet ne distancë maksimumi 8 km nga vend punishtja ne deponin e caktuar nga Investitori	Cope	11.00	260.00 €	2,860.00 €
7	Furnizimi dhe vendsoja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 370 cm, për vendosje të 1 simboli në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me dimesione 50x50x60 cm). Largimi i dheut të tepërt bëhet ne distancë maksimumi 8 km nga vend punishtja ne deponin e caktuar nga Investitori	Cope	6.00	370.00 €	2,220.00 €
8	Furnizimi dhe vendsoja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 250 cm, për vendosje të 2 simboleve në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me dimesione 50x50x60 cm). Largimi i dheut të tepërt bëhet ne distancë maksimumi 8 km nga vend punishtja ne deponin e caktuar nga Investitori	Cope	3.00	350.00 €	1,050.00 €

TABELAT LAJMËRUESES DHE TOPONUESE

1	Furnizimi dhe vendosja e tabelës TOPONUESE (140 cm x 120 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2013. Largimi i dheut të tepërt bëhet ne distancë maksimumi 8 km nga vend punishtja ne deponin e caktuar nga Investitori	Copë	2.00	200.00 €	400.00 €
2	Furnizimi dhe vendosja e tabelës së lajmërimit të shkallës së KATËRT me dimensione (240 cm x 64 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007. Largimi i dheut të tepërt bëhet ne distancë maksimumi 8 km nga vend punishtja ne deponin e caktuar nga Investitori	Copë	2.00	250.00 €	500.00 €
3	Furnizimi dhe vendosja e tabelës së lajmërimit të shkallës së KATËRT me dimensione (200 cm x 70cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2008. Largimi i dheut të tepërt bëhet ne distancë maksimumi 8 km nga vend punishtja ne deponin e caktuar nga Investitori	Copë	3.00	250.00 €	750.00 €
4	Furnizimi dhe vendosja e tabelës së lajmërimit të shkallës së KATËRT me dimensione (190 cm x 70 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2011. Largimi i dheut të tepërt bëhet ne distancë maksimumi 8 km nga vend punishtja ne deponin e caktuar nga Investitori	Copë	1.00	200.00 €	200.00 €
5	Furnizimi dhe vendosja e tabelës udhëtrëguese të shkallës së katërt (240 cm x 50 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2011. Largimi i dheut të tepërt bëhet ne distancë maksimumi 8 km nga vend punishtja ne deponin e caktuar nga Investitori	Copë	1.00	180.00 €	180.00 €
6	Furnizimi dhe vendosja e tabelës së lajmërimit të shkallës së KATËRT me dimensione (200 cm x 50 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2009. Largimi i dheut të tepërt bëhet ne distancë maksimumi 8 km nga vend punishtja ne deponin e caktuar nga Investitori	Copë	2.00	150.00 €	300.00 €

7	Furnizimi dhe vendosja e tabelës së lajmërimit të shkallës së KATËRT me dimensione (190 cm x 50 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2010. Largimi i dheut të tepërt bëhet ne distancë maksimumi 8 km nga vend punishtja ne deponin e caktuar nga Investitori	Copë	1.00	150.00 €	150.00 €
8	Furnizimi dhe vendosja e tabelës së lajmërimit të shkallës së KATËRT me dimensione (200 cm x 45 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2010. Largimi i dheut të tepërt bëhet ne distancë maksimumi 8 km nga vend punishtja ne deponin e caktuar nga Investitori	Copë	2.00	200.00 €	400.00 €
9	Furnizimi dhe vendosja e tabelës së lajmërimit të shkallës së KATËRT me dimensione (110 cm x 160 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2011. Largimi i dheut të tepërt bëhet ne distancë maksimumi 8 km nga vend punishtja ne deponin e caktuar nga Investitori	Copë	1.00	200.00 €	200.00 €
10	Furnizimi dhe vendsoja e një kapriate nga materiali çelik i galvanizuar Ø 60 mm, me gjatësi 500 cm të 3 shtyllave, për vendosje të 3 tabele lajmëruese (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me dimesione 100 x 100 x 100 cm për secilen kapriatë). Largimi i dheut të tepërt bëhet ne distancë maksimumi 8 km nga vend punishtja ne deponin e caktuar nga Investitori	Cope	1.00	300.00 €	300.00 €
11	Furnizimi dhe vendsoja e një kapriate nga materiali çelik i galvanizuar Ø 60 mm, me gjatësi 490 cm të 3 shtyllave, për vendosje të 3 tabele lajmëruese (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me dimesione 100 x 100 x 100 cm për secilen kapriatë). Largimi i dheut të tepërt bëhet ne distancë maksimumi 8 km nga vend punishtja ne deponin e caktuar nga Investitori	Cope	2.00	500.00 €	1,000.00 €

12	Furnizimi dhe vendsoja e një kapriate nga materiali çelik i galvanizuar Ø 60 mm, me gjatësi 480 cm të 3 shtyllave, për vendosje të 3 tabele lajmëruese (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me dimensione 100 x 100 x 100 cm për secilen kapriatë). Largimi i dheut të tepërt bëhet në distancë maksimumi 8 km nga vend punishtja në deponin e caktuar nga Investitori	Cope	1.00	500.00 €	500.00 €
13	Furnizimi dhe vendsoja e dy shtyllave nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 330 cm, për vendosje të 1 tabele lajmëruese të shkallës së katërt (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me dimensione 50x50x60 cm). Largimi i dheut të tepërt bëhet në distancë maksimumi 8 km nga vend punishtja në deponin e caktuar nga Investitori	Cope	1.00	400.00 €	400.00 €
14	Furnizimi dhe vendsoja e dy shtyllave nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 440 cm, për vendosje të 2 tabelave toponuese (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me dimensione 50x50x60 cm). Largimi i dheut të tepërt bëhet në distancë maksimumi 8 km nga vend punishtja në deponin e caktuar nga Investitori	Cope	2.00	450.00 €	900.00 €
Gjithsej totali me TVSH - SINJALIZIMI VERTIKAL					16,275.00 €

R E K A P I T U L L I M I - SINJALIZIMI HORIZONTAL, VERTIKAL DHE NDRIÇUES		
I	I. SINJALIZIMI HORIZONTAL	12,481.66 €
II	II. SINJALIZIMI VERTIKAL	16,275.00 €
Gjithsej totali me TVSH		28,756.66 €

Projekti kryesor i rrugës "Martirët e Kombit" nga "Ura e Tabakut" deri te "Ura e Tahir Efendisë", Gjakovë		
Paramasa dhe Paralogaria		
Rekapitulimi		
I	RRUGA	522,053.30 €
II	KANALIZIMI ATMOSFERIK	161,843.64 €
III	UJËSJELLËSI	31,858.00 €

IV	ELEKTRIKA	260,034.00 €
V	SINJALIZIMI	28,756.66 €
GJITHSEJ TOTALI ME TVSH:		1,004,545.60 €


PJESA V E KONTRATËS:**IDENTIFIKIMI FINANCIAR**

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	"ARFA GROUP" SH.P.K.
Adresa	BLUP - DEÇAN
Qyteti	DEÇAN
Kodi Postar	34000
Kontakti	FADIL HADERGJONAJ
Telefoni	049 50 5091
Fax	
E-mail	ntshnarfa@hotmail.com
Numri i TVSH	811275826

BANKA	
Emri	NLB BANKA
Adresa	PRISHTINË
Qyteti	PRISHTINË
Kodi Postar	11000
Shteti	KOSOVË
Llogaria Bankare	1701017600129615
IBAN (opcionale)	
BIC (Opcionale)	

SHËNIME:

VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI I
PËRFAQËSUESIT TË BANKËS (Të
dyja të obligueshme)



DATA + NËNSHKRIMI I MBAJTËSIT
TË LLOGARISË: (e obligueshme)



SIGURIMI I GARANCIVE / POLICA E SIGURIMIT



Dega Link Insurance Brokers SH.P.K

Numri i polices 060450020092284

1 Të dhënat për agjentin - Agent details

Emri dhe mbiemri	Adresa	Nr. i tel	Nr. ID
Faruk Gashi-03507			045002

2 SIGURUESI / Garantuesi: Kompania e Sigurimit " SIGKOS " sh.a., Prishtinë

I SIGURUARI	ARFA GROUP SH.P.K		
Adresa	SLLUP-DEQAN Degan		
Përfaqësuar nga Z.	FADIL HADERGJONAJ	Nr. i biznesit	811275826

3 Siguruesi dhe i siguruari me vullnet të lirë , të barabartë dhe me mirëbesim lidhin këtë lloj sigurimi.

Përshkrimi i mbulesës siguruese / Garancisë - Lloji:	SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT
Zgjerimi i rrugës Martirët e Kombit-Hyrja Perëndimore e Qytetit Nr i prokurimit: 632-23-4748-5-1-1 Nr i brendshëm:632-23-059-511	

a) Sigurimi i tenderit, Ekzekutimi i tenderit, Sigurim ijetër) b) Titulli i mbulesës siguruese, c) Numri i prokurimit, etj.

Përfutuesi	Komuna e Gjakovës
Adresa	Rr "Nënë Tereza"
Shuma e siguruar €	100,454.56 €

4 LËNDA E GARANCISË: Detyrimet e Palëve sipas kësaj Police të Sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Policë- Garancie, Siguruesi/Garantuesi merrë përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktor i cili është i garantuar me këtë Policë.
- Efekt i veprues i kësaj Police - Garancie, që do të thotë fillimi i detyrimit të Siguruesit / Garantuesit fillon mbas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar në marrëveshjet dhe/ose kontratat e lidhura në mes të të Siguruarit/Kontraktuesit dhe Përfutuesit që sjellin detyrimet kontraktore për kontraktuesin, që do të thotë se Përfutuesi nuk mund të paraqes kërkesa në zbatim të kësaj Police kur Kontraktuesi është brenda afatit për pëmbushjen e detyrimeve të tij ndaj Përfutuesit sipas dispozitave në fuqi.
- Përfutuesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit/Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit/ Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfutuesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit / Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj Përfutuesit (cedimi i të drejtave nga Përfutuesi tek Siguruesi / Garantuesi)

Periodha e sigurimit/garancisë Fillon me: 03.08.2023 Mbaron me: 02.08.2024

5

Shuma e siguruar	Primi neto €	TVSH	Primi total €
100,454.56 €	1,808.18 €	325.47 €	2,133.65 €

Ky Sigurim është lichur sipas Kushteve të Përgjithshme të Sigurimit të Garancive të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.

Primi i sigurimit paguhet tërësisht / Premium is paid completely 2,133.65 € Data 03.08.2023 Me këtë: Numri i kështeve / In installments:Nr. of Inst.

Shënime tjera:

I Siguruari / The Insured

FADIL HADERGJONAJ

Data e lëshimit / Issued date

03.08.2023

Siguruesi / The Insurer

Faruk Gashi-03507





SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Gjakovës**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **ARFA GROUP SH.P.K , SLLUP-DEQAN Deçan**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: Zgjerimi i rrugës Martirët e Kombit-Hyrja Perëndimore e Qytetit
Nr i prokurimit: 632-23-4748-5-1-1 Nr i brendshëm:632-23-059-511

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Nje qinde mije e Kater qinde e Pesedhjetë e Kater e Pesedhjetë e Gjasht 100,454.56 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **100,454.56 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **365** ditë prej **03.08.2023** deri më **02.08.2024**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në menyre automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i bankës ose institucionit financiar

K.S. "SIGKOS" Sh.a.

Lagja Kalabria, Kompleksi Riëra, Hyrja Z10, Magjistralja
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data

03.08.2023

