



KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 632-24-10879-5-2-1/C1037

KOMUNA E GJAKOVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Roza Komani B.I., Rr. UÇK p.n, Gjakovë, me nr.unik 811129726, e përfaqësuar nga Ndue Komani (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i shtegut dhe Shkugëza e sfidave me numër identifikues: 632-24-10879-5-2-1 dhe numër të brendshëm 632-24-120-521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i shtegut dhe Shkugëza e sfidave**

No.	Lot
1	Ndërtimi i shtegut dhe Shkugëza e sfidave

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **224,088.66 €** (dyqind e njëzetë e katërmijë e tetëdhjetë e tetë euro e gjashtëdhjetë e gjashtë cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4**Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie të ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Faton Gutaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	23.12.2024
Vula:	

Për Ofruesin e Shërbimeve

Emri:	Ndue Komani
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	23.12.2024
Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 632-24-10879-5-2-1/C1037

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përlitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguheshin ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njuh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5

Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6

Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11

Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12

Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërket për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13

Siguria në vend-punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14

Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cëkur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimin të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimin do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bërë të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFECTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimi të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimi të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimi të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimi të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimi të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i implantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranim të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Neni 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuar në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Paga e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktojnë jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcaktojnë Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbyshja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 632-24-10879-5-2-1/C1037

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 25 muaj . Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë kalendarike nga data e pranimi të kërkesës së Menaxherit të projektit .
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës .
	17.2	Përfundimi i të gjitha punëve do të jetë brenda 24 muajve, sipas urdhëresës së menaxherit të kontratës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë . Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës .

Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit do të caktohet me vendim të ZKA.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: nuk është e nevojshme
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 37 muaj .
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

Projekti kryesor i shtigjeve për ecje në Shkugëz - Shtegu 2, Gjakovë

Paramasa dhe Paralogaria

Shtegu 2 (qe kalon nëpër parcellën P-70705077-00913-0)
L=0+613,58 km, B=1.50 m

PO S	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Gjithsej totali me tvsh
I	Punët Pregaditore				
1	Pastrimi i terenit nga shkurrat dhe drunjet dhe transporti tyre ne deponi. Drunjët dhe shkurret duhet të largohen vetëm nga pjeset e shtegut ku pengojnë levizjen, ndërsa jasht trupit të shtegut duhet të largohen vetëm deget e drunjëve që mund të pengojnë në levizje. Vërejtje: Drunjët duhet te ruhen ne deponi të përcaktuar nga Investitori	m'	613.58	5.00	3,067.90 €
2	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	m'	613.58	1.00	613.58 €
				Gjithsej totali me tvsh	3,681.48 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Pastrim,hapja dhe formësimi i kanaleve (me dim h≈80 b≈40cm dhe skarpate ≈1:1,5) anësor pëgjatë shtegut, Materiali i germuar guror mund të përdoret për nivelizim të nënbazës së shtegut, ndërsa humusi dhe materialet e dobëta duhet të transortohen ne deponi te pershtatshme te caktuar nga Investitori ne largesi deri ne 5 km.	m'	314.00	3.00	942.00 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit shtegut. Ngjeshja behet me cilinder te vogel ose me makineri te ngjajshme për shkakë te terenit te papërshtashëm	m²	1,226.00	1.00	1,226.00 €
3	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e shtegut. Materiali i germuar guror, mund të përdoret për nivelizim të nënbazës së shtegut, ndërsa humusi dhe materialet e dobëta duhet të transortohen ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 5 km.	m³	60.00	7.00	420.00 €
				Gjithsej totali me tvsh	2,588.00 €
III	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë për nivelizimin e shtegut me material rrethanor me tmes=15cm	m³	230.09	4.00	920.36 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë me fraksion 0-31,5mm, me tmes=10 cm për shtegun.	m³	125.00	7.00	875.00 €
				Gjithsej totali me tvsh	1,795.36 €
IV	Punët e Tjera				

1 BK. 
2 M.PGJ 
3 B.V. 

1	Furnizimi dhe punimi i lëshesave tërthore me kokë hyrëse dhe dalëse, lëshesat të jenë gypa betoni me Ø300mm, kurse koka hyrëse dhe dalëse të punohet sipas specifikave teknike	m'	5.50	75.00	412.50 €
2	Rregullimi i sipërfaqeve kryqëzuese me shtigjet tjera (gërmimi, mbushja me material gurorë mbushës t=15 dhe mbushja me shtres finale Ø/31 mm t=10cm)	m²	60.00	15.00	900.00 €
3	Furnizimi me material, ndërtimi dhe vendosja e tavolinave të parqeve së bashku me ulëse. Tavolina duhet të ketë gjerësi b/l=1.0x1.5 m dhe të ndërtuara nga druri natyrorë dhe dërrashat me trashësi mesatare t=3 cm. Po ashtu edhe ulëset dhe mbështetëset e tyre ndërtohen nga druri monolit dhe dërrasat me trashësi t=3cm. Tavinat dhe ulëset duhet të jenë nga materiali i drurit të fortë dhe i përshtatshëm për përdorim në ambient të jashtëm. Në këtë pozicion të përfshihet edhe fiksimi i tavolinave dhe ulëseve në bazamentin e tyre.	copë	2.00	450.00	900.00 €
4	Furnizimi dhe vendosja e shportave të mbeturinave.	copë	15.00	90.00	1,350.00 €
Gjithsej totali me tvsh					3,562.50 €
V	Sinjalizimi				
1	Furnizimi dhe vendosja e Tabeles Informuese në formë drejtkendore (130x90 cm), alumin me rrethe të kthyer me trashësi 3 mm, Tipi i Foljes: EG (Engineer Grade Prismatic Reflective), Klasa 2, Jete gjatësia e retro reflektimit të folies 10 vite, sipas standardit EN 12899-1:2007. Në këtë pozicion përfshihet edhe furnizimi dhe vendosja e shtyllës metalike 280 cm së bashku me hapjen e themelit 60 cm dhe betonimin e tij. Tabela informuese duhet të përmbaj: - Emrin e shtegut: Shtegu i Shkukzës 2 - Gjatësia e shtegut: L=0+613,58 km Vërejtje: para se me fillu me realizu duhet të konsultohen me Investitorin se mund të ketë ndryshime	copë	2.00	300.0	600.00 €
Gjithsej totali me tvsh					600.00 €

Rekapitulimi		
I	Punët Pregaditore	3,681.48 €
II	Punët e Gërmimit	2,588.00 €
III	Punët e Zhavorit	1,795.36 €
IV	Punët e Tjera	3,562.50 €
IV	Sinjalizimi	600.00 €
Gjithsej totali me tvsh		12,227.34 €

Projekti kryesor i shtigjeve për ecje në Shkugëz - Shtegu 3, Gjakovë

Paramasa dhe Parallogaria

1. D.K.

2. M.P.G.

3. B.V.

Shtegu 3 (qe kalon nëpër parcelat: P-70705077-00913, P-70705077-00131-0, P-70705077-00126-0)

L=0+692,58 km, B=1.50 m

PO S	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Gjithsej totali me tvsh
I	Punët Pregaditore				
2	Pastrimi i terenit nga shkurrat dhe drunjet dhe transporti tyre ne deponi te përcaktuar nga investitori në distancë maksimale 10km. Gjerësia maksimale për pastrimin e terenit 2.5m	m'	692.23	5.00	3,461.15 €
3	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	m'	692.23	1.00	692.23 €
				Gjithsej totali me tvsh:	4,153.38 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e shtegut tmes=15cm. Materiali i germuar guror, mund të përdoret për nivelizim të nënbazës së shtegut, ndërsa humusi dhe materialet e dobëta duhet të transportohen ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 5 km.	m³	85.14	7.00	595.98 €
2	Rregullimi i kanaleve anesore me hmax=50cm, bmax=40cm dhe skarpate me raport max. 1:1,15	m'	320.00	5.00	1,600.00 €
3	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit shtegut tmes=20cm. Ngjeshja behet me cilindër te vogel ose me makineri te ngjajshme për shkaktë te terenit te papërshtatshëm	m²	1,384.46	2.00	2,768.92 €
				Gjithsej totali me tvsh:	4,964.90 €
III	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes rrethor tmes=20 cm për shtegun.	m³	249.20	4.00	996.80
	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë me fraksion 0-31,5mm, me tmes=5cm për sanimin shtegut.	m³	85.14	7.00	595.98
				Gjithsej totali me tvsh:	1,592.78 €
IV	Punët e Objekteve				
1	Furnizimi dhe vendosja e lëshesë gypore Ø 300mm nga betoni i armuar, per shkarkime të përrockave. Në këtë pozicion llogarit koka hyrse dhe dalese nga betoni duke e llogaritur edhe zhavorin për mbështjelljen e lëshesës dhe hapjen e kanaleve per kanalizimin e Ujërave (2 copë, gjatësia mesatare e lëshesës L=3.0 m)	m'	6.00	60.00	360.00 €

1. D.V. 

2. M.P.G. 

3. B.V. 

2	Furnizimi me material, ndërtimi dhe vendosja e tavolinave të parqeve së bashku me ulëse. Tavolina duhet të ketë gjerësi b/l=1.0x1.5 m dhe të ndërtuara nga druri natyrorë dhe dërrashat me trashësi mesatare t=3 cm. Po ashtu edhe ulëset dhe mbështetëset e tyre ndërtohen nga druri monolit dhe dërrasat me trashësi t=3cm. Tavinat dhe ulëset duhet të jenë nga materiali i drurit të fortë dhe i përshtatshëm për përdorim në ambient të jashtëm. Në këtë pozicion të përfshihet edhe fiksimi i tavolinave dhe ulëseve në bazamentin e tyre.	copë	8.00	450.00	3,600.00 €
3	Furnizimi me material dhe ndërtimi i shkallëve natyrore, me lartësi të shkelëses 15-20 cm dhe gjërsi 1,5 m ² . Në këtë pozicion duhet të llogariten dhënja e formës së basamakut dhe basamakët e ndërtuar nga druri për ruajtjen e formës së shkallëve: 1. dru natyrorë me gjatësi l=150 cm dhe trashësi t= 5 cm, dhe lartësi sipas vendit dhe 2. hunjë nga druri me diameter 8 cm me gjatësi 35 cm (fiksimi në terenin ekzistues: në terene shkembore bëhet me inkastrim ndërsa në terene të buta bëhet me ngulje) sipas detalit. Gjërësia e basamakut (shkelëses) varion nga pozita e terenit min 30 cm	copë	135.00	30.00	4,050.00 €
4	Furnizimi dhe vendosja e shportave të mbeturinave.	copë	10.00	90.00	900.00 €
Gjithsej totali me tvsh					8,910.00 €
V	Sinjalizimi				
1	Furnizimi dhe vendosja e Tabeles Informuese në formë drejtkëndore (130x90 cm), alumin me rrethe të kthyera me trashësi 3 mm, Tipi i Foljes: EG (Engineer Grade Prismatic Reflective), Klasa 2, Jete gjatësia e retro refleksimit të folies 10 vite, sipas standardit EN 12899-1:2007. Në këtë pozicion përfshihet edhe furnizimi dhe vendosja e shtyllës metalike 280 cm së bashku me hapjen e themelit 60 cm dhe betonimin e tij. Tabela informuese duhet të përmbaj: - Emrin e shtegut: Shtegu i Shkukzës 3 - Gjatësia e shtegut: L=0+613,58 km Vërejtje: para se me fillu me realizu duhet të konsultohen me Investitorin se mund të ketë ndryshime	copë	2.00	300.0	600.00 €
Gjithsej totali me tvsh					600.00 €

Rekapitulimi		
I	Punët Pregaditore	4,153.38 €
II	Punët e Gërmimit	4,964.90 €
III	Punët e Zhavorit	1,592.78 €
IV	Punët e Objekteve	8,910.00 €

1. D.K. 
2. MPG3 
3. B.V. 

V	Sinjalizimi	600.00 €
Gjithsej me TVSH:		20,221.06 €

Projekti kryesor i shtigjeve për ecje në Shkugëz - Shtegu 3.1, Gjakovë

Paramasa dhe Parallogaria

Shtegu 3.1 (qe kalon nëpër parcelat: P-70705077-00126-0)
L=0+692,58 km, B=1.50 m

PO S	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Gjithsej totali me tvsh
I	Punët Pregaditore				
1	Pastrimi i terenit nga shkurrat dhe drunjet dhe transporti tyre ne deponi. Drunjët dhe shkurret duhet të largohen vetëm nga pjeset e shtegut ku pengojnë levizjen, ndërsa jasht trupit të shtegut duhet të largohen vetëm deget e drunjëve që mund të pengojnë në levizje. Vërejtje: Drunjët duhet të ruhen ne deponi të përcaktuar nga Investitori	m'	134.10	5.00	670.50 €
2	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	m'	134.10	1.00	134.10 €
				Gjithsej totali me tvsh	804.60 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Pastrim, hapja dhe formësimi i kanaleve (me dim h=80 b=20cm dhe skarpate ≈1:1,5) anësor përgjatë shtegut, Materiali i germuar guror mund të përdoret për nivelizim të nënbazës së shtegut, ndërsa humusi dhe materialet e dobëta duhet të transportohen ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 10 km.	m'	134.10	3.50	469.35 €
3	Gërmimi i dheut të kategoris III-IV ne trupin e shtegut, humusi dhe materialet e dobëta duhet të transportohen ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 10 km.	m³	52.68	7.00	368.76 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit shtegut. Ngjeshja behet me cilindër te vogel ose me makineri te ngjajshme për shkakë te terenit te papërshtashëm	m²	335.25	2.00	670.50 €
				Gjithsej totali me tvsh	1,508.61 €
III	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë për mbushjen nenbazës së shtegut me material rrethanor me tmes=20cm me fraksion 63mm	m³	63.92	4.00	255.68 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë me fraksion 0-31,5mm, me tmes=10 cm për shtegun.	m³	28.32	7.00	198.24 €
				Gjithsej totali me tvsh	453.92 €
IV	Punët e Tjera				

1. D.K.

2. MPGJ.

3. B.V.

1	Furnizimi dhe punimi i lëshesave tërthore me kokë hyrëse dhe dalëse, lëshesat të jenë gypa betoni me Ø300mm, kurse koka hyrëse dhe dalëse të punohet sipas specifikave teknike	m'	6.00	60.00	360.00 €
2	Rregullimi i sipërfaqes kyçese me rrugën kryesore (gërmimi, mbushja me material gurorë mbushës t=15 dhe mbushja me shtres finale 0/31 mm t=10cm)	m²	6.00	15.00	90.00 €
3	Furnizimi dhe vendosja e shportave të mbeturinave.	copë	4.00	90.00	360.00 €
4	Furnizimi me material, ndërtimi dhe vendosja e tavolinave të parqeve së bashku me ulëse. Tavolina duhet të ketë gjerësi b/l=1.0x1.5 m dhe të ndërtuara nga druri natyrorë dhe dërrashat me trashësi mesatare t=3 cm. Po ashtu edhe ulëset dhe mbështetëset e tyre ndërtohen nga druri monolit dhe dërrasat me trashësi t=3cm. Tavinat dhe ulëset duhet të jenë nga materiali i drurit të fortë dhe i përshtatshëm për përdorim në ambient të jashtëm. Në këtë pozicion të përfshihet edhe fiksimi i tavolinave dhe ulëseve në bazamentin e tyre.	copë	2.00	450.00	900.00 €
			Gjithsej totali me tvsh		1,710.00 €
V	Sinjalizimi				
1	Furnizimi dhe vendosja e Tabeles Informuese në formë drejtkendore (130x90 cm), alumin me rrethe të kthyer me trashësi 3 mm, Tipi i Foljes: EG (Engineer Grade Prismatic Reflective), Klasa 2, Jete gjatësia e retro reflektimit të folies 10 vite, sipas standardit EN 12899-1:2007. Në këtë pozicion përfshihet edhe furnizimi dhe vendosja e shtyllës metalike 280 cm së bashku me hapjen e themelit 60 cm dhe betonimin e tij. Tabela informuese duhet të përmbaj: - Emrin e shtegut: Shtegu i Shkuzës 3 - Gjatësia e shtegut: L=0+613,58 km Vërejtje: para se me fillu me realizu duhet të konsultohen me Investitorin se mund të ketë ndryshime	copë	2.00	300.0	600.00 €
			Gjithsej totali me tvsh		600.00 €

Rekapitulimi	
I Punët Pregaditore	804.60 €
II Punët e Gërmimit	1,508.61 €
III Punët e Zhavorit	453.92 €
IV Punët e Tjera	1,710.00 €
V Sinjalizimi	600.00 €
Gjithsej me TVSH:	
	5,077.13 €

Projekti kryesor i shtigjeve për ecje në Shkugëz,
Gjakovë

1. D.K. 
2. HPGJ 
3. B.V. 

Urat : st. 0+317.32 km					
Aksi 1					
L=15.50 m dhe B=3.00 m (2.50 m)					
PO S	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Gjithsej totali me tvsh
I	Punët Pregaditore				
1	Përgaditja e vendpunishtes, pastrimi i terenit, prerja e dunjëve dhe shkurreve, si dhe transporti i materialit deri në deponi të përshtatshme të përcaktuar nga investitori.	komplet	1.00	500.00	500.00 €
2	Demolimi i urës ekzistuese nga materiali i drurit dhe transporti i materialit të demoluar deri në deponi të përshtatshme të përcaktuar nga investitori me largësi deri në 10 km. Ura ekzistuese është e gjitha ëshë e ndërtuar nga materiali i drurit. Ura ka gjatësi të përgjithshme prej L=8.0 m dhe gjërësi prej B=2.00 m. Shtyllat bregore dhe stuktura e sipërme e urës janë të ndërtuara nga elemente druri me prerje tërthore rrethore me diameter mesatarë d=25 cm, ndërsa dyshemeja dhe rrethoja e urës janë të ndërtuara nga dërrastat me trashësi $t_{mes}=2.4$ cm.	komplet	1.00	500.00	500.00 €
3	Shenjëzimi i urës dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	komplet	1.00	250.00	250.00 €
4	Devijimi dhe menaxhimi i prurjeve ujore të përkohshme gjatë realizimit të punëve të urës. Menaxhimi i prurjeve ujore të përkohshme duhet të bëhet gjatë gjithë fazës së ekzekutimit të punimeve, me që përroji shtrihet në pikën me të ulët të pellgut ujëmbledhës dhe nuk ka prurje konstante. Metoda e menaxhimit të ujërave përcaktohet nga punëkryesi, në varësi të prurjeve që paraqiten gjatë kohës së ekzekutimit të punimeve.	komplet	1.00	600.00	600.00 €
5	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar dhe punimi i projektit të ekzekutuar në rast se ndryshon nga gjendja e projektuar.	copë	1.00	250.00	250.00 €
		Gjithsej totali me tvsh			2,100.00 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut të kategoris III-IV për themelet dhe muret bregore të urës, bartja e tij në deponi të përshtatshme me transport me largësi deri në 5km.	m³	142.50	7.00	997.50 €
2	Gërmimi i dheut të kategoris V-VI për themelet e urës, krihëve të urës dhe muret bregore të lumit. Materiali gurorë pa përmbajtje të papasterive, mund të përdoret për mbushje prapa mureve bregore të urës, ndërsa materiali i tepërt bartet në deponi të përshtatshme me transport me largësi deri në 5km.	m³	115.40	8.00	923.20 €

1. D.R. 

2. M.P.G. 

3. B.V. 

3	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së themeleve. Nivelizimi dhe ngjeshja e terrenit ekzistues përfshinë nivelizimin nën tabanin e themeleve të urës, kribëve dhe mureve bregore, pas arritjes së kotës së fundimit aty ku materiali është i kategorisë III-IV.	m ²	115.60	2.00	231.20 €
Gjithsej totali me tvsh					2,151.90 €
III	Punët e Zhavorit dhe mbushjes				
1	Punimi i mbushjes, prapa mureve bregor të urës dhe mureve të brigjeve. Mbushja bëhet me materialin e gërmuar nga pozicioni II.2, duke bërë ngjeshjen në shtresa ma trashësi maksimale t=30 cm.	m ³	62.31	5.00	311.55 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 50-150mm nën themele për stabilizimin e nënbazës.	m ³	8.85	12.00	106.20 €
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm t=25cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >40 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur sasia e materialit për shtresën nën themele, nën mure, si dhe në nënbazën e pllakës së sipërme të urës.	m ³	14.10	8.00	112.80 €
4	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm, t=10cm nën pllakën në shtratin e lumit dhe nën pllakën e sipërme të urës.	m ³	9.20	10.00	92.00 €
Gjithsej totali me tvsh					622.55 €
IV	Punët e Betonit dhe Armaturës				
1	Furnizimi me material, prerja, lakimi dhe vendosja në vepër e armaturës së brinjezuar për themelet e strukturës së urës. Armatura duhet të jetë e kualitetit S500B dhe profile janë nga Ø 10 mm dhe Ø12 mm.	kg	408.55	1.10	449.41 €
2	Furnizimi dhe vendosja në vepër e betonit C-25/30 për betonimin themeleve të mureve bregore, duke e llogaritur edhe kallupimin.	m ³	9.65	100.00	965.00 €
3	Furnizimi dhe vendosja në vepër e betonit C25/30 të punimin e trarëzave (pragjeve) të dyshemesë së shtratit të lumit. Pragu ka dimensione L=7.30 m dhe prerje tërthore b/h=25/40 cm. Në këtë pozicion të përfshihet edhe sasia e armaturës për armimin e pragut me armaturë S500B, të armuar me 6Ø12 dhe stafa Ø8/20 cm, si dhe kallëpimi.	m ³	1.60	110.00	176.00 €
Gjithsej totali me tvsh					1,590.41 €
V	Punët e urës nga Guri				
1	Furnizimi me material dhe muratimi i mureve bregore të urës. Muratimi bëhet me gurë të sjellë nga huaza të cilët më parë duhet të pastrohen nga të gjitha papastërtitë, ndërsa gurët që përdoren për këndët e murit duhet të gdhenden dhe formësohen këndët e përtashme sipas këndëve të murit bregorë të prezantuar në projekt. Gurët duhe të kenë karakteristika fiziko-mekanike, të përshtatshme për përdorim në struktura muratur. Muratimi bëhet me llaç çimentoje.	m ³	16.42	60.00	985.20 €

1. D.K

2. M.P.GJ

3. B.J.

2	Furnizimi me material dhe punimi i harkut të urës. Harku i urës punohet nga gurët më par të gdhendur dhe formësuar në bazë të pozitës në harkun duke përcjellë rrezen e harkut të urës. Gurët para përdorimit dihet të pastrohen nga të gjitha papastërtitë. Gurët duhe të kenë karakteristika fiziko-mekanike, të përshtatshme për përdorim në struktura muratur. Muratimi bëhet me llaç çimentoje. Në këtë pozicion përfshihet edhe punimi i kallëpit të harkut si dhe skelera mbajtëse e përkohshme deri në përfundimin e punëve në harkun e urës. Harku ka rreze R=4.00m dhe lartësi f=135.40cm.	m³	38.13	50.00	1,906.50 €
3	Furnizimi me material dhe punimi i themeleve shiritore të krihëve të urës. Themelet punohen nga gurë 50-250 mm, të muratur me llaç çimentoje. Themelet kanë gjërësi b=1.00 m dhe lartësi h=50 cm. Gurët para përdorimit dihet të pastrohen nga të gjitha papastërtitë. Gurët duhe të kenë karakteristika fiziko-mekanike, të përshtatshme për përdorim në struktura muratur. Muratimi bëhet me llaç çimentoje.	m³	9.20	65.00	598.00 €
4	Furnizimi me material dhe muratimi i mureve të krihëve të urës. Trashësia e mureve është t=50 cm. Gurët para përdorimit dihet të pastrohen nga të gjitha papastërtitë. Gurët duhe të kenë karakteristika fiziko-mekanike, të përshtatshme për përdorim në struktura muratur. Muratimi bëhet me llaç çimentoje.	m³	20.61	55.00	1,133.55 €
5	Furnizimi me material dhe punimi i pllakës së sipërme të urës. Gurët e pllakës së sipërme të urës duhet të jenë të rrafshët. Trashësia e pllakës së sipërme është tmin= 25 cm. Gurët duhe të kenë karakteristika fiziko-mekanike, të përshtatshme për përdorim dhe rezistent ndaj agrozionit. Vendosija, renditja dhe fugat e pllakës punohen me llaç çimentoje.	m²	46.65	35.00	1,632.75 €
6	Furnizimi me material dhe punimi i mureve të rrethojës së urës. Muret kanë formë harkore me rreze të harkut R=60.7 m, lartësi maksimale h=70cm dhe trashësi t=25 cm. Gurët duhe të kenë karakteristika fiziko-mekanike, të përshtatshme për përdorim në struktura muratur. Muratimi bëhet me llaç çimentoje.	m³	3.85	55.00	211.75 €
7	Furnizimi me material dhe punimi i pikorës së mureve të rrethojës. Pikorja punohet nga pllakat e gurit me trashësi t=10 cm dhe gjërësi b=30 cm. Vendosija në vepër bëhet me llaç çimentoje.	m'	31.60	45.00	1,422.00 €
		Gjithsej:			7,889.75 €
VI	Punët tjera				

1. D.R.

2. M.P.G.

3. B.V.

1	Furnizimi me material dhe shtrimi i shtratit të lumit me pllaka guri (rrasa) me trashësi mesatare $t=15$ cm. Gurët vendosen mbi shtresën e zhavorit më parë të nivelizuar dhe fugat mbushet me llaç çimentoje.	m^2	55.10	65.00	3,581.50 €
2	Furnizimi me material dhe muratimi i mureve në bigjet e lumit. Muret kanë lartësi totale $h=2.4$ m me gjerësi të ndryshuar, ku gjerësia mesatare e murit është $t=37.5$ cm. Muratimi bëhet me llaç çimentoje.	m^3	15.25	105.00	1,601.25 €
3	Furnizimi me material dhe punimi i themeleve shiritore të mureve të brigjeve. Themelet punohen nga gurë 50-250 mm, të muratur me llaç çimentoje. Themelet kanë gjerësi $b=75$ m dhe lartësi $h=50$ cm. Gurët duhe të kenë karakteristika fiziko-mekanike, të përshtatshme për përdorim në struktura muratur. Muratimi bëhet me llaç çimentoje.	m^3	7.75	60.00	465.00 €
4	Furnizimi me material mveshaj e kanaleve anësore me gurë. Kanalet kanë prerje tërthore trapez me gjerësi të bazës $b=30$ cm dhe thellësi $h=40$ cm. Mveshja bëhet me gurë me trashësi mesatare $t=10$ cm, dhe fuga të mbushura me llaç çimentoje.	m'	42.50	60.00	2,550.00 €
			Gjithsej totali me tvsh		8,197.75 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmëris	komplet	1.00	150.00	150.00 €
2	Testimet Betonit	komplet	1.00	150.00	150.00 €
3	Testimet e Gurëve	komplet	1.00	150.00	150.00 €
			Gjithsej totali me tvsh		450.00 €
Rekapitulimi					
I	Punët Pregaditore				2,100.00 €
III	Punët e Gërmimit				2,151.90 €
III	Punët e Zhavorit dhe mbushjes				622.55 €
IV	Punët e Betonit dhe Armaturës				1,590.41 €
V	Punët e urës nga Guri				7,889.75 €
VI	Punët tjera				8,197.75 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				450.00 €
			Gjithsej totali me tvsh		23,002.36 €

Projekti kryesor i shtigjeve për ecje në Shkugëz, Gjakovë	
Urat : st. 0+397.48 km	
Aksi 1	
$L=12.0$ m dhe $B=2.50$ m (2.00 m)	

1. D.K.

2. MPGJ

3. B.V.

PO S	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Gjithsej totali me tvsh
I	Punët Pregaditore				
1	Përgaditja e vendpunishtes, pastrimi i terenit, prerja e dunjëve dhe shkurreve, si dhe transporti i materialit deri në deponi të përshtatshme të përcaktuar nga investitori.	komplet	1.00	500.00	500.00 €
2	Demolimi i urës ekzistuese nga materiali i drurit dhe transporti i materialit të demoluar deri në deponi të përshtatshme të përcaktuar nga investitori me largësi deri në 10 km. Ura ekzistuese është e gjitha ëshë e ndërtuar nga materiali i drurit. Ura ka gjatësi të përgjithshme prej L=6.50 m dhe gjërësi prej B=2.00 m. Shtyllat bregore dhe stuktura e sipërme e urës janë të ndërtuara nga elemente druri me prerje tërthore rrethore me diametër mesatarë d=25 cm, ndërsa dyshemeja dhe rrethoja e urës janë të ndërtuara nga dërrastat me trashësi $t_{mes}=2.4$ cm.	komplet	1.00	500.00	500.00 €
3	Shenjëzimi i urës dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	komplet	1.00	400.00	400.00 €
4	Devijimi dhe menaxhimi i prurjeve ujore të prrockës gjatë realizimit të punëve të urës. Menaxhimi i prurjeve ujore të përroit duhet të bëhet gjatë gjithë fazës së ekzekutimit të punimeve, me që përroji shtrihet në pikën me të ulët të pellgut ujëmbledhës dhe nuk ka prurje konstante. Metoda e menaxhimit të ujërave përcaktohet nga punëkryesi, në varësi të prurjeve që paraqiten gjatë kohës së ekzekutimit të punimeve.	komplet	1.00	600.00	600.00 €
5	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar dhe punimi i projektit të ekzekutuar në rast se ndryshon nga gjendja e projektuar.	copë	1.00	500.00	500.00 €
				Gjithsej totali me tvsh	2,500.00 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut të kategoris III-IV për themelet dhe muret bregore të urës, bartja e tij në deponi të përshtatshme me transport me largësi deri në 5km.	m³	86.70	7.00	606.90 €
2	Gërmimi i dheut të kategoris V-VI për themelet e urës, krihëve të urës dhe muret bregore të lumit. Materiali gurorë pa përmbajtje të papasterive, mund të përdoret për mbushje prapa mureve bregore të urës, ndërsa materiali i tepërt bartet në deponi të përshtatshme me transport me largësi deri në 5km.	m³	43.95	8.00	351.60 €
3	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së themeleve. Nivelizimi dhe ngjeshja e terenit ekzistues përfshinë nivelizimin nën tabanin e themeleve të urës, krihëve dhe mureve bregore, pas arritjes së kotës së fundimit aty ku materiali është i kategorisë III-IV.	m²	119.15	2.00	238.30 €
				Gjithsej totali me tvsh	1,196.80 €

1. D.R.

2. M.P.G.

3. B.V.

III	Punët e Zhavorit dhe mbushjes				
1	Punimi i mbushjes, prapa mureve bregor të urës dhe mureve të brigjeve. Mbushja bëhet me materialin e gërmuar nga pozicioni II.2, duke bërë ngjeshjen në shtresa me trashësi maksimale t=30 cm.	m³	31.70	7.00	221.90 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 50-150mm nën themele për stabilizimin e nënbazës.	m³	5.05	12.00	60.60 €
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm t=25cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >40 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur sasia e materialit për shtresën nën themele, nën mure, si dhe në nënbazën e pllakës së sipërme të urës.	m³	9.25	8.00	74.00 €
4	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm, t=10cm nën pllakën në shtratin e lumit dhe nën pllakën e sipërme të urës.	m³	10.85	10.00	108.50 €
			Gjithsej totali me tvsh		465.00 €
IV	Punët e Betonit dhe Armaturës				
1	Furnizimi me material, prerja, lakimi dhe vendosja në vepër e armaturës së brinjezuar për themelet e strukturës së urës. Armatura duhet të jetë e kualitetit S500B dhe profile janë nga Ø 10 mm dhe Ø12 mm.	kg	345.70	1.10	380.27 €
2	Furnizimi dhe vendosja në vepër e betonit C-25/30 për betonimin themeleve të mureve bregore, duke e llogaritur edhe kallupimin.	m³	7.35	110.00	808.50 €
3	Furnizimi dhe vendosja në vepër e betonit C25/30 të punimit të trarëzave (pragjeve) të dyshemesë së shtratit të lumit dhe trarëve të brigjeve. Trarët kanë prerje tërthore b/h=25/40 cm. Në këtë pozicion të përfshihet edhe sasia e armaturës për armimin e pragut me armaturë S500B, të armuar me 6Ø12 dhe stafa Ø8/20 cm, si dhe kallëpimi.	m³	2.55	110.00	280.50 €
			Gjithsej totali me tvsh		1,469.27 €
V	Punët e urës nga Guri				
1	Furnizimi me material dhe muratimi i mureve bregore të urës. Muratimi bëhet me gurë të sjellë nga huaza të cilët më parë duhet të pastrohen nga të gjitha papastërtitë, ndërsa gurët që përdoren për këndët e murit duhet të gdhenden dhe formësohen këndët e përtashme sipas këndëve të murit bregorë të prezantuar në projekt. Gurët duhet të kenë karakteristika fiziko-mekanike, të përshtatshme për përdorim në struktura muratur. Muratimi bëhet me llaç çimentoje.	m³	7.90	35.00	276.50 €

1. SK. 

2. MPGJ 

3. B.V. 

2	Furnizimi me material dhe punimi i harkut të urës. Harku i urës punohet nga gurët më par të gdhendur dhe formësuar në bazë të pozitës në harkun duke përcjellë rrezen e harkut të urës. Gurët para përdorimit dihet të pastrohen nga të gjitha papastërtitë. Gurët duhe të kenë karakteristika fiziko-mekanike, të përshtatshme për përdorim në struktura muratur. Muratimi bëhet me llaç çimentoje. Në këtë pozicion përfshihet edhe punimi i kallëpit të harkut si dhe skeleria mbajtëse e përkohshme deri në përfundimin e punëve në harkun e urës. Harku ka rreze R=2.20m dhe lartësi f=128.35cm.	m³	18.35	35.00	642.25 €
3	Furnizimi me material dhe punimi i themeleve shiritore të krihëve të urës. Themelet punohen nga gurë 50-250 mm, të muratur me llaç çimentoje. Themelet kanë gjërësi b=1.00 m dhe lartësi h=50 cm. Gurët para përdorimit dihet të pastrohen nga të gjitha papastërtitë. Gurët duhe të kenë karakteristika fiziko-mekanike, të përshtatshme për përdorim në struktura muratur. Muratimi bëhet me llaç çimentoje.	m³	7.35	35.00	257.25 €
4	Furnizimi me material dhe muratimi i mureve të krihëve të urës. Trashësia e mureve është t=50 cm. Gurët para përdorimit dihet të pastrohen nga të gjitha papastërtitë. Gurët duhe të kenë karakteristika fiziko-mekanike, të përshtatshme për përdorim në struktura muratur. Muratimi bëhet me llaç çimentoje.	m³	16.10	35.00	563.50 €
5	Furnizimi me material dhe punimi i pllakës së sipërme të urës. Gurët e pllakës së sipërme të urës duhet të jenë të rrafshët. Trashësia e pllakës së sipërme është tmin= 25 cm. Gurët duhe të kenë karakteristika fiziko-mekanike, të përshtatshme për përdorim dhe rezistent ndaj agrazionit. Vendosija, renditja dhe fugat e pllakës punohen me llaç çimentoje.	m²	31.90	35.00	1,116.50 €
		Gjithsej totali me tvsh			2,856.00 €
VI	Punët tjera				
1	Furnizimi me material dhe shtrimi i shtratit të lumit me pllaka guri (rrasa) me trashësi mesatare t=15 cm. Gurët vendosen mbi shtresën e zhavorit më parë të nivelizuar dhe fugat mbushet me llaç çimentoje.	m²	46.75	60.00	2,805.00 €
2	Furnizimi me material dhe mveshja e brigjeve të shtratit të lumit me pllaka guri (rrasa) me trashësi mesatare t=15 cm. Pjerrësia e brigjeve të lumit ka ramje mesatare 1:1. Gurët vendosen mbi shtresën e zhavorit më parë të nivelizuar dhe fugat mbushet me llaç çimentoje.	m²	41.60	60.00	2,496.00 €

1 - D.K. 

2 - MPG 

3 - B.V. 

3	Furnizimi me material, punimi dhe montimi i parrakeve (gardhi) të urës me lartësi h=1.00 m. Në këtë pozicion përfshihet punimi i gardhit dhe akerëve. Prrakët do të punohen nga profilet metalike të lyera me bazë dhe ngjyrë dhe të vendosura nëurë me anë të akerëve të cilët vendosen dhe ankerohen për strukturën e urës. Gardhi punohet nga profilet metalike rrethore D=73.4 mm si mbajtës kryesorë të vendosur në maksimum çdo 2.0 m të formësuar në formë harkore sipas detalit në pjesën grafike, dhe mbushja nga profilet metalike rrethore D=20 mm të vendosur në distancë maksimale 15 cm.	m³	23.70	15.00	355.50 €	
4	Furnizimi me material mveshaj e kanaleve anësore me gurë. Kanalet kanë prerje tërthore trapez me gjërësi të bazës b=30 cm dhe thellësi h=40 cm. Mveshja bëhet ma gurë me trashësi mesatare t=10 cm, dhe fuga të mbushura me llaç çimentoje.	m'	15.00	60.00	900.00 €	
			Gjithsej totali me tvsh		6,556.50 €	
VII Testimet e nevojshme për realizimin e projektit						
1	Testimet e Ngjeshmëris	komplet	1.00	150.00	150.00 €	
2	Testimet Betonit	komplet	1.00	150.00	150.00 €	
3	Testimet e Gurëve	komplet	1.00	150.00	150.00 €	
			Gjithsej totali me tvsh		450.00 €	
Rekapitulimi						
I	Punët Pregaditore			2,500.00 €		
III	Punët e Gërmimit			1,196.80 €		
III	Punët e Zhavorit dhe mbushjes			465.00 €		
IV	Punët e Betonit dhe Armaturës			1,469.27 €		
V	Punët e urës nga Guri			2,856.00 €		
VI	Punët tjera			6,556.50 €		
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit			450.00 €		
				Gjithsej totali me tvsh		15,493.57 €

Projekti kryesor i ndriqimit për shtegun e ecjes të rrugës Shkugëz, Gjakovë					
Paramasa dhe Paralloqaria					
Elektrika					
Ndriçimi Ld=1,440.00 m					
PO S	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Gjithsej totali me tvsh
I	Punët e Ndriçimit				
1	Gropimi dhe transporti i materialit për hapjen e kanalit për shtrirjen e rjetit të ndriqimit, me dim: (60x40) cm	m	1,440.00	1.50	2,160.00 €

1. D.K.

2. H.P.G.

3. B.V.

2	Gropimi dhe transporti i materialit për hapjen e vrimave për bazamentet e shtyllave ndriquese me dim: (80x80x80) cm për vendosjen e shtyllave të zingtuara 4m	m³	40.00	3.00	120.00 €
3	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e rërës së imët me fraksion 2/4mm në trashësi 10cm nën kaboll, ndërsa 15 cm mbi kaboll L=1,440m për shtrirjen e rrjetit të gypave të PVC për rrjetin e gypave kablloviqe të rrymave	m³	183.00	9.00	1,647.00 €
4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës së trashë (zhavorit 0/60 mm) me minimale dim (1x1x0.20) m në pjesën e grupuar të bazës së dritës, si dhe bazamenteve të pusetave	m³	16.00	8.00	128.00 €
5	Furnizimi dhe instalimi i llambës LED 45W të teknologjisë.Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë,te jete e Qertifikuar me CE,ENEC: • Mbrojtje nga lagështia: IP66 • Alumini për ftofje të LED-it duhet të jetë nga Alumini i Presuar,qe mundeson jetëgjatësi e Llambes. • Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h) • Efikasitet të ndriqueshmërisë: ≥145 lm/W • Në 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 5500K-6500K • Tensioni përballues i punës: 90...305 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: (-40 ... +80)°C • Mbrojtje në goditje: IK08 • Garancioni: ≥ 5 vite. Trupi ndriques LED 45W të arri efikasitetin e ndriqueshmëris 6525 lm.Optika LEDiL ose ngjashme por ne perputhje me kalkulimet dhe diagramet e parapara ne matje me DiaLUX apo ndonje software i ngjashem	copë	71.00	130.00	9,230.00 €

1. D.K. 


2. M.P.G.J. 

3. B.V. 

6	Furnizimi dhe instalimi me kuadër kryesor shpërnarës (Ormanë) dhe me elementet kyqese, të mbrendshme të dhura -komplet (për ndriqim të jashtëm me tri dalje , me ndërprerës kryesorë dhe të vendoset në bazament të betonit (1.2x0.9x0.3), i punuar me lamarin dyfish të dekapiruar me trashësi 2.5 mm me izolim IP65, me profile te presuara dhe kapakë të lyer me ngjyrë mbrojtëse, dhe njëri kapak të ketë xhamin për të lexuar njesorin. Orëmani duhet të ketë skemen njëpoleshe të vendosur brenda, numrin e ormanit si dhe shenjen e rrezikut të vendosur jashtë. • Njehësorë elektrikë TIP "Iskra" 3x230/400V ose te ngjaj, ---1 copë • Ndërprerës AS-L5/40 A ---1copë • Ndërp. Zgjedhës për Am80A-u-R10 - 1copë • Ndërprerës tipi GS-16-66 U ----1copë • Sig. Tripolare automatike 3p/40A ---- 3copë • Siguresa njëpolare automatike 10-16A schneider-6 copë • Përçues P/F 1x25 mm 2 -----15 m • Kontaktorë tip CS 63A ----- 2copë • Ndërprerësi automatik/20A, 1-0-2 --- 1copë	copë	2.00	500.00	1,000.00 €
7	Përgaditja e bazamentit prej betoni për vëndosjen e Ormanave kryesor me gypave të brinjëzuar+armatur dhe beton te klases C-25/30 me dimensione (120x90x30)cm	copë	2.00	200.00	400.00 €
8	Furnizimi dhe Transporti për Njehësorë elektrikë TIP "Iskra" 3x230/400V ose të ngjajshum	copë	2.00	150.00	300.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i relese Astrologjike IC Astro-Siemens, Shneider, ABB ose e ngjajshme	copë	2.00	100.00	200.00 €
10	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kabllos nëntokësorë i TIP-it PP00 4x35 mm ² (Al) për furnizimin e Kuadrove Shpërndarse (KSHN) të ndriqimit, me të gjithat elementet përkatse për kyqe	m'	265.00	5.80	1,537.00 €
11	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kabllos nëntokësorë i TIP-it PP00 4x16 mm ² (Al) në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo shtyllë veç e veç, me te gjithat elementet perkatsë për kyqe	m'	1,889.00	2.20	4,155.80 €
12	Furnizimi dhe montimi i Papuqeve (Al/Cu) 35 mm ² për kyqjen dhe lidhjen e kabllos 4x25 mm ² (Al) në shtylla dhe orman të rrymës për ndriqim.	copë	8.00	10.00	80.00 €
13	Furnizimi dhe montimi i Papuqeve (Al/Cu) 16 mm ² për kyqjen dhe lidhjen e kabllos 4x16 mm ² (Al) në shtylla dhe orman të rrymës për ndriqim.	copë	256.00	6.00	1,536.00 €
14	Furnizimi dhe montimi i gypave(muf) termotkurres për izolimin e lidhjeve të papuqeve me dimensione 16,25 mm ²	m'	34.00	2.00	68.00 €
15	Furnizimi dhe montimi i Lidhësave(qaura) gypore Al/Al seksioni prej 10,16,25 mm ²	copë	67.00	6.00	402.00 €
16	Furnizimi dhe montimi i kabllos PP/J 3x1.5 mm ² për lidhjen e llambave në përçuesit për ndriqimin e rrejtë të ndriqimit	m'	440.00	1.50	660.00 €

1. D.K. 

2. H.P.G.J. 

3. B.V. 

17	Furnizimi dhe montimi i kabllos PP/J 3x2.5mm ² për lidhjen e llampave në përçuesit për ndriçimin e rrjetit të ndriçimit	m'	121.00	2.00	242.00 €
18	Furnizimi dhe montimi i Hiznave për kyqjen dhe lidhjen e kabllove 3x1.5 mm ² dhe 3x2.5 mm ² në borna lidhëse me seksion (1.5 mm ² dhe 2.5 mm ²)	copë	156.00	2.00	312.00 €
19	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës ndriçuese të zinkuar H=4 m me gjerësi të ndryshueshme /seksione (seksioni I Ø127 mm - h=2,00 m, seksioni II Ø90 mm - h=1.5 m, seksioni III Ø60 mm - h=0.50 m së bashku me krahë/lirë njëkrahëshe metalike të zinkuar l=80cm) me mbjellje (h=50 cm), me lartësi H =3.5 m (mbi nivelin e trotuarit), duke përfshirë edhe: morseten, kapakun siguresa, kabëll lidhëse (3x1.5m ²) dhe materialit tjetër të nevojshëm. Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zinkimit Vërejtje: Montimi bëhet në bazamente ekzistuese me mbjellje	copë	71.00	130.00	9,230.00 €
20	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 20x3 mm ² për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal	m'	1,411.50	2.50	3,528.75 €
21	Furnizimi dhe lidhja kryqëzoreve FeZn për lidhje të shiritit tokëzues	copë	43.00	1.50	64.50 €
22	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrotues" të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal.	m'	1,448.00	0.50	724.00 €
23	Furnizimi dhe punimi i bazamenteve prej betonit me gypa të brinjëzuar+armatura, beton të klases C-25/30 për shtylla të ndriçimit 3.5 m me dim: 60x60x60cm dhe vendosja e pllakes së bashku me gyp HDPE Ø200 mm, L=50cm	copë	71.00	30.00	2,130.00 €
24	Furnizimi, transporti dhe montimi i baze " ARALDITIT " RST N I vendosur në shtyllat e ndriçimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllos ndriçuese	copë	71.00	10.00	710.00 €
25	Furnizimi dhe montimi i Siguresave 1p/10A për ndriçim të vendosur në pllaken e Aralditit	copë	71.00	5.00	355.00 €
26	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70	m'	1,850.00	1.00	1,850.00 €
27	Furnizimi dhe montimi i mufave të vendosura në puseta që të bëhet lidhja e gypave Ø70 .	m'	37.00	10.00	370.00 €
28	Sigurimi i të gjithave atesteve të nevojshme (atestet e materialeve, atestet e tokzimit) dhe leshimi në punë i paisjeve	komplet	1.00	200.00	200.00 €
			Gjithsej totali me tvsh		43,340.05
Rekapitulimi					
I	Punët e Ndriçimit			43,340.05 €	
Gjithsej me TVSH:				43,340.05 €	

Projekti kryesor i shtigjeve për ecje në Shkugëz, Gjakovë

1 - D.K. [Signature]
2 - H. P. [Signature]
3 - B.V. [Signature]

Paramasa dhe Parallogjia

REKAPITULIMI

I.	Shtegu 2	12,227.34 €
II.	Shtegu 3	20,221.06 €
II.	Shtegu 3	5,077.13 €
III.	Urat	38,495.93 €
IV.	Elektrika	43,340.05 €
Gjithsej totali me tvsh		119,361.51 €

**Projekti kryesor i rekonstruimit të pendave në
Shkugëz, Gjakovë**

Penda 1 - L=20 m h=2.74 m

PO S	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Gjithsej totali me tvsh
I	Punët Pregaditore				
1	Pastrimi i terrenit, prerja e shkurreve dhe barishteve në të dy anet e lumit, largimi i mbeturinave të ndryshme, nivelizimi i terrenit dhe bartja e mbetjeve në deponi të posaçme të caktuar nga Investitori në largësi max 10 km.	m ²	2,312.25	1.00	2,312.25 €
2	Demolimi i pendës ekzistuese të rrëzuar dhe transporti i materialit deri në deponinë e caktuar nga Investitori deri në largësi max 10 km.	komplet	1.00	800.00	800.00 €
2	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m ²	2,312.25	1.50	3,468.38 €
3	Devijimi i ujit të lumit gjatë realizimit të punëve në shtratin e lumit.	m'	71.17	20.00	1,423.40 €
4	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (nese projekti ka ndryshime gjatë ekzekutimit).	m ²	2,312.25	1.00	2,312.25 €
	Gjithsej totali me tvsh				10,316.28 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV në krahët e pendës dhe bartja e tij në deponi të përshtatshme në largësi max 10 km, të caktuar nga Investitori	m ³	695.00	3.00	2,085.00 €
2	Gërmimi i dheut të kategorisë IV-V për bazamentin e pendës dhe bartja e tij në deponi të përshtatshme në largësi max 15 km, të caktuar nga Investitori	m ³	132.40	6.00	794.40 €
3	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së pendës dhe krahëve të pendës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>55 Mpa.	m ²	350.00	2.00	700.00 €
	Gjithsej totali me tvsh				3,579.40 €
III	Punët e objekteve				
1	Punimet e mveshjes së lumit me gurë				

1. D.K.

2. M.P.G.J.

3. B.V.

1.1	Furnizimi dhe vendosja e gurëve natyrorë ose te minuar me trashësi tmes = 20 - 100 cm në skarpitet e pendës sipas profileve tërthore (të ngjashëm me gurët ekzistues). Materiali lidhës për mbushjen në mes të gurëve duhet të jete llaç çimentoje.	m³	358.20	30.00	10,746.00 €
1.2	Furnizimi dhe vendosja e gurëve natyrorë ose te minuar me trashësi tmes = 20 - 50 cm në krahët e pendës sipas profileve tërthore (të ngjashëm me gurët ekzistues). Materiali lidhës për mbushjen në mes të gurëve duhet të jete llaç çimentoje, trashësia e murit tmes=40 cm	m²	279.00	45.00	12,555.00 €
2	Punimi i mureve te betonit				
2.1	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit joujëpërshkues C-30/37 për betonimin e themeleve të pendave (1.50x1.00m dhe 2x0.80x1.00 m) duke e llogaritur edhe kallupimin (sipas projektit).	m³	65.10	100.00	6,510.00 €
2.2	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit joujëpërshkues C-30/37 për betonimin e pendës (murit) duke e llogaritur edhe kallupimin (sipas projektit)	m³	24.50	110.00	2,695.00 €
2.3	Furnizimi, punimi i armatures se brinjezuar S400/500 profile Ø10 mm, Ø12 mm dhe Ø14 mm.	kg	5,040.00	1.00	5,040.00 €
2.6	Furnizimi dhe vendosja e shiritit ekspandues (shirit për ndaljen e ujëpërshkueshmërisë) te lidhja e murit me	m'	20.00	40.00	800.00 €
			Gjithsej totali me tvsh		38,346.00 €
IV	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës gurorë rrethor i cili i plotëson kushtet për mbushje. Në këtë pozicion është llogaritur sasia e materialit mbushës për krahët e pendës.	m³	268.00	4.00	1,072.00 €
			Gjithsej totali me tvsh		1,072.00 €
V	Punët e tjera				
1	Furnizimi, shtrirja, rrafshimi dhe përpunimi i dheut për rregullimin e skarpateve, në të dy anët e lumit që të bëhet e kalueshme për lëvizjen e këmbësorëve.	m²	229.55	5.00	1,147.75 €
			Gjithsej totali me tvsh		1,147.75 €
VI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e ngjeshmërisë	komplet	1.00	150.00	150.00 €
2	Testimet e betonit	komplet	1.00	150.00	150.00 €
			Gjithsej totali me tvsh		300.00 €

Rekapitulimi		
I	Punët pregaditore	10,316.28 €
II	Punët e gërmimit	3,579.40 €
III	Punët e objekteve	38,346.00 €
IV	Punët e zhavorit	1,072.00 €
V	Punët e tjera	1,147.75 €
VIII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	300.00 €

1. DV. 

2. H.P.G. 

3. B.V. 

Gjithsej totali me tvsh

54,761.43 €

**Projekti kryesor i rekonstruimit të pendave në
Shkugëz, Gjakovë**

Penda 2 - L=29 m h=2.38 m

PO S	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Gjithsej totali me tvsh
I	Punët Pregaditore				
1	Pastrimi i terrenit, prerja e shkurreve dhe barishteve në të dy anet e lumit, largimi i mbeturinave të ndryshme, nivelizimi i terrenit dhe bartja e mbetjeve në deponi të posaçme të caktuar nga Investitori në largësi max 10 km.	m ²	5,046.54	1.00	5,046.54 €
2	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m ²	5,046.54	0.30	1,513.96 €
2	Prerja e murit të pendës t = 50 cm dhe h = 250 cm të pjesa e dëmtuar dhe transporti i materialit deri në deponinë e caktuar nga Investitori në largësi max 10 km.	komplet	1.00	500.00	500.00 €
3	Devijimi i ujit të lumit gjatë realizimit të punëve në shtratin e lumit.	m'	155.00	7.00	1,085.00 €
4	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (nese projekti ka ndryshime gjatë ekzekutimit).	m ²	5,046.54	0.10	504.65 €
				Gjithsej totali me tvsh	8,650.16 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV në krahët e pendës dhe bartja e tij në deponi të përshtatshme në largësi max 10 km, të caktuar nga Investitori	m ³	427.21	4.00	1,708.84 €
2	Gërmimi i dheut të kategorisë IV-V për bazamentin e pendës dhe bartja e tij në deponi të përshtatshme në largësi max 15 km, të caktuar nga Investitori	m ³	133.68	6.00	802.08 €
3	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së pendës dhe krahëve të pendës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>55 Mpa.	m ²	440.00	2.00	880.00 €
				Gjithsej totali me tvsh	3,390.92 €
III	Punët e objekteve				
1	Punimet e mveshjes së lumit me gurë				
1.1	Furnizimi dhe vendosja e gurëve natyrorë ose të minuar me trashësi tmes = 20 - 100 cm në skarpitetet e pendës sipas profileve tërthore (të ngjashëm me gurët ekzistues). Materiali lidhës për mbushjen në mes të gurëve duhet të jetë llaç çimentoje.	m ³	420.10	29.00	12,182.90 €
1.2	Furnizimi dhe vendosja e gurëve natyrorë ose të minuar me trashësi tmes = 20 - 50 cm në krahët e pendës sipas profileve tërthore (të ngjashëm me gurët ekzistues). Materiali lidhës për mbushjen në mes të gurëve duhet të jetë llaç çimentoje, trashësia e murit tmes=40 cm	m ²	210.00	60.00	12,600.00 €

1. D.K.
2. H.P.G.
3. B.V.

2	Punimi i mureve te betonit				
2.1	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit joujepershkues C-30/37 per betonimin e themeleve te pendave duke e llogaritur edhe kallupimin (sipas projektit).	m³	52.40	100.00	5,240.00 €
2.2	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit joujepershkues C-30/37 per betonimin e pendës (murit) duke e llogaritur edhe kallupimin (sipas projektit)	m³	5.06	135.00	683.10 €
2.3	Furnizimi, punimi i armatures se brinjezuar S400/500 profile Ø10 mm, Ø12 mm dhe Ø14 mm.	kg	3,369.60	1.00	3,369.60 €
2.4	Ankerimi i armatures per lidhjen e murit ekzistues dhe murin e ri	komplet	1.00	400.00	400.00 €
2.5	Furnizimi dhe shtrirja e kontakt betonit per lidhjet e murit ekzistues me murin e ri	komplet	1.00	400.00	400.00 €
2.6	Furnizimi dhe vendosja e shiritit ekspandues (shirit per ndaljen e ujepershkueshmërisë) te lidhja e murit te vjetër me murin e ri dhe te lidhja e murit me themel (muri i ri)	m'	15.00	50.00	750.00 €
IV	Punët e Zhavorit	Gjithsej totali me tvsh			35,625.60 €
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës gurorë rrethanor i cili i plotëson kushtet për mbushje. Në këtë pozicion është llogaritur sasia e materialit mbushës për krahët e pendës.	m³	298.50	3.00	895.50 €
V	Punët e tjera	Gjithsej totali me tvsh			895.50 €
1	Furnizimi, shtrirja, rrafshimi dhe përpunimi i dheut për rregullimin e skarpateve, në të dy anët e lumit që të bëhet e kalueshme për lëvizjen e këmbësorëve.	m²	1,103.55	1.00	1,103.55 €
VI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	Gjithsej totali me tvsh			1,103.55 €
1	Testimet e ngjeshmërisë	komplet	1.00	150.00	150.00 €
2	Testimet e betonit	komplet	1.00	150.00	150.00 €
		Gjithsej totali me tvsh			300.00 €

1. D.K. 
2. H.P.G.J. 
3. B.I. 

Projekti kryesor i rekonstruimit të pendave në
Shkugëz, Gjakovë

Rekapitulumi		
1	PENDA 1	54,761.43 €
2	PENDA 2	49,965.73 €
Gjithsej totali me tvsh		104,727.15 €

Projekti kryesor i shtigjeve për ecje në Shkugëz,
Gjakovë

Paramasa dhe Parallogjia

REKAPITULIMI			
II.	Shtegu 2	119,361.51 €	
III.	Pendat	104,727.15 €	
Gjithsej totali me tvsh		224,088.66 €	

1. D.K. 
 2. M.P.G.J. 
 3. B.V. 



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. 135013

Për KOMUNA E GJAKOVËS

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të Roza Komani B.I.

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi i shtegut dhe Shkugëza e sfidave**

Nr. prokurimit: 632-24-10879-5-2-1, Nr. brendshëm: 362-24-120-521

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci. Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **22,409.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **22,409.00€** siç është lartëcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 761 ditë kalendarike prej **23.12.2024** deri më **23.01.2027**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 20.12.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.



ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve: ELSIG sh.a. Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr.19,
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115; E-mail: office@kelsig.com



POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **135013**

Kontraktuesi

Emri	Roza Komani B.I.
Përfaqësuar nga	Roza Komani
Adresa	Gjakovë, Nëna Terezë P.n.
Nr i Biznesit	811129726
Telefoni	044133586

Përfituesi

Emri	KOMUNA E GJAKOVËS
Adresa	Gjakovë

Garantuesi

Emri	Elsig
Banka	
Garantuesit	NLB

Mbulueshmëria e Polices

Shuma Siguruar	22,409.00
Periudha Sigurimit	23.12.2024 - 23.01.2027
Primi	840.98
Tvsh	151.38
Primi Bruto	992.36
Data e lëshimit	20.12.2024 11:19

Aktiviteti Ekonomik:

Ndërtimi i shtegut dhe Shkugëza e sfidave

Lënda e Garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Kurim Shala - 1198



Përfaqësuesi i të siguruarit
Roza Komani

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	NNSH KORBEN (Roza Komani B.I)
Adresa	NENA TEREZE P.N
Qyteti	GJAKOVË
Kodi Postar	50000
Kontakti	
Telefoni	044 500 810
Fax	
E-mail	Korben-ks@hotmail.com
Numri i TVSH	330036716

BANKA	
Emri	RAIFFEISEN BANK
Adresa	GJAKOVË
Qyteti	GJAKOVË
Kodi Postar	50000
Shteti	KOSOVË
Llogaria Bankare	1505001005179983
IBAN (opcionale)	
BIC (Opcionale)	

SHËNIME:

VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI I PËRFAQËSUESIT TË BANKËS (Të dyja të obligueshme)


DATA + NËNSHKRIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (e obligueshme)
