



KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 632-24-11422-5-1-1/C1038

KOMUNA E GJAKOVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Roza Komani B.I., Rr. UÇK p.n, Gjakovë, me nr.unik 811129726, e përfaqësuar nga Ndue Komani (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i shtratit të Lumit Llukac me numër identifikues: 632-24-11422-5-1-1 dhe numër të brendshëm 632-24-126-511

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i shtratit të Lumit Llukac**

No.	Lot
1	Ndërtimi i shtratit të Lumit Llukac

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **1,198,933.69 €**(një milion e njëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e tridhjetë e tre euro e gjashtëdhjetë e nëntë cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4**Komunikimet**


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Faton Gutaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	26.12.2024
Vula:	

Emri:	Ardian Gjini
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	26.12.2024
Vula:	

Për Ofruesin e Shërbimeve

Emri:	Ndue Komani
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	26.12.2024
Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 632-24-11422-5-1-1/C1038

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguheshin ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do të jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuara vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmblidhje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimi të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimi të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimi të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimi të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimi të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranim të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 632-24-11422-5-1-1/C1038

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 25 muaj . Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjër në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit .
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 5 dite pas nënshkrimit të kontratës .
	17.2	Përfundimi i të gjitha punëve do të jetë brenda 24 muajve, sipas urdhërësës së menaxherit të kontratës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë . Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës .

Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Ekipa për Menaxhimin e Projektit do të caktohet me vendim të ZKA.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: nuk është e nevojshme
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 13 muaj .
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

Ri-projektimi i rregullimit të shtratit të lumit Llukac - Segmenti I, Gjakove
Lumi
Paramasa dhe Parallogaria Aksi 1
Segmenti i pa realizuar: L = 0+152.23 km, B = 14.00 m, b = 3.00 m
Segmenti i realizuar: st 0+152.23 km - 0+755.00 km, b=3.00 m

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Punët përgaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punishtes me zyre (zyrja të ketë hapësirë edhe për tavolina punë-takimeve për organin mbikëqyrës dhe projekt menaxherin, internet dhe paisjet e nevojshme për SSHP) dhe shenjat e nevojshme për siguri dhe paralajmërim të vendpunishtes.	komplet	1,00	9.878,00	9.878,00 €
2	Pastrimi i terrenit, prerja e shkurreve në të dy anet e lumit dhe në shtrat të lumit, largimi i mbeturinave të ndryshme nga shtrati i lumit dhe bartja e mbetjeve në deponi të posaçme të caktuar nga Investitori në largësi deri në 15 km	m'	755,00	15,00	11.325,00 €
3	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m'	755,00	1,50	1.132,50 €
4	Demolimi dhe rivendosja e rrethojave të ndryshme në skajet e lumit, si rrethoja metalike, nga druri dhe tel gëmbor.	m'	50,00	20,00	1.000,00 €
5	Largimi i shtyllave ekzistuese nga druri dhe zevendesimi i tyre me shtylla të betonit me lartësi H=9m këndore tip 40°, me bazament të betonit duke përfshirë germimin për bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit, shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm(3.5mm), reren e imet, montimin e unazës, vendosja e konzollës (për rrjet ajror 0.4kV), trupave ndriçues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe emontimi i serishem i kabllove ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshëm komplet me ateste për një shtyllë të dislokuar.	copë	3,00	300,00	900,00 €

KOMISIONI I VLERËSIMIT - 10.12.2024

1. P.F. - *[Signature]*

2. P.M. - *[Signature]*

3. L.O. - *[Signature]*

6	Zhvendosja e shtyllave ekzistuese nga betoni, me bazament te betonit duke perfshire germimin per bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit, shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5mm), reren e imet, montimin e unazes, vendosja e konzolles (per rrjet ajror 0.4kV), trupave ndriqes (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kablllove ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshem komplet me ateste per një shtylle te dislokuar.	copë	3,00	350,00	1.050,00 €
7	Ngritja e kapakeve metalik te pusetave te instalimeve nëntokësore. Në këtë pozicion përfshihet edhe punimi i kokave nga betoni i armuar dhe rivendosja e kapakut nga materiali i gizës apo materiali kompozit të klasës C250 sipas EN 124 për pesha të mesme deri në 25 ton.	copë	12,00	145,00	1.740,00 €
8	Devijimi i ujit të lumit gjatë realizimit të punëve në shtratin e lumit.	m'	755,00	25,00	18.875,00 €
9	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (nese projekti ka ndryshime gjate ekzekutimit).	m'	755,00	1,50	1.132,50 €
Gjithsej totali me TVSH					47.033,00 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne fundin dhe brigjet e lumit si dhe hapja e themeleve për muret mbrojtëse, trotualet, gërmimi për sanimet e shtratit dhe themelet në vendet ku është e nevojshme. Materiali i gërmuar duhet të kasifikohet dhe i njafti mund të përdoret për rregullimin e brigjeve të lumit dhe mbushjen e skarpateve, ndërsa pjesa e mbetur, së bashku me materialin humosor dhe me permbajtje të lartë të materieve organike, duhet të bartet në deponi të përshtatshme në largësi deri në 15 km.	m³	8.613,41	4,50	38.760,35 €
2	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV dhe pastrimi i shtratit të lumit nën ura, (ura në rr. Petro Nini Luarasi dhe ura në rr. Gasper Karaqi).	m²	800,00	13,00	10.400,00 €
Gjithsej totali me TVSH					49.160,35 €
III	Punët e Objekteve				
1	Mveshja e lumit me gurë dhe rregullimi i skarpateve				
1.1.	Furnizimi dhe vendosja e gurëve natyrore të minuar për rregullimin e brigjeve të lumit të vendosen sipas pozitës së paraparë në projekt. Gurët duhet të kenë diametër rreth d=1.0m. Në llogari është përfshirë edhe gërmimi i skarpateve ekzistuese për vendosjen e gurëve dhe rregullimi i hapësirës pas përfundimit të këtij pozicioni.	m²	992,50	50,00	49.625,00 €

1. P.F. - *[Signature]*
2. P.M. - *[Signature]*
3. L.O. - *[Signature]*

MAJ
BEI
297
AKO

1,2	Furnizimi dhe vendosja e gurëve natyrore me trashësi tmes=20cm në skarpate të lumit dhe bazë të lumit me gjatësi sipas profileve karakteristike (të ngjashëm me gurët ekzistues) për stacionazhat P10 - P11 dhe P28 - P29. Vendosja e gurëve bëhet me beton C-25/30, t=20 cm (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335). Materiali lidhës për mbushjen e fugave duhet të jetë llaç çimentoje, fugat të percillen në madhesi të atyre ekzistuese.	m ²	142,66	60,00	8.559,60 €
1,3	Punimi i mbushjeve në brigjet (argjinaturave) dhe fundet e lumit, sipas niveleve dhe formes së parapara me projekt. Mbushja bëhet me materiale rrethimore më parë të klasifikuara nga gërmimi. Mbushja bëhet në shtresa maksimum 30 cm të cilat duhet të ngjeshen deri në kompaktësimin e nevojshëm. Në këtë pozicion përfshihet edhe mbushja e terenit prapa mureve mbrojtëse si sjellja e materialit nga huaza, në rast se materiali i gërmuar nuk është klasifikuar si duhet dhe përmban mbetje organike në sasi të madhe.	m ³	1.580,00	13,00	20.540,00 €
2	Punimi i Mureve mbrojtëse				
2.1.	Furnizimi, prerja formësimi dhe vendosja e armaturës së brinjezuar S400/500 profile Ø8 mm, Ø10 mm, Ø12 mm dhe Ø16 mm	kg	52.904,01	1,00	52.904,01 €
2.2.	Furnizimi, dhe vendosja e armatures rrjetë Q355 (Ø8 15x15cm) në pllakën e shtegut. Në këtë pozicion duhet të llogaritet edhe palimi i rrieteve.	kg	2.424,86	2,00	4.849,72 €
2,3	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit C-30/37 jo ujë-përshkrushëm për betonimin e mureve mbrojtëse së bashku me themele, duke e llogaritur edhe kallupimin. Muret kanë lartësi mesatare h= 4.0 m dhe trashësi t=0.30 - 0.60 m dhe themele me dimensione b/h=2.40/0.80 m.	m ³	1.183,30	135,00	159.745,50 €
2,4	Furnizimi dhe lyerja e mureve mbrojtëse në pjesët ku kanë kontakt me dhe me material hidroizoluese (jo ujëpërshkuese).	m ²	1.716,25	1,50	2.574,38 €
2,5	Furnizimi me material me bazë silikon transparent (materiali Antipruiol-Mapei ose i ngjasëm) për lyerjen e mureve me strukturë në pjeset e dukshme në të dy anet dhe në pjesen e sipërme. Lyerja preferohet të bëhet duke aplikuar solucioin me spërkatje deri në mbulimin e plotë të sipërfaqeve. Sipërfaqja paraprakisht duhet të pastrohet mire nga pluhuri dhe papastërtitë tjera.	m ²	1.271,30	2,50	3.178,25 €
Gjithsej totali me TVSH					301.976,46 €
IV	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktësimi i materialit gurorë 50-150mm për sanimin e nënbazës së themeleve.	m ³	101,35	15,00	1.520,25 €

1. P.F. - *[Signature]*
2. P.M. - *[Signature]*
3. L.O. - *[Signature]*

2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 0-150 mm tmes t=15 cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. nën shtresën 0-31 mm për trotuare.	m³	596,25	10,00	5.962,50 €
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë te trotuaret Mv>80 MPa).	m³	485,62	13,00	6.313,06 €
4	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm, t=25cm nën bazën e themeleve të mureve mbrojtëse. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>40 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit për rregullimi i hapësirës përreth lumit.	m³	465,23	12,00	5.582,76 €
5	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit drenazhues prapa mureve mbrojtëse.	m³	371,34	15,00	5.570,10 €
6	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave	m³	132,28	15,00	1.984,20 €
Gjithsej totali me TVSH					26.932,87 €
V	Punët e Betonit				
1	Punët e kaskadave				
1	Furnizimi me material dhe punimi i pritave të lumit (kaskadave). Pritat punohen nga trarët e betonit me dimensione h/b=50/30(50) cm dhe themele h/b=50/100 cm. i armuar me armaturë Ø12 mm, stafa Ø 8mm/20cm duke llogaritur dhe kallupimin.	m'	25,00	160,00	4.000,00 €
2	Punët e trotuarit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e rërës 10-20 mm, d=5cm (në gjendje të ngjeshur)	m³	189,87	18,00	3.417,66 €
2	Furnizimi dhe montimi i gurëve skajor nga betoni 8/20 cm, te klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin)	m²	1.535,50	10,00	15.355,00 €
3	Furnizimi dhe montimi i kubëzave nga betoni me trashësi t=6cm dhe me ngjyrë (dizajni sipas Investitorit) për trotuare përgjatë lumit me sipërfaqe të përpunuar. Kubëzat duhet të jenë të klasës C-30/37	m²	3.538,50	13,00	46.000,50 €
4	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit C-25/30 për betonimin e traut shtangues me dimensione axb=25x40cm e paraqitur në pjesën grafike, duke e llogaritur armimin minimum 4 Ø12 mm, stafa Ø 8mm/25cm dhe kallupimin.	m³	115,50	120,00	13.860,00 €
Gjithsej totali me TVSH					82.633,16 €
VI	Punët e Metalike				
1	Furnizimi dhe vendosja e gardhit metalik me lartësi h=110 cm, te punohen nga profilet metalike tub Ø75mm me trashësi t=4mm përgjatë lumit, për shkalla dhe rampa sipas profileve karakteristike. Në pozicion të përfshihen edhe ankerat dhe ngjyrosja për mbrojtje nga korrozioni.	m²	1.510,00	20,00	30.200,00 €

1. P. F. - *P. F.*
2. P. M. - *P. M.*
3. L. O. - *L. O.*

Gjithsej totali me TVSH					30.200,00 €
VII	Punët Tjera				
1	Punët e objekteve				
1,1	Furnizimi dhe vendosja e ulëseve përkaj shetitorës. Ulëset duhet të jene me konstruksion nga druri i ipregnuar rezistent ndaj kushteve atmosferike, ndërsa konstruksioni i ulëseve nga hekuri jo i korrodueshëm. Në këtë pozicion llogaritet edhe realizimi i bazës nga beton-armea dhe ankerimi i tyre.	copë	30,00	110,00	3.300,00 €
1,2	Furnizimi dhe vendosja e shportave për mbeturina. Shportat për mbeturina duhet të jenë nga druri rezistent ndaj kushteve atmosferike, ndërsa kapaku dhe pjesa e poshtme nga hekuri jo i korrodueshëm. Diametri i shportave të jetë 40 cm dhe lartësia 65 cm. Në këtë pozicion llogaritet edhe realizimi i bazës nga beton-armea dhe ankerimi i tyre.	copë	30,00	90,00	2.700,00 €
1,3	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve të drunjëve dekorativ. Në këtë pozicion përfshihet hapja e gropës, mbjellja e fidaneve, mbulimi me dhe, pleherimi si dhe punimi i rrethojë rreth bazës së fidanit. Lloji i drurit përcaktohet nga investitori. Lartësia minimale e fidanit duhet të jetë 2m. Drunjët të mbillen çdo 4 m	copë	378,00	15,00	5.670,00 €
1,4	Tabelat informuese me informata për lumin.	copë	2,00	350,00	700,00 €
Gjithsej totali me TVSH					12.370,00 €
VIII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmërisë	komplet	1,00	250,00	250,00 €
2	Testimet e gurëve skajorë dhe kubëzave	komplet	1,00	120,00	120,00 €
3	Testimet e Betonit	komplet	1,00	250,00	250,00 €
Gjithsej totali me TVSH					620,00 €

Rekapitulimi		
I	Punët Pregaditore	47.033,00 €
II	Punët e Dheut	49.160,35 €
III	Punët e Objekteve	301.976,46 €
IV	Punët e Zhavorit	26.932,87 €
V	Punët e Betonit (Guret Skajor dhe Kubzat)	82.633,16 €
VI	Punët e Metalike-Parmaket	30.200,00 €
VII	Punët Tjera	12.370,00 €

1. P.F. - *Shulay*

2. P.M. - *P.M.*

3. L.O. - *L.O.*

VIII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	620,00 €
Gjithsej totali me TVSH		550.925,83 €

Ri-projektimi i rregullimit të shtratit të lumit Llukac - Segmenti I, Gjakove					
Dega 1: L1=0+167.29 km (Pjesa e riprojektuar)					
Dega 2: L1=0+176.09 km (Pjesa e riprojektuar)					
Dega 1: st: 0+167.29 km - 0+787.04 km, L1=0+619.75 km (Gjendja e ekzekutuar që do t'i ndërrohet gypi i kolektorit)					
Dega 2: st: 0+176.09 km - 0+751.09 km, L2=0+575.00 km (Gjendja ekzistuese)					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët pregaditore				
1	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet. Në teren duhet të bëhet piketimi i të gjitha pushtave sipas projektit dhe përcjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Në llogari është marrë gjatësia e trasës nëpër të cilën kalojnë gypat.	m'	963,13	1,50	1.444,70 €
2	Ruajtja e instalimeve nëntokësore gjatë realizimit të punimeve. Vërejtje: Para fillimit të punimeve, të merren informata nga Investitori - Komuna e Gjakovës	m'	963,13	0,50	481,57 €
3	Largimi i ujit gjatë realizimit të punëve	m'	963,13	10,00	9.631,30 €
4	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar. Në projekt duhet të paraqitet gjendja reale pas ekzekutimit me të gjitha ndryshimet eventuale gjatë ekzekutimit (në rast se projekti ka ndryshime).	m'	1.538,13	1,50	2.307,20 €
5	Demolimi i gypit PEHD 630 mm për degën 1 (kanalizimi fekal i ekzekutuar) dhe transporti i tij në deponinë e caktuar nga Investitori në largësi deri në 15 km.	m'	619,75	6,00	3.718,50 €
6	Demolimi i gypave nga betoni i armuar i pushtave Ø 1000/1000 mm (elemente të parafabrikuara) dhe transporti i tij në deponinë e caktuar nga Investitori në largësi deri në 15 km.	m'	37,50	55,00	2.062,50 €
7	Demolimi i kinetave dhe bazave të pushtave për degën 1 (kanalizimi fekal i ekzekutuar)	copë	25,00	25,00	625,00 €
8	Demolimi i konuseve për puseta prej betonit-armuar Ø 600/1000/500 mm (elemente të parafabrikuara) dhe transporti i tyre në deponinë e caktuar nga Investitori në largësi deri në 15 km.	copë	25,00	25,00	625,00 €
9	Demolimi i kapakëve nga betoni i armuar dhe transporti i tyre në deponinë e caktuar nga Investitori në largësi deri në 15 km.	copë	25,00	25,00	625,00 €

KOM
ORE
1112
GUA

1. P. F. - *[Signature]*

2. P. M. - *[Signature]*

3. L. O. - *[Signature]*

Gjithsej totali me TVSH					21.520,76 €
II	Punët tokësore				
1	Gërmimi i kanalit për kolektorin përkatës, kat. III-IV me gjerësi b=130 të paraqitur për degët 1, 2 dhe b = 80 cm për gypat ndihmës të kanalizimit fekal, sipas profileve karakteristike, dhe transporti i dheut të gërmuar në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 15 km. Në llogari përfshihet edhe sasia e gërmimit për gypat ndihmës PEHD SN8 250 mm.				
1,1	Gërmimi me makinë 90 %	m³	3.763,15	2,50	9.407,88 €
1,2	Gërmimi me dorë 10 %	m³	376,31	3,00	1.128,93 €
2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm dhe ngjeshja e fundit të kanalit	m²	1.600,00	1,00	1.600,00 €
3	Furnizimi me material dhe sigurimi i kanalit ndaj shembjes së dheut	m²	5.493,52	3,00	16.480,56 €
4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrerës 0-16 mm në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rrerë vendosën nën gyp dhe 15 cm mbi gyp). Në llogari është përfshirë edhe sasia e rrerës për mbulimin e gypave ndihmës OD 250 mm.	m³	930,50	10,00	9.305,00 €
5	Furnizimi dhe vendosja e shiritit paralajmërues, i cili vendoset 40 cm mbi gyp	m	963,13	1,00	963,13 €
6	Kthimi i dheut të gërmuar përsëri në kanal, i cili i plotëson kriteret për mbushje deri në shtresat e sipërme të terrenit apo shtresave të rrugës, duke e ngjeshur në shtresa çdo 30 cm.	m³	575,33	5,00	2.876,65 €
7	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës prej nivelit të rrerës deri te shtresat e terrenit apo të trotuarit me kubëza, duke e ngjeshur në shtresa çdo 30 cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa.	m³	1.500,00	11,00	16.500,00 €
8	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit 0-63 mm nën pllakën e poshte të pusetave, me trashësi t=20 cm.	m³	25,20	17,00	428,40 €
9	Lidhja e kolektorëve të riprojektuar të lumit Llukac - segmenti I me kolektorët e realizuar të segmentit I Duke llogaritet të gjitha punet e nevojshme	copë	3,00	400,00	1.200,00 €
Gjithsej totali me TVSH					59.890,55 €
III	Punët montuese				
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
1,1	SN8 Ø 250 mm për lidhjet e reja që do të bëhen në të ardhmen nga pusetat ndihmëse në kolektorët e lumit Llukac. Gjatësia mesatare e gypave për kyçje është 20m	m	240,00	12,00	2.880,00 €

ANI B.
NK
726
JVE

1. P.F. - *[Signature]*

2. P.M. - *[Signature]*

3. L.O. - *[Signature]*

1,2	SN8 Ø 630 mm	m'	178,00	70,00	12.460,00 €
1,3	SN8 Ø 800 mm	m'	790,00	80,00	63.200,00 €
2	Sigurimi dhe montimi i shkallëve nga materiali jo korrodues çdo 30 cm sipas detalit në projekt.	copë	350,00	5,00	1.750,00 €
Gjithsej totali me TVSH					80.290,00 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës				
1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për pllakën e poshtme për puseta, d=20 cm (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335)	m³	25,20	75,00	1.890,00 €
2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit C20/25 për kinetat e pusetave më përpunim sipas detalit, t=10 cm	m³	12,44	75,00	933,00 €
3	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave prej betonit të armuar (për puseta) Ø 1000/1000 mm (elemente të parafabrikuara)	m'	18,00	70,00	1.260,00 €
4	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave prej betonit të armuar (për puseta) Ø 1200/1000 mm (elemente të parafabrikuara)	m'	43,00	60,00	2.580,00 €
5	Furnizimi, transporti, ndërtimi dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit-armuar Ø 600/1000/500 mm (elemente të parafabrikuara)	copë	57,00	60,00	3.420,00 €
6	Furnizimi, transporti, ndërtimi dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit-armuar Ø 600/1200/500 mm (elemente të parafabrikuara)	copë	8,00	80,00	640,00 €
7	Furnizimi, transporti, ndërtimi dhe montimi i pusetave hermetike nga betoni i armuar joujëpërshkues për rastin e pusetave të cilat gjenden në lum, të paraqitura në pjesën grafike.	copë	4,00	500,00	2.000,00 €
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C25/30 i papërshkueshëm nga uji, t= 20 cm, për segmentet e gypave që kalojnë nëpër shtrat të lumit. Këto segmente gjenden në fillim të urës së rrugës "Behije Dashi" sipas detalit në pjesën grafike. Duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335.	m³	50,74	150,00	7.611,00 €
9	Realizimi i kyqjeve të objekteve në rrjetin e kanalizimit. Gjatësia mesatare e kyqjeve është (10-20) m'. Në këtë pozicion të parashihen të gjitha punët për realizimin e kyqjes.	copë	30,00	150,00	4.500,00
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave ndihmëse fekale me gypa prej betonit të armuar (për puseta) Ø 1000/1000 mm për lidhjen e kanalizimeve ekzistuese apo të ardhshme të cilat pastaj mund të lidhen në kanalizimin e lumit Llukac, duke i përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të tyre si kapakët për pesha të mesme deri në 25 toN të klasës C250 sipas EN 124, kinetat dhe konuset.	copë	12,00	80,00	960,00

1. P.F. - *Phelmy?*

2. P.M. - *Phelmy*

3. L.O. - *Lukac*

11	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave ndihmëse atmosferike me gypa prej betonit të armuar (për puseta) Ø 1000/1000 mm për lidhjen e kanalizimeve ekzistuese apo të ardhshme të cilat pastaj mund të shkarkohen në shtratin e lumit Llukac, duke i përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të tyre si kapakët për pesha të mesme deri në 25 ton të klasës C250 sipas EN 124, kinetat dhe konuset.	copë	4,00	80,00	320,00
12	Furnizimi dhe montimi i kapakëve nga materiali i gizës apo materiali kompozit të klasës C250 sipas EN 124 për pesha të mesme deri në 25 ton. Në çmim të llogaritit edhe rregullimi i kokës së pusetës me beton C-25/30 dhe një rrjetë armaturë Q-335	copë	65,00	89,00	5.785,00 €
13	Furnizimi, transporti dhe montimi i lesheve nga betoni D = 1000 mm (2 copë) duke llogaritur edhe rregullimin e kokës së zbrazjes në lum	m	20,00	100,00	2.000,00 €
Gjithsej totali me TVSH					33.899,00 €
V	Punët tjera				
1	Testimi i rrjetit të kanalizimit, dhe dorëzimi i elaboratit nga një kompani e licencuar	m'	1538,13	1,50	2.307,20 €
2	Pastrimi i terenit pas perfundimit të punimeve, dhe kthimi në gjendjen fillestare.	m'	1538,13	3,00	4.614,39 €
Gjithsej totali me TVSH					6.921,59 €

Rekapitulimi		
I	Punët pregaditore	21.520,76 €
II	Punët tokësore	59.890,55 €
III	Punët montuese	80.290,00 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës	33.899,00 €
V	Punët tjera	6.921,59 €
Gjithsej totali me TVSH		202.521,89 €

Ri-projektimi i rregullimit të shtratit të lumit Llukac - Segmenti I, Gjakove
Paramasa dhe Parallogaria
Elektrika
Ndriçimi ana e djathtë Ld=793.12 m
Ndriçimi ana e majtë Lm=793.12 m

1. P.F. - *[Signature]*
2. P.M. - *[Signature]*
3. L.O. - *[Signature]*

ROZA
K
8

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët e Ndrëqimit				
1	Gropimi dhe transporti i materialit për hapjen e kanalit për shtrirjen e rrjetit të ndriqimit, me dim:(60x40) cm	m	1.586,24	2,00 €	3.172,48 €
2	Gropimi dhe transporti i materialit hapja e vrimave për bazamentet e shtyllave ndriquese me Dim: (60x60x60)cm për vendosjen e shtyllave të zingtuara 3.5m.	m³	75,00	50,00 €	3.750,00 €
3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës së imët me fraksion 2-4mm në trashësi 10cm. nën gypa, ndërsa 10 cm. mbi gypa. Dim:(0.40x0.20)x1586.24m për rrjetin e ndriqimit	m³	127,00	20,00 €	2.540,00 €
4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës së trashë (zhavorit) në trashësi (0.6x0.6x0.20)m në pjesën e grupuar të bazës së dritës, si dhe bazamenteve të pushtave	m³	15,00	15,00 €	225,00 €
5	Furnizimi dhe instalimi i llambës LED 70W të teknologjisë.Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë,te jete e Qertifikuar me CE,ENEC: • Mbrojtje nga lagështia; IP66 • Alumini për ftofje të LED-it duhet të jetë nga Alumini i Presuar,qe mundeson jetëgjatësi e Llambes. • Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h) • Efikasitet të ndriqueshmërisë: ≥168 lm/W • Në 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 5500K-6500K • Tensioni përballues i punes: 90...305 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: (-40 ... +80)°C • Mbrojtje në goditje: IK08 • Garancioni: ≥ 5 vite. Trup i ndriques LED 70W të arri efikasitetin e ndriqueshmëris 11760 lm.Optika LEDiL ose ngjashme por ne perputhje me kalkulimet dhe diagramet e parapara ne matje me DiaLUX apo ndonje software i ngjashem.	copë	75,00	120,00 €	9.000,00 €

OM

RBE
1129

UAK

1. P. F. - *[Signature]*

2. P. M. - *[Signature]*

3. L. O. - *[Signature]*

6	Furnizimi dhe instalimi me kuadër kryesor shpërnarës (Ormanë) dhe me elementet kyqese, të mbrendshme të duhura -komplet (për ndriqim të jashtëm me tri dalje , me ndërprerës kryesorë dhe të vendoset në bazament të betonit (1.2x0.9x0.3), i punuar me lamarin dyfish të dekapiruar me trashësi 2.5 mm me izolim IP65, me profile te presuara dhe kapakë të lyer me ngjyrë mbrojtëse, dhe njëri kapak të ketë xhamin për të lexuar njesorin. Orëmani duhet të ketë skemen njëpoleshe të vendosur brenda, numrin e ormanit si dhe shenjen e rrezikut të vendosur jashte. • Njehësorë elektrikë TIP "Iskra" 3x230/400V ose te ngjaj. 1 copë • Ndërprerës AS-L5/63 A 1copë • Ndërp. Zgjedhës për Am80A-u-R10 1copë • Ndërprerës tipi GS-16-66 U 1copë • Sig. Tripolare automatike 3p/40A 3copë • Siguresa njëpolare automatike 10-16A schneider-6 copë • Përçues P/F 1x25 mm 2 15 m • Kontaktorë tip CS 63A 2copë • Ndërprerësi automatik/20A, 1-0-2 1copë	copë	2,00	500,00 €	1.000,00 €
7	Përgaditja e bazamentit prej betoni për vëndosjen e Ormanave kryesor me gypave të brinjëzuar+armatur dhe beton te klases C-25/30 me dimensione (120x90x30)cm	copë	2,00	125,00 €	250,00 €
8	Furnizimi dhe Transporti për Njehësorë elektrikë TIP "Iskra" 3x230/400V ose të ngjajshum	copë	2,00	100,00 €	200,00 €
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i relesë Astrologjike IC Astro-Siemens, Shneider, ABB ose e ngjajshme	copë	2,00	50,00 €	100,00 €
10	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablos nëntokësorë i TIP-it PP00 4x50 mm2 (Al) për furnizimin e Kuadrove Shpërndarse (KSHN-1 dhe KSHN-2) të ndriqimit, me të gjithat elementet përkatse për kyqje.	m'	360,00	25,00 €	9.000,00 €
11	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablos nëntokësorë i TIP-it PP00 4x16 mm2 (Al) në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo shtyllë veç e veç, me te gjithat elementet perkatsë për kyqje.	m'	1.986,00	6,00 €	11.916,00 €
12	Furnizimi dhe montimi i Papuqeve (Al/Cu) 50 mm2 për kyqjen dhe lidhjen e kablos 4x50 mm2 (Al) në shtylla dhe orman të rrymës për ndriqim.	copë	16,00	15,00 €	240,00 €
13	Furnizimi dhe montimi i Papuqeve (Al/Cu) 16mm2 për kyqjen dhe lidhjen e kablos 4x16 mm2 (Al) në shtylla dhe orman të rrymës për ndriqim.	copë	280,00	2,50 €	700,00 €
14	Furnizimi dhe montimi i gypave(muf) termotkurres për izolimin e lidhjeve të papuqeve me dimensione 16,25mm2	m'	186,00	1,00 €	186,00 €
15	Furnizimi dhe montimi i Lidhësave(qaura) gypore Al/Al seksioni prej 10,16,25mm2	copë	150,00	1,25 €	187,50 €

NI B.I.
K
16

1. P.F. - *Phubay*

2. P.M. - *Phubay*

3. L.O. - *Phubay*

16	Furnizimi dhe montimi i kabllos PP/J 3x1.5mm për lidhjen e llambave në përcuesit për ndriçimin e rrjetit të ndriçimit	m'	375,00	2,00 €	750,00 €
17	Furnizimi dhe montimi i kabllos PP/J 3x2.5mm për lidhjen e llampave në përcuesit për ndriçimin e rrjetit të ndriçimit	m'	134,00	3,00 €	402,00 €
18	Furnizimi dhe montimi i Hiznave për kyqjen dhe lidhjen e kabllove 3x1.5mm2 dhe 3x2.5mm2 në borna lidhëse me seksion (1.5 mm2 dhe 2.5mm2)	copë	270,00	0,50 €	135,00 €
19	Furnizimi ,transporti dhe montimi i shtyllës ndriçuese të zingtuar konike me ankera me lartësi H =3.5m, duke përfshirë, morseten,kapakun siguresa, kabëll lidhëse (3x1.5m ²) dhe materialit tjetër të nevojshëm. Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingtimit. Vërejtje: Montimi bëhet në bazamente ekzistuese me ankera dhe dizajnin e përcakton investitori	copë	75,00	120,00 €	9.000,00 €
20	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 20x3 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal	m'	1.620,00	2,50 €	4.050,00 €
21	Furnizimi dhe lidhja kryqëzoreve FeZn per lidhje te shiritit tokëzues	copë	80,00	1,52 €	121,60 €
22	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojtues" të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal.	m'	1.590,00	0,50 €	795,00 €
23	Furnizimi ,transporti dhe montimi i bazamentit MB 30 me gypa te brinjëzuar + armatura, beton te klases C-25/30 me dimensione (60x60x60)cm e nevojshme për shtyllat vertikale konike të zingtuara me të gjitha elementet përkatëse për lidhje te shtyllave metalike 3.5m.	copë	75,00	25,00 €	1.875,00 €
24	Furnizimi dhe montimi i ankerave të gatqem si dhe me bulona komplet per vendosje ne bazen e betonit për shtrëngimin dhe ankerimin e shtylles metalike 3.5m	copë	75,00	1,00 €	75,00 €
25	Furnizimi dhe montimi i Lirave njëkrahëshe metalike e galvanizuar 1 krahëshe 60x60cm me pjesë reduktuese në shtyllë, për trupin ndriqes ne 3.5m lartësi	copë	75,00	40,00 €	3.000,00 €
26	Furnizimi, transporti dhe montimi i baze "ARALDITIT" RST N I vendosur në shtyllat e ndriqimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllos ndriçuese	copë	75,00	1,00 €	75,00 €
27	Furnizimi dhe montimi i Siguresave 1p/10A për ndriqim të vendosur në pllaken e Aralditit	copë	75,00	2,50 €	187,50 €
28	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø63	m'	1.800,00	1,00 €	1.800,00 €
29	Furnizimi dhe montimi i mufave të vendosura në puseta qe të bëhet lidhja e gypave Ø63 .	copë	70,00	0,50 €	35,00 €
30	Sigurimi i te gjithave atesteve te nevojshme (atestet e matrialeve, atestet e tokzimit) dhe leshimi ne pune i paisjeve	komplet	250,00	1,25 €	312,50 €
Gjithsej totali me TVSH					65.080,58 €

ROZA
KC
81

1. P.F. - *[Signature]*

2. P.M. - *[Signature]*

3. L.O. - *[Signature]*

Projekti Kryesor i rregullimit të shtratit të lumit Llukac - Segmenti I, Gjakove		
Paramasa dhe Paralogaria		
Rekapitulumi		
1	Lumi	550.925,83 €
2	Kanalizimi fekal	202.521,89 €
3	Elektrika	65.080,58 €
Gjithsej totali me TVSH		818.528,30 €

Ri-projektimi i rregullimit të shtratit të lumit Llukac - vazhdimi i parë i segmentit II Nga ura e rrugës "Wesley Clark" deri në urën e rrugës "Petro Nini Luarasi", Gjakovë					
Lumi Llukac II-1: Stacionazhat 0+000.00km - 0+383.33 km (Sipas projektit të ri)					
L=0+383.33 km					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
2	Pastrimi i terrenit, prerja e drunjëve dhe shkurreve në të dy anet e lumit, largimi i mbeturinave të ndryshme nga shtrati i lumit dhe bartja e mbetjeve në deponi të posaçme të caktuar nga Investitori	m'	383,33	15,00	5.749,95 €
3	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m'	383,33	2,50	958,33 €
5	Demolimi i gypit të ujësjellësit që kalon në trase të lumit dhe vendosja e gypit të ri nga Investitori	m'	96,00	20,00	1.920,00 €
6	Largimi i shtyllave ekzistuese nga druri dhe zëvendësimi i tyre me shtylla të betonit me lartësi H=9m këndore tip 40°, me bazament të betonit duke përfshirë germimin për bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit, shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5mm), rërën e imet, montimin e unazës, vendosja e konzollës (për rrjet ajror 0.4kV), trupave ndriçues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kabllove ekzistuese ajrore dhe nëntokësore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshëm komplet me ateste për një shtyllë të dislokuar,	copë	1,00	350,00	350,00 €

OM
B
129
AK

1. P. F. - P. F.
2. P. M. - P. M.
3. L. O. - L. O.

7	Zhvendosja e shtyllave ekzistuese nga betoni, me bazament te betonit duke perfshire germimin per bazament me dimensione(1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit,shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm(3.5mm), reren e imet,montimin e unazes, vendosja e konzolles (per rrjet ajror 0.4kV),trupave ndriqes (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kabllave ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiall tjetër i nevojshem komplet me ateste per një shtylle te dislokuar.	copë	1,00	350,00	350,00 €
10	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (nese projekti ka ndryshime gjatë ekzekutimit).	m'	383,33	0,10	38,33 €
Gjithsej totali me TVSH					9.366,61 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne brigjet e lumit dhe për shetitore si dhe hapja e themeleve për muret mbrojtëse dhe rampat, sanimi i trupit ekzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi të përshtatshme në largesi deri ne 15 km.	m³	8.377,75	5,50	46.077,63 €
Gjithsej totali me TVSH					46.077,63 €
III	Punët e objekteve				
1	Punimet e mveshjes së lumit me gurë				
1,1	Furnizimi dhe vendosja e gurëve natyrorë të minuar me trashësi tmes=100cm në skarpate të lumit, për segmentet e caktuara (sipas projektit)	m²	1.402,40	35,00	49.084,00 €
1,2	Furnizimi dhe vendosja e gurëve natyrore me trashësi tmes=20cm në skarpate të lumit dhe bazë të lumit me gjatësi sipas profileve karakteristike (të ngjashëm me gurët ekzistues). Vendosja e gurëve bëhet me beton C-25/30, t=20 cm (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335). Materiall lidhës për mbushjen e fugave duhet të jete llaç çimentoje, fugat të percillen në madhesi të atyre ekzistuese.	m²	126,20	75,00	9.465,00 €
2	Punimi i mureve mbrojtëse, rampës dhe shkallëve				
2.1.	Furnizimi, punimi i armatures se brinjezuar S400/500 profile Ø10 mm, Ø12 mm, Ø14 mm dhe Ø16 mm	kg	15.115,69	1,10	16.627,26 €
2,2	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit C-30/37 për betonimin e mureve mbrojtëse duke e llogaritur edhe kallupimin (sipas projektit)	m³	347,95	130,00	45.233,50 €
2,4	Furnizimi dhe lyrja e mureve mbrojtëse me material hidroizolues (joujëpërshkues) në pjesët ku kanë kontakt me dhe.	m²	285,00	5,00	1.425,00 €
3	Shkarkimet e kanalizimit atmosferik në lumë				

NI B.
NK
26.
10

1. P. F. - *Phubay*

2. P. M. - *F. P. M.*

3. L. O. - *L. O.*

1	Furnizimi me material dhe punimi i pusetave nga betoni arnea (betoni C-25). Pusetat duhet të punohen në vend dhe janë të armuara me armaturë rrjetë Q335 në të dy anët. Në këtë pozicion duhet të llogaritet betonimi i bazës së pusetës, kallëpimi vendosja e armaturës dhe betonimi i mureve dhe pllakës së sipërme. Trashësia e mureve dhe pllakës është t=20 cm dhe trashësi të pllakës së bazës t=15 cm. Dimensionet e pusetave janë 195x195 cm dhe lartësi mesatare h=250 cm (sipas detalit)	copë	2,00	350,00	700,00 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8 Ø OD1000 mm për shkarkimin të kanalizimit atmosferik si në pjesën grafike.	m ¹	20,00	100,00	2.000,00 €
3	Furnizimi me material dhe punimi i kokes së zbrazjes. Koka e zbrazjes do të punohet nga muret e betonit të armuar me gjatës L=3.10 m, lartësi h =5.05 m dhe trashësi të mureve t= 25 cm. Themeli është paraparë të jetë b/h=85/40 cm. Në këtë pozicion të parashihet: - gërmimi i materialit për hapjen e themeleve, - furnizimi me material, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm nën bazën e themeleve t= 20 cm, - furnizimi me material, prerja dhe lakimi i armaturës Q524 (ne dy anet) , - kallëpimi dhe - kthimi i materiali të gërmuar anash mureve. Klasa e betonit duhet të jetë C25/30.	copë	2,00	500,00	1.000,00 €
4	Furnizimi dhe shtrimi i fundit të lumit në piken e shkarkimit me gurë. Në shtratin e lumit, në piken e zbrazjes duhet të shtrohen gurë t=20cm me llaç çimentoje, nenshtresen e betonit C-25 t=10cm, me dimensione BxL=5.00x2.05 m. Në këtë pozicion të llogaritet edhe 1.shtrimi dhe ngjeshja e zhavorit (0-31.5 me trashësi t=10 cm dhe 0-150 mm me t=30 cm) dhe 2. Furnizimi dhe ndertimi trau b/h=30/30 cm nga beton arnea	copë	2,00	500,00	1.000,00 €
5	Furnizimi me material dhe punimi i pusetave nga betoni arnea (betoni C-25). Pusetat duhet të punohen në vend dhe janë të armuara me armaturë rrjetë Q335 në të dy anët. Në këtë pozicion duhet të llogaritet betonimi i bazës së pusetës, kallëpimi vendosja e armaturës dhe betonimi i mureve dhe pllakës së sipërme. Trashësia e mureve dhe pllakës është t=20 cm dhe trashësi të pllakës së bazës t=15 cm. Dimensionet e pusetave janë 195x195 cm dhe lartësi mesatare h=250 cm	copë	2,00	400,00	800,00 €

NOZA
KC
81

1. P. F. - *[Signature]*

2. P. M. - *[Signature]*

3. L. O. - *[Signature]*

6	Furnizimi dhe montimi i kapakëve nga materiali i gizës apo materiali kompozit të klasës D400 sipas EN 124 për pesha të rënda deri në 40 ton. Në çmim të llogaritet edhe rregullimi i kokës së pusëtës me beton C-25/30 dhe një rrjetë armaturë Q-335	copë	1,00	250,00	250,00 €
6	Furnizimi dhe montimi i kapakëve nga materiali i gizës apo materiali kompozit të klasës C250 sipas EN 124 për pesha të mesme deri në 25 ton. Në çmim të llogaritet edhe rregullimi i kokës së pusëtës me beton C-25/30 dhe një rrjetë armaturë Q-335	copë	1,00	125,00	125,00 €
Gjithsej totali me TVSH					127.709,76 €
IV	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës guror rrethor i cili i plotëson kushtet për mbushje. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për mure mbrojtëse, rampa, nen themelet e pragjeve dhe për pjesën e bazës për gurët e hedhur në brigjet e lumit.	m³	1.768,87	5,00	8.844,35 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 0-150mm min t=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur sasia e materialit mbushës për mbushje nën mure mbrojtëse dhe nën shtresën 0-31 mm për trotuare.	m³	918,16	10,00	9.181,60 €
4	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >90 Mpa te pjesa e rrugës (kurse te trotuaret Mv>80 MPa). Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit për shtresën nën themele për mure mbrojtëse.	m³	220,93	17,00	3.755,81 €
5	Punimi i mbushjeve në brigjet (argjinaturave) dhe fundet e lumit, sipas niveleve dhe formes së parapara me projekt. Mbushja behet me materiale rrethore me përmbajtje argjilore më parë të klasifikuara nga gërmimi. Mbushja bëhet në shtresa maksimum 30 cm të cilat duhet të ngjeshen deri në kompaktësimin e nevojshëm. Në këtë pozicion përfshihet edhe sjellja e materialit nga huaza, në rast se materiali i gërmuar nuk është klasifikuar si duhet dhe përmban mbetje organike në sasi të madhe.	m³	5.995,72	2,50	14.989,30 €
6	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave	m³	63,67	15,00	955,05 €
Gjithsej totali me TVSH					37.726,11 €
V	Punët e Betonit - trotuarit (Gurët Skajor, kubëzat dhe trau nga betoni)				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e rërës 10-20 mm, d=5cm (në gjendje të ngjeshur)	m³	93,43	20,00	1.868,60 €

DM.

BE

129

AKS

==

1. P.F. - *P. F.*2. P.M. - *P. M.*3. L.O. - *L. O.*

2	Furnizimi dhe montimi i gurëve skajor nga betoni 8/20 cm, të klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin)	m ³	788,00	10,00	7.880,00 €
3	Furnizimi dhe montimi i kubëzave nga betoni me trashësi t=6cm dhe me ngjyrë (dizajni sipas Investitorit) për trotuare, rampa dhe hapësira përreth lumit me sipërfaqe të përpunuar. Kubëzat duhet të jenë të klasës C-30/37	m ²	1.802,47	13,00	23.432,11 €
4	Furnizimi dhe vendosja në veper e betonit C-25/30 për betonimin e traut shtangues me dimensione axb=25x40cm e paraqitur në pjesën grafike, duke e llogaritur armimin minimum 4 Ø12 mm, stafa Ø 8mm/25cm dhe kallupimin.	m ³	69,66	125,00	8.707,50 €
Gjithsej totali me TVSH					41.888,21 €
VIII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e ngjeshmërisë	komplet	1,00	250,00	250,00 €
2	Testimet e betonit	komplet	1,00	250,00	250,00 €
3	Testimet e gurëve skajorë dhe kubëzave	komplet	1,00	120,00	120,00 €
Gjithsej totali me TVSH					620,00 €

Rekapitulimi		
I	Punët pregaditore	9.366,61 €
II	Punët e gërmimit	46.077,63 €
III	Punët e objekteve	127.709,76 €
IV	Punët e zhavorit	37.726,11 €
V	Punët e betonit (Gurët skajorë dhe kubëzat)	41.888,21 €
VIII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	620,00 €
Gjithsej totali me TVSH		263.388,31 €

Ri-projektimi i rregullimit të shtratit të lumit Llukac - vazhdimi i parë i segmentit II Nga ura e rrugës "Wesley Clark" deri në urën e rrugës "Petro Nini Luarasi", Gjakovë	
Paramasa dhe Parallogaria Kolektori 1 L1=3+179.23 km	
Kanalizimi fekal - Vetëm pjesa e riprojektuar e lumit	
Kolektori 1 : L1=0+395.13 km	
Kolektori 2 : L2=0+390.93 km	

VI B.1.
JK
16.
Buj

1. P.F. - *[Signature]*

2. P.M. - *[Signature]*

3. L.O. - *[Signature]*

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët pregaditore				
1	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet. Në teren duhet të bëhet piketimi i të gjitha pusetave sipas projektit dhe përcjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Në llogari është marrë gjatësia e trasesë nëpër të cilën kalojnë gypat.	m'	786,06	1,00	786,06 €
2	Ruajtja e instalimeve nëntokësore gjatë realizimit të punimeve. Vërejtje: Para fillimit të punimeve, të merren informata nga Investitori - Komuna e Gjakovës	m'	786,06	1,00	786,06 €
3	Largimi i ujit gjatë realizimit të punëve	m'	786,06	5,00	3.930,30 €
4	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar. Në projekt duhet të paraqitet gjendja reale pas ekzekutimit me të gjitha ndryshimet eventuale gjatë ekzekutimit (në rastë se projekti ka ndryshime).	m'	786,06	2,50	1.965,15 €
Gjithsej totali me TVSH					7.467,57 €
II	Punët tokësore				
1	Gërmimi i kanalit për kolektorin përkatës, kat. III-IV me gjerësi b=120 cm të paraqitur sipas profileve karakteristike, dhe transporti i dheut të germuar në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 15 km. Në llogari përfshihet edhe sasia e gërmimit për gypat ndihmës PEHD SN8 250mm.				
1,1	Gërmimi me makinë 90 %	m³	725,15	5,00	3.625,75 €
1,2	Gërmimi me dorë 10 %	m³	72,52	10,00	725,15 €
2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1 cm dhe ngjeshja e fundit të kanalit	m²	950,00	3,00	2.850,00 €
3	Furnizimi me material dhe siguri i kanalit ndaj shembjes së dheut	m²	3.930,30	1,50	5.895,45 €
4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16 mm në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rerë vendosën nën gyp dhe 15 cm mbi gyp). Në llogari është përfshirë edhe sasia e rerës për mbulimin e gypave ndihmës OD 250 mm.	m³	652,48	12,00	7.829,76 €
5	Furnizimi dhe vendosja e shiritit paralajmërues, i cili vendoset 40 cm mbi gyp	m'	786,06	0,50	393,03 €
6	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës prej nivelit të rrës deri te shtresat e terrenit apo të trotuarit me kubëza, duke e ngjeshur në shtresa çdo 30 cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa.	m³	145,19	15,00	2.177,85 €
7	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit 0-63 mm nën pllakën e poshte të pusetave, me trashësi t=20 cm.	m³	19,65	13,00	255,45 €

1. P.F. — Shkup

2. P.M. — P.M.

3. L.O. — L.O.

8	Lidhja e kolektorëve të riprojektuar të lumit Llukac - segmenti II-1 me pusetat ekzistuese të kanalizimit fekal të segmentit II-1 të realizuar. Duke llogaritet te gjitha punet e nevojshme	copë	2,00	500,00	1.000,00 €
Gjithsej totali me TVSH					24.752,44 €
III	Punët montuese				
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
1,1	SN8 Ø 250 mm për lidhjet e reja që do të bëhen në të ardhmen nga pusetat ndihmëse në kolektorët e lumit Llukac. Gjatësia mesatare e gypave për kyçe është 20m	m'	120,00	10,00	1.200,00 €
1,2	SN8 Ø 630 mm	m'	395,93	60,00	23.755,80 €
1,3	SN8 Ø 800 mm	m'	400,13	80,00	32.010,40 €
2	Sigurimi dhe montimi i shkallëve nga materiali jo korrodues çdo 30 cm sipas detalit në projekt.	copë	290,00	5,00	1.450,00 €
Gjithsej totali me TVSH					58.416,20 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës				
1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për pllakën e poshtme për puseta, d=20 cm (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335)	m³	19,65	110,00	2.161,50 €
2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit C20/25 për kinetat e pusetave më përpunim sipas detalit, t=10 cm	m³	9,85	125,00	1.231,25 €
3	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave prej betonit të armuar (për puseta) Ø 1000/1000 mm (elemente të parafabrikuara)	m'	31,00	65,00	2.015,00 €
4	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave prej betonit të armuar (për puseta) Ø 1200/1000 mm (elemente të parafabrikuara)	m'	36,00	100,00	3.600,00 €
5	Furnizimi, transporti, ndërtimi dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit-armuar Ø 600/1000/500 mm (elemente të parafabrikuara)	copë	16,00	55,00	880,00 €
6	Furnizimi, transporti, ndërtimi dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit-armuar Ø 600/1200/500 mm (elemente të parafabrikuara)	copë	18,00	60,00	1.080,00 €
9	Realizimi i kyqeve të objekteve në rrjetin e kanalizimit. Gjatësia mesatare e kyqeve është (10-20) m'. Në këtë pozicion të parashihen të gjitha punët për realizimin e kyqjes.	copë	10,00	125,00	1.250,00 €

1. P.F. - *[Signature]*

2. P.M. - *[Signature]*

3. L.O. - *[Signature]*

A KOT

ORB
11112

GJAI

10	Furnizimi, transporti, ndërtimi dhe montimi i pusetave ndihmëse fekale me gypa prej betonit të armuar (për puseta) Ø 1000/1000 mm për lidhjen e kanalizimeve ekzistuese apo të ardhshme të cilat pastaj mund të lidhen në kanalizimin e lumit Llukac, duke i përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të tyre si kapakët për pesha të mesme deri në 25 toN të klasës C250 sipas EN 124, kinetat, gypat dhe konuset. Pusetat gjenden në fillim të segmentit II të lumit Llukac dhe nga ana e djathtë në kahje me rrjedhjen e ujit të lumit Llukac. Thellësia mesatare e pusetave është 2 m.	copë	4,00	300,00	1.200,00
11	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave ndihmëse atmosferike me gypa prej betonit të armuar (për puseta) Ø 1000/1000 mm për lidhjen e kanalizimeve ekzistuese apo të ardhshme të cilat pastaj mund të shkarkohen në shtratin e lumit Llukac, duke i përfshirë të gjitha elementet përcjellëse të tyre si kapakët për pesha të mesme deri në 25 toN të klasës C250 sipas EN 124, kinetat dhe konuset. Kjo vlen për anën e djathtë në kahje me rrjedhjen e ujit. Thellësia mesatare e pusetave është 1.5 m.	copë	2,00	35,00	70,00
12	Furnizimi dhe montimi i kapakëve nga materiali i gizës apo materiali kompozit të klasës C250 sipas EN 124 për pesha të mesme deri në 25 ton. Në çmim të llogaritet edhe rregullimi i kokës së pusetës me beton C-25/30 dhe një rrjetë armaturë Q-335	copë	34,00	140,00	4.760,00 €
Gjithsej totali me TVSH					18.247,75 €
V	Punët tjera				
1	Testimi i rrjetit të kanalizimit, dhe dorëzimi i elaboratit nga një kompani e licencuar	m'	786,06	1,00	786,06 €
2	Pastrimi i terenit pas përfundimit të punimeve, dhe kthimi në gjendjen fillestare.	m'	786,06	1,00	786,06 €
Gjithsej totali me TVSH					1.572,12 €

Rekapitulimi		
I	Punët pregaditore	7.467,57 €
II	Punët tokësore	24.752,44 €
III	Punët montuese	58.416,20 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës	18.247,75 €
V	Punët tjera	1.572,12 €
Gjithsej totali me TVSH		110.456,08 €

1. P. F. - *[Signature]*
2. P. M. - *[Signature]*
3. L. O. - *[Signature]*

NI B.
NK
26
VE

Vërejtje: Të rregullohet një çasje në lum (afër pallatit të sporteve)

Ri-projektimi i rregullimit të shtratit të lumit Llukac - vazhdimi i parë i segmentit II, nga ura e rrugës "Wesley Clark" deri në deri në urën e rrugës "Petro Nini Luarasi", Gjakovë

Paramasa dhe Paralogaria

Elektrika

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët e Kabllimit				
1	Gropimi i kanalit dhe transporti dheut për shtrirjen e rrjetit të gypave të PVC për rrjetin e gypave kablovike të rrymave elektrike me Dim:(145x90)cm.	m'	230,00	3,00 €	690,00 €
6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës së imët me fraksion 2-4mm në trashësi .20cm. nën gyp, ndërsa 20 cm. mbi gyp. Dim:(0.9x0.4)x230m për shtrirjen e rrjetit të gypave të PVC për rrjetin e gypave kablovike të rrymave.	m³	83,00	12,00 €	996,00 €
26	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrotues" të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal.	m'	230,00	0,50 €	115,00 €
28	Punimi dhe përgaditja e pushtave sipas detalit të dhënë në përshkrim teknik dhe grafikë me dim 200x200x200cm për rrjetin elektrikë duke përfshirë: 1. Furnizimin me material dhe punet latuese me dërrasa. 2. Furnizimin me material dhe betonimi i mureve me trëshesi 20cm dhe bazamentit të shaktave të kabllos me beton të grades C25/30. 3. Furnizimin me material dhe montimin e rrjetave të armatures Ø6mm për mure dhe Ø8mm për pllaka. 4. Furnizimin me material dhe betonimin e plakes me trashesi 20cm me beton të grades C25/30 (MB20). 5. Furnizimin me material dhe montimin e kapakeve katror 40cm nga giza e derdhur, me mbishkrimin "ELEKTRIKA" 20 kV (400kN). 6. Furnizimin me material dhe montimin e pajisjeve ndihmese në shahta si shkallet, armaturat për terheqje dhe kapaku i mbledhësit të ujit.	copë	4,00	500,00 €	2.000,00 €
33	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 200 për shtrirjen e rrjetit të gypave të PVC për rrjetin e gypave kablovike të rrymave.	m'	920,00	3,00 €	2.760,00 €
Gjithsej totali me TVSH					6.561,00 €

1. P. F. - *[Signature]*

2. P. M. - *[Signature]*

3. L. O. - *[Signature]*

Ri-projektimi i rregullimit të shtratit të lumit Llukac - vazhdimi i parë i segmentit II, nga ura e rrugës "Wesley Clark" deri në deri në urën e rrugës "Petro Nini Luarasi", Gjakovë		
Rekapitulimi		
1	Lumi	263.388,31 €
2	Kanalizimi fekal	110.456,08 €
3	Elektrika	6.561,00 €
Gjithsej totali me TVSH		380.405,39 €

Ri-projektimi i rregullimit të shtratit të lumit Llukac - Segmenti I dhe Segmenti II (pjesërisht), Gjakovë		
Rekapitulimi		
1	Ri-projektim Segmenti I	818.528,30 €
2	Ri-projektim Segmenti II	380.405,39 €
Gjithsej totali me TVSH		1.198.933,69 €

1. P.F. - *Phubry*
2. P.M. - *DM*
3. L.O. - *Lallani*





ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **135158**

Për **KOMUNA E GJAKOVËS**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **Roza Komani B.I.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi i shtratit të Lumit Llukac**

Nr. prokurimit: 632-24-11422-5-1-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **119,894.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **119,894.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 761 ditë kalendarike prej **26.12.2024** deri më **26.01.2027**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 26.12.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.



ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni



Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a., Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr,19,
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com

POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **135158**

Kontraktuesi		Lënda e Garancisë
Emri	Roza Komani B.I.	
Përfaqësuar nga	Roza Komani	Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë: 1. Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police. 2. Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës. 3. Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit). 4. Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police. 5. Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)
Adresa	Gjakovë, Nëna Terezë P.n.	
Nr i Biznesit	811129726	
Telefoni	044133586	
Përfituesi		
Emri	KOMUNA E GJAKOVËS	
Adresa	Gjakovë	
Garantuesi		
Emri	Elsig	
Banka	NLB	
Garantuesit		
Mbulueshmëria e Polices		
Shuma Siguruar	119.894.00	
Periudha Sigurimit	26.12.2024 - 26.01.2027	
Primi	4,499.48	
Tvsh	809.91	
Primi Bruto	5,309.38	
Data e lëshimit	26.12.2024 09:12	
Aktiviteti Ekonomik: Ndërtimi i shtratit të Lumit Llukac		

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Burim Shala - 1198



Përfaqësuesi i të siguruarit
Roza Komani

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	NNSH KORBEN (Roza Komani B.I)
Adresa	NENA TEREZE P.N
Qyteti	GJAKOVË
Kodi Postar	50000
Kontakti	
Telefoni	044 500 810
Fax	
E-mail	Korben-ks@hotmail.com
Numri i TVSH	330036716

BANKA	
Emri	RAIFFEISEN BANK
Adresa	GJAKOVË
Qyteti	GJAKOVË
Kodi Postar	50000
Shteti	KOSOVË
Llogaria Bankare	1505001005179983
IBAN (opcionale)	
BIC (Opcionale)	

SHËNIME:

YULA E BANKËS + NËNSHKRIMI I PËRFAQËSUESIT TË BANKËS (Të dyja të obligueshme)


DATA + NËNSHKRIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (të obligueshme)
