



KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 632-25-2987-5-2-1/C1099

KOMUNA E GJAKOVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Asfalti SH.P.K., Bellopoje, BELLOPOJE, me numër unik 810416249, e përfaqësuar nga Ismail Hulaj (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në fshatrat e Kmunën e Gjakovës-pjesa-II-të me numër identifikues: 632-25-2987-5-2-1 dhe numër të brendshëm 632-25-039-521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Lot-I-rë-Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në bashkësinë lokale Cermjan** **Lot-II-të-Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në bashkësinë lokale Skivjan**

No.	Lot
2	Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në bashkësinë lokale Skivjan

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **172,473.81 €**(njëqind e shtatëdhjetë e dymijë e katërqind e shtatëdhjetë e tre euro e tetëdhjetë e një cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4**Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Faton Gutaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	03.07.2025
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Ismail Hulaj
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	03.07.2025
Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 632-25-2987-5-2-1/C1099

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguheshin ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohet, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospective ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuere të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshëm i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezuluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbyshja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 632-25-2987-5-2-1/C1099

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 25 muaj . Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitim të sigurisë së ekzekutimit.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë kalendarike nga data e pranimi të kërkesës së Menaxherit të projektit .
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 5 dite pas nënshkrimit të kontratës .
	17.2	Përfundimi i të gjitha punëve do të jetë brenda 24 muajve, sipas urdhërësës së menaxherit të kontratës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë . Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës .

Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Ekipi për Menaxhimin e Projektit do të caktohet me vendim të ZKA.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: nuk është e nevojshme
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 12 muaj .
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

LOT II - 10

Projekti kryesor i rrugës "Skender Frrokaj" në fshatin Planqor, Gjakovë					
Parallogaria					
L=9+111.00 km, B=3.6 m, b=2x0.50 m					
Pos	Përshkrimi i aktivitateve	Njesia	Sasia	Çmimi njësi me tva	Gjithësi me tva
I Punët Pregaditore					
1	Punët pregaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punësuesve me automjetet dhe shërbimet e nevojshme për sigurinë dhe parandalimin e vendpunësuesve.	Komplet	1.00	300.00	300.00 €
2	Pastrimi i territ dhe ruajtja e instalimeve nëntokësore	m²	111.00	3.00	333.00 €
3	Shënjëzimi i trasesë dhe përcjellje e punimeve me gjedat	m²	111.00	1.50	166.50 €
6	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (në sasi të ndërcimit të projektit gjatë realizimit)	m²	111.00	2.00	222.00 €
Gjithësi me tva					1,021.50 €
II Punët e Gërmimit					
1	Gërmimi i theut të kategorisë III-IV në trupin e rrugës, kanalet anësore dhe sasi të trupit egjektiv në vendet ku është e nevojshme, bashkë me depozitë përshatshme në largësi deri në 15 km. Në këtë pozicion është logaritur edhe zgjerimi në kyoja dhe të kompleksi	m³	109.80	2.00	369.60 €
2	Nivëlizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafijes duhet të jetë Niv 35-40 Mpa.	m²	668.00	0.80	534.40 €
Gjithësi me tva					934.00 €
III Punët e Objekteve					
Punimi i Lëshesave gypore					
1	Funklizimi dhe vendosja e lëshesave gypore Ø 500 mm nga betoni i armuar. Në këtë pozicion logaritur hysja dhe daleja nga betoni-armuar dhe e logaritit edhe zhavorit për mbushjen e lëshesës (3 copë, gjatësia mesafere e lëshesës L=5.00 m)	m²	12.00	50.00	600.00 €
Gjithësi me tva					600.00 €
IV Punët e Zhavorit					
1	Funklizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 50-160mm (t=30cm. Moduli i shafijes duhet të jetë Niv >50 Mpa. Në këtë pozicion është logaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyojeve anësore.	m³	109.80	8.00	1,698.40 €
2	Funklizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-53mm (t=20cm. Moduli i shafijes duhet të jetë Niv >80 Mpa. Në këtë pozicion është logaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyojeve anësore.	m³	133.20	10.00	1,332.00 €
3	Funklizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm (t=10cm. Moduli i shafijes duhet të jetë Niv >80 Mpa. Në këtë pozicion është logaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyojeve anësore.	m³	88.50	12.00	788.20 €
4	Funklizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (materiali shpesh nga gurthuesit) për punimin e bankineve, t=6 cm.	m²	0.88	15.00	13.20 €
Gjithësi me tva					3,742.92 €
V Punët e Asfaltit					
1	Funklizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB-15 mm në rrugë dhe kyoja e rrugëve ekzistuese, t=8 cm.	m²	400.00	10.00	4,000.00 €
Gjithësi me tva					4,000.00 €
VI Punët e Sinjalizimit					
Sinjalizimi i Vertikal					
1	Funklizimi dhe vendosja e shenjave në formë trekëndëshe DG	copë	1.00	80	80.00 €
2	Funklizimi dhe vendosja e shenjave në formë drejtkëndëshe DG	copë	1.00	80	80.00 €
3	Funklizimi dhe vendosja e shenjave në formë rrethore DG	copë	1.00	80	80.00 €
Gjithësi me tva					180.00 €
VII Testimet e nevojshme për realizimin e projektit					
1	Testimet e Ngjeshmërisë	Komplet	1.00	100.00	100.00 €
2	Testimet e Asfaltit	Komplet	1.00	100.00	100.00 €
Gjithësi me tva					200.00 €

Rekapitulimi	
I Punët Pregaditore	1,021.50 €
II Punët e Dheut	934.00 €
III Punët e Objekteve	600.00 €
IV Punët e Zhavorit	3,742.92 €
V Punët e Asfaltit	4,000.00 €
VI Punët e Sinjalizimit	180.00 €
VII Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	200.00 €
Gjithësi me tva	10,738.82 €



KOMISIONI (VLERSIMET)

1. Psh...

2. Psh...

3. Psh...

Projekti i rrugës të "KISHA" në fshatin Osek Hylë, Gjakovë					
Parallogaria					
L=0+350.00 km, B=4.00 m, b=2x0.60 m					
Pos	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tresh	Gjithsej me tresh
I Punët Pregaditore					
1	Punët pregaditore për himin e punimeve, mobilizimi i punësuesve me zyrë dhe shenjat e nevojshme për sigurinë dhe parashkrimin të vendpunishës.	Komplet	1.00	300.00	300.00 €
2	Pastrimi i territ dhe ruajtja e instalimeve nëntokore	m²	350.00	2.00	700.00 €
3	Shenjëzimi i bazës dhe përcjellja e punimeve me gjedat	m²	350.00	1.00	350.00 €
6	Ngjizimi dhe punimi i projektit të gjedës së ekzekutimit (në rast të ndërtimit të projektit gjatë realizimit)	m²	350.00	2.00	700.00 €
Gjithsej me tresh					2,050.00 €
II Punët e Gjurmimit					
1	Gjurmimi i dheut të kategorisë III-IV në trupin e rrugës, kështu anësore dhe shenjëzimi i trupit egziatues në vendet ku është e nevojshme, barta e tij në depot të përshkrahës në largësi deri në 15 km. Në këtë pozicion janë logaritur edhe shenjëzimi në kjoje dhe të kompletit	m²	682.50	1.50	1,023.75 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nëntokës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 35-40 Mpa.	m²	2,275.00	0.50	1,137.50 €
Gjithsej me tresh					2,161.25 €
III Punët e Objekteve					
Punimi i Lëshesave gypore					
1	Furnizimi dhe vendosja e lëshesave gypore Ø 600 mm nga betoni i armuar. Në këtë pozicion logaritur koka hyrë dhe dalje nga beton-armea duke e logaritur edhe zhasorin për mbështjelljen e lëshesave (2 copë,)	m²	30.00	50.00	1,500.00 €
Gjithsej me tresh					1,500.00 €
IV Punët e Zhavorit					
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 50-150mm t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 Mpa. Në këtë pozicion është logaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyojave anësore.	m²	682.50	8.00	5,460.00 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm, t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>70 Mpa. Në këtë pozicion është logaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyojave anësore.	m²	455.00	8.50	3,867.50 €
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>90 Mpa. Në këtë pozicion është logaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyojave anësore.	m²	227.50	10.00	2,275.00 €
4	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shtrëp nga guriuesit) për punimin e bankëve, t=9 cm.	m²	2.00	15.00	42.00 €
Gjithsej me tresh					11,644.50 €
V Punët e Asfaltit					
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AS-16 mm në rrugë dhe kyoje e rrugëve ekzistuese, t=8 cm.	m²	1,400.00	10.00	14,000.00 €
Gjithsej me tresh					14,000.00 €
VI Punët e Sinjalizimit					
Sinjalizimi i Vertikal					
1	Furnizimi dhe vendosja e shenjave në formë trekëndëshi DG	copë	1.00	60	60.00 €
2	Furnizimi dhe vendosja e shenjave në formë drejtkëndëshi DG	copë	1.00	60	60.00 €
3	Furnizimi dhe vendosja e shenjave në formë rrethore DG	copë	1.00	60	60.00 €
Gjithsej me tresh					180.00 €
VII Testimet e nevojshme për realizimin e projektit					
1	Testimet e Ngjeshmërisë	Komplet	1.00	100.00	100.00 €
2	Testimet e Asfaltit	Komplet	1.00	100.00	100.00 €
Gjithsej me tresh					200.00 €

Rekapitulimi		
I	Punët Pregaditore	2,050.00 €
II	Punët e Dheut	2,161.25 €
III	Punët e Objekteve	1,500.00 €
IV	Punët e Zhavorit	11,644.50 €
V	Punët e Asfaltit	14,000.00 €
VI	Punët e Sinjalizimit	180.00 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	200.00 €
2	Gjithsej me tresh	31,735.75 €




Komisioni i kështimit:

1. P. P. P.
2. P. P. P.
3. P. P. P.

Projekti i rrugës të "QAFA E OSEKUT - MADANAJ " në fshatin Osek Hylë, Gjakovë					
Parallogaria					
L=0+190.00 km, B=6.00 m, b=2x0.50 m					
Pos	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Gjithsej me tvsh
I Punët Pregaditore					
1	Punët pregaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punësuesve me zyrë dhe shërbime të nevojshme për sigurinë dhe parafundimin të vendpunishës.	Komplet	1.00	300.00	300.00 €
2	Plashtimi i territ dhe ruajtja e instalimeve nëntokësore	m ²	190.00	2.00	380.00 €
3	Shënjëzimi i trasës dhe përcjellja e punimeve me gjedat	m ²	190.00	1.50	285.00 €
6	Instalimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (në rast të ndarshmërisë të projektit gjatë realizimit)	m ²	190.00	2.00	380.00 €
Gjithsej me tvsh					1,345.00 €
II Punët e Gërmimit					
1	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV në trupin e rrugës, kanalit anësor dhe shtimit i luptit egzistues në vendet ku është e nevojshme, barja e tij në dëroni të përshkoshme në largësi deri në 15 km. Në këtë pozicion është llogaritur edhe zgjerimi në kryq dhe të kompletit	m ³	399.00	2.00	798.00 €
2	Nivëlizimi dhe ngjeshja e nënbasës së trupit të rrugës. Moduli i shpirtjes duhet të jetë Mv 35-40 Mpa.	m ³	1,339.00	0.80	1,064.00 €
Gjithsej me tvsh					1,862.00 €
III Punët e Objektëve					
Punët e Lëshesave gypore					
1	Furnizimi dhe vendosja e lëshesave gypore Ø 600 mm nga betoni i armuar. Në këtë pozicion llogaritur koha hyrë dhe dalëse nga beton-armuesi dhe e llogaritur edhe zhavorrit për mbështetje të lëshesave (2 copë,)	m ²	51.00	60.00	1,860.00 €
Gjithsej me tvsh					1,860.00 €
IV Punët e Zhavorrit					
1	Furnizimi, shpirtja dhe ngjeshja e materialit guror mbushës 60-150mm (=30cm, Moduli i shpirtjes duhet të jetë Mv >90 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kryqjeve anësore.	m ³	399.00	8.00	3,192.00 €
2	Furnizimi, shpirtja dhe ngjeshja e zhavorrit 0-31mm, l=20cm, Moduli i shpirtjes duhet të jetë Mv >70 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kryqjeve anësore.	m ³	269.00	8.00	2,394.00 €
3	Furnizimi, shpirtja dhe ngjeshja e zhavorrit 0-31mm l=10cm, Moduli i shpirtjes duhet të jetë Mv >90 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kryqjeve anësore.	m ³	133.00	11.00	1,463.00 €
4	Furnizimi, shpirtja dhe kompaktimi i zhavorrit (materiali shpirt nga gurthuesi) për punimin e barikadave, l=0 cm.	m ³	1.52	15.00	22.80 €
Gjithsej me tvsh					7,071.80 €
V Punët e Asfaltit					
1	Furnizimi, shpirtja dhe ngjeshja e asfaltit AB-10 mm në rrugë dhe kryqje e rrugëve eksistues, t=8 cm.	m ²	850.00	10.00	8,500.00 €
Gjithsej me tvsh					9,500.00 €
VI Punët e Sinjalizimit					
Sinjalizimi i Vertikal					
1	Furnizimi dhe vendosja e shenjave në formë trekëndëshi DG	copë	1.00	80	80.00 €
2	Furnizimi dhe vendosja e shenjave në formë drejtkëndëshi DG	copë	1.00	80	80.00 €
3	Furnizimi dhe vendosja e shenjave në formë rrethore DG	copë	1.00	80	80.00 €
Gjithsej me tvsh					180.00 €
VII Testimet e nevojshme për realizimin e projektit					
1	Testimet e Ngjeshmërisë	Komplet	1.00	100.00	100.00 €
2	Testimet e Asfaltit	Komplet	1.00	100.00	100.00 €
Gjithsej me tvsh					200.00 €

Rekapitulimi		
I	Punët Pregaditore	1,345.00 €
II	Punët e Dheut	1,862.00 €
III	Punët e Objektëve	1,860.00 €
IV	Punët e Zhavorrit	7,071.80 €
V	Punët e Asfaltit	9,500.00 €
VI	Punët e Sinjalizimit	180.00 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	200.00 €
3	Gjithsej me tvsh	22,018.80 €

Komisioni i vlerësimit



1 Shpirtja
2 P. D. D. D.
3 [Signature]

Projekti i rrugës "LAGJA STOJKAJ" në fshatin Skivjan, Gjakovë				
Parallogaria				
L1 = 0+181.00 km, B=3.00 m, b=2x0.60 m dhe L2 = 0+61.72 km, B=3.00 m b=2x0.60 m; L = L1+L2=242.72				
Pos	Përshkrimi i aktiviteteve	Mjësia	Sasia	Gjithësej me tvsh
I Punët Pregaditore				
1	Punët pregaditore për Mmin e punimeve, mobilizimi i punësues me zyre dhe shënjat e nevojshme për siguri dhe paralajmërim të vendpunësues.	komplet	1.00	300.00 €
2	Pasimi i lëmit dhe rruajtja e instalimeve nëntokore	m²	242.72	485.44 €
3	Shanjetimi i trasës dhe përcjellja e punimeve me gjedat	m²	242.72	364.08 €
6	Injeksi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (në rast të ndërrimit të projektit gjatë realizimit)	m²	242.72	485.44 €
Gjithësej me tvsh				1,634.96 €
II Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i theut të kategorisë III-IV në trupin e rrugës, kështu anësore dhe shënjat i trupit egjëstues në vendet ku është e nevojshme, barja e tij në depont të parashitshme në largësi deri në 15 km. Në këtë pozicion janë logarituar edhe zgjerimi në krye dhe të kompletit	m³	400.49	600.98 €
2	Nivëlizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 35-40 Mpa.	m²	1,334.96	1,067.97 €
Gjithësej me tvsh				1,668.94 €
III Punët e Objektëve				
Punimi i Lëshesave gypore				
1	Furnizimi dhe vendosja e lëshesave gypore Ø 600 mm nga betoni i armuar. Në këtë pozicion logaritohet koka hyrse dhe dalje nga beton-armea duke e logarituar edhe zhorrit për mbushje të lëshesës (2 copë,)	m²	10.00	800.00 €
Gjithësej me tvsh				800.00 €
IV Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shënjatja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 60-150mm t=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 Mpa. Në këtë pozicion është logarituar edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kryeve anësore.	m³	400.49	2,803.42 €
2	Furnizimi, shënjatja dhe ngjeshja e zhavorit 0-83mm, t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >70 Mpa. Në këtë pozicion është logarituar edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kryeve anësore.	m³	268.99	2,402.83 €
3	Furnizimi, shënjatja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm, t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >90 Mpa. Në këtë pozicion është logarituar edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kryeve anësore.	m³	133.50	1,334.96 €
4	Furnizimi, shënjatja dhe kompaktimi i zhavorit (material shërp nga gurthuesit) për punimin e bantës, t=9 cm.	m²	1.94	29.13 €
Gjithësej me tvsh				6,570.43 €
V Punët e Asfaltit				
1	Furnizimi, shënjatja dhe ngjeshja e asfaltit A8-16 mm në rrugë dhe krye e rrugëve ekzistuese, t=6 cm.	m³	735.00	7,350.00 €
Gjithësej me tvsh				7,350.00 €
VI Punët e Sinjalizimit				
Sinjalizimi i Vertikal				
1	Furnizimi dhe vendosja e shenjave në formë trekëndëshi DG	copë	1.00	60
2	Furnizimi dhe vendosja e shenjave në formë drejtkëndëshi DG	copë	1.00	60
3	Furnizimi dhe vendosja e shenjave në formë rrethore DG	copë	1.00	60
Gjithësej me tvsh				180.00 €
VII Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmërisë	komplet	1.00	100.00 €
2	Testimet e Asfaltit	komplet	1.00	100.00 €
Gjithësej me tvsh				200.00 €

Rekapitulimi		
I	Punët Pregaditore	1,634.96 €
II	Punët e Dheut	1,668.94 €
III	Punët e Objektëve	800.00 €
IV	Punët e Zhavorit	6,570.43 €
V	Punët e Asfaltit	7,350.00 €
VI	Punët e Sinjalizimit	180.00 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	200.00 €
4	Gjithësej me tvsh	18,604.33 €



Komisioni i Vlerësimit:

1. Shërbuj

2. Dheut

3. Zhavorit

Projekti Kryesor i rrugës të Fermat në fshatin Skivjan, Gjakovë					
Parallogaria					
Rruga L=0+514.00 km, B=4.00 m, b=2x0.75 m					
POS	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Gjithsej me tvsh
I Punët Pregaditore					
1	Punët pregaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punistëve me zyre dhe shërbimet e nevojshme për sigurinë dhe parajmblerjen të vendpunëshës.	Komplet	1.00	300.00	300.00 €
2	Pastërtimi i lerrit dhe presja e shkurtërave në të dy anët e rrugës dhe bartja e mbetjeve në depot të posaçëm.	m ²	514.00	1.00	514.00 €
3	Shenjëzimi i ltrësë dhe përcjellja e punimeve me gjedat	m ²	514.00	1.00	514.00 €
4	Demonimi dhe rivendosja e rrethojës (rrethojë të ma gjemba)	m ²	512.00	2.00	1,024.00 €
5	Dëblimi i shlytjeve ekzistuese të betonit me lartësi H=5m këndor tip 40°, me bazament të betonit duke përfshirë gërmimin për bazament me dimensionet 1.0x1.0x1.5m, vendosja e betonit shlytje i lokalizimit F4/Zn 25x4mm(3.5mm), reren e imet, monitimi i unazës, vendosja e konzolës (për rjet ajror 0.4kV), trupave ndriçues (nëse ekzistojnë) si dhe demonimi dhe emontimi i seriashem i kabllove ekzistuese ajrore dhe nantokësore eventuale dhe materialit tjetër i nevojshëm komplet me ateste për çb shlytje të dëbluar.	cope	1.00	300.00	300.00 €
6	Intëzimi dhe punimi i projemë të gjendjes së ekzekutimit.	m ²	514.00	2.00	1,028.00 €
				Gjithsej me tvsh	3,680.00 €
II Punët e Gërmimit					
1	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV në llogji e rrugës dhe shënim i trupit egjësues në vendet ku është e nevojshme, bartja e tij në depot të parashitshme në largësi deri në 15 km	m ³	1,778.80	1.50	2,668.20 €
2	Nivëlizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shëfijës duhet të jetë Mv 35-40 Mpa.	m ³	3,342.00	0.50	1,671.00 €
				Gjithsej me tvsh	4,339.20 €
III Punët e Objekteve					
Punimi i Lëshesave gypore					
1	Furnizimi dhe vendosja e lëshesave gypore Ø 600 mm nga betoni i armuar. Në këtë pozicion llogarrit koka hyrë dhe dalje nga beton armuar duke e llogaritur edhe zhavorin për mbështetjen e lëshesës (një cope me l=8m)	m ²	8.00	80.00	640.00 €
2	Furnizimi dhe vendosja e lëshesave gypore Ø 600 mm nga betoni i armuar për kryje në pronë. Në këtë pozicion llogarrit koka hyrë dhe dalje nga beton armuar duke e llogaritur edhe zhavorin për mbështetjen e lëshesës (tre cope me l=7m)	m ²	21.00	50.00	1,050.00 €
				Gjithsej me tvsh	1,690.00 €
IV Punët e Zhavorit					
1	Furnizimi, shëfija dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 60-150mm (±30cm. Moduli i shëfijës duhet të jetë Mv>50 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kryjeve anësore.	m ³	1,048.00	7.00	7,336.00 €
2	Furnizimi, shëfija dhe ngjeshja e zhavorit 0-60mm, (±20cm. Moduli i shëfijës duhet të jetë Mv>70 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kryjeve anësore.	m ³	648.00	9.00	5,832.00 €
3	Furnizimi, shëfija dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm (±10cm. Moduli i shëfijës duhet të jetë Mv>50 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kryjeve anësore.	m ³	306.00	11.00	3,366.00 €
4	Furnizimi, shëfija dhe kompaktimi i zhavorit (material shëfijë nga gurthuesit) për punimin e bankinave, l=8 cm.	m ³	52.50	15.00	787.50 €
				Gjithsej me tvsh	17,321.50 €
V Punët e Asfaltit					
1	Furnizimi, shëfija dhe ngjeshja e asfaltit AB Ø/10 mm në rrugë, l=5cm	m ³	2,148.00	10.00	21,480.00 €
2	Furnizimi, shëfija dhe ngjeshja e asfaltit betonit AB Ø/10 mm në rrugë me lartësi l=5cm, për rregullimin e kryjeve në rrugët kryesore dhe çatjeve të rrugëve ndihmëse	m ³	150.00	11.00	1,650.00 €
				Gjithsej me tvsh	23,130.00 €
VI Punët e Sinjalizimit					
Sinjalizimi i Vertikal					
1	Furnizimi dhe vendosja e shenjave në formë trekëndëshi DG	copë	1	80	80.00
2	Furnizimi dhe vendosja e shenjave në formë drejtkëndëshi DG	copë	1	80	80.00
3	Furnizimi dhe vendosja e shenjave në formë rrethore DG	copë	1	80	80.00
				Gjithsej me tvsh	160.00
VII Testimet e nevojshme për realizimin e projektit					
1	Testimet e Ngjeshmërisë	Komplet	1.00	100.00	100.00 €
2	Testimet e Asfaltit	Komplet	1.00	100.00	100.00 €
				Gjithsej me tvsh	200.00 €
Rekapitulimi					
I	Punët Pregaditore				3,680.00 €
II	Punët e Dheut				4,339.20 €
III	Punët e Objekteve				1,690.00 €
IV	Punët e Zhavorit				17,321.50 €
V	Punët e Asfaltit				23,130.00 €
VI	Punët e Sinjalizimit				160.00 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				200.00 €
8	Gjithsej me TVSH:				50,517.70 €

Konfirmimi i vlerësimit



1. Shly
2. Dheut
3. Asfalt

Pjesë të rrugës së ngjitur "Salih Çeku" në fshatin Osek Hile Gjakovë					
Parallogaria					
L=6+187.31 km, B=3.5 m, b=2x0.50 m					
Koordinata e Fillimit të rrugës			7449467.984		
Koordinata e Përfundimit të rrugës			7449392.539		
			4697701.63		
			4697859.845		
Pos	Përshkrimi i aktivitetit	Nr./Sila	Sasia	Çmimi njësi me tresh	Gjithësej me tresh
I Punët Përgaditëse					
1	Punët përgaditëse për fillimin e punimeve, mobilizimi i punësues me zyrë dhe shërbime të nevojshme për shërbime dhe parashitjet në vendpunishës.	Komplet	1.00	300.00	300.00 €
2	Pëstrimi i territ dhe ruajtja e instalimeve në lokacione.	m²	187.31	3.00	561.93 €
3	Shenjëzimi i troçes dhe përcaktimi e punimeve me gjedat.	m²	187.31	1.50	280.97 €
4	Lejimi i shlytjeve ekzistuese nga duri dhe zvendosimi i tyre me shlytje të betonit me lartësi H=9m këndore tip 40°, me bazament të betonit duke përfshirë gërmimin për bazament me dimensionet 1.0x1.0x1.5m, vendosjen e betonit, shlytja e tokësimit Fe/Zn 25x4mm(3.5mm), feren e imet, montimi i unazës, vendosja e konzollës (për rrjet ajër 0.4KV), trupave ndriques (nese ekziston) si dhe demontimi dhe smontimi i verisheve të kabllorëve ekzistues ajrore dhe ndriquesve eventuale dhe materialit tjetër i nevojshëm komplet me ateste për një shlytje të cilokuar.	copë	5.00	300.00	1,500.00 €
5	Dëltokimi i shlytjeve ekzistuese të betonit me lartësi H=9m këndore tip 40°, me bazament të betonit duke përfshirë gërmimin për bazament me dimensionet 1.0x1.0x1.5m, vendosjen e betonit, shlytja e tokësimit Fe/Zn 25x4mm(3.5mm), rren e imet, montimi i unazës, vendosja e konzollës (për rrjet ajër 0.4KV), trupave ndriques (nese ekziston) si dhe demontimi dhe smontimi i verisheve të kabllorëve ekzistues ajrore dhe ndriquesve eventuale dhe materialit tjetër i nevojshëm komplet me ateste për një shlytje të cilokuar.	copë	1.00	300.00	300.00 €
6	Ngjizimi dhe punimi i projektit të gjatës së ekzekutimit (në rast të ndërrimit të projektit gjatë realizimit).	m²	187.31	2.00	374.62 €
Gjithësej:					3,317.52 €
II Punët e Gërmimit					
1	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV në trupin e rrugës, kanalet anësore dhe shërbime të trupit ekzistues në vendet ku është e nevojshme, barja e tij në depot të parashitshme në lartësi deri në 16 km. Në këtë pozicion janë logaritur edhe zgjedhjet në kyle dhe të kompletit.	m²	520.07	2.00	1,056.16 €
2	Nivëlizimi dhe ngjizja e nënbasës së trupit të rrugës. Moduli i shatërs duhet të jetë 40-55 MPa.	m²	935.55	0.80	748.44 €
Gjithësej me tresh:					2,407.39 €
III Punët e Objekteve					
Punimi i Lëshesave gypore					
1	Furnizimi dhe vendosja e lëshesave gypore Ø 500 mm nga betoni i armuar. Në këtë pozicion logaritur koka hyrëse dhe dalje nga beton-armea duke e logaritur edhe zhavorin për mbështjelljen e lëshesave (3 copë, gjatësia mesatare e lëshesave L=6.00 m).	m²	18.00	60.00	900.00 €
2	Furnizimi dhe vendosja e lëshesave gypore Ø 600 mm nga betoni i armuar. Në këtë pozicion logaritur koka hyrëse dhe dalje nga beton-armea duke e logaritur edhe zhavorin për mbështjelljen e lëshesave (1 copë, gjatësia mesatare e lëshesave L=6.00 m).	m²	6.00	60.00	360.00 €
Gjithësej me tresh:					1,260.00 €
IV Punët e Zhavorit					
1	Furnizimi, shërbime dhe ngjizja e materialit guror mbushës 60-150mm t=30cm. Moduli i shatërs duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është logaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyleve anësore.	m³	321.57	9.00	2,894.11 €
2	Furnizimi, shërbime dhe ngjizja e zhavorit 0-43mm, t=20cm. Moduli i shatërs duhet të jetë Mv >70 MPa. Në këtë pozicion është logaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyleve anësore.	m³	204.12	10.00	2,041.17 €
3	Furnizimi, shërbime dhe ngjizja e zhavorit 0-21mm t=10cm. Moduli i shatërs duhet të jetë Mv >90 MPa. Në këtë pozicion është logaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyleve anësore.	m³	88.16	11.00	1,079.72 €
4	Furnizimi, shërbime dhe kompaktimi i zhavorit (materialit streep nga gërmuesit) për punimin e bankinave, t=8 cm.	m³	14.33	15.00	214.97 €
Gjithësej me tresh:					6,229.96 €
V Punët e Asfaltit					
1	Furnizimi, shërbime dhe ngjizja e asfaltit AS-16 mm në rrugë dhe kyle e rrugëve ekzistues, t=8 cm.	m²	780.00	10.00	7,800.00 €
Gjithësej me tresh:					7,800.00 €
VI Punët e Sinjalizimit					
Sinjalizimi i Vertikal					
1	Furnizimi dhe vendosja e shenjëve në formë trekëndëshi DG	copë	1.00	60	60.00 €
2	Furnizimi dhe vendosja e shenjëve në formë drejkëndëshi DG	copë	1.00	60	60.00 €
3	Furnizimi dhe vendosja e shenjëve në formë rrethore DG	copë	1.00	60	60.00 €
Gjithësej me tresh:					180.00 €
VII Testimet e nevojshme për realizimin e projektit					
1	Testimet e Ngjeshmërisë	Komplet	1.00	100.00	100.00 €
2	Testimet e Asfaltit	Komplet	1.00	100.00	100.00 €
Gjithësej me tresh:					200.00 €

Rekapitulimi			
I	Punët Përgaditëse		3,317.52 €
II	Punët e Dheut		2,407.39 €
III	Punët e Objekteve		1,260.00 €
IV	Punët e Zhavorit		6,229.96 €
V	Punët e Asfaltit		7,800.00 €
VI	Punët e Sinjalizimit		180.00 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit		200.00 €
6	Gjithësej me tresh		21,394.87 €

Konfirmim i vlerave / SH.P.K. ASFALTI 810416/249

1. Përbly

2. Përbly

2. Përbly

Projekti i rrugës ASLAN DINAJ - fshati Skivjan (UJRA PUBLIKE), Gjakovë					
Parafogaria					
Rruga L=125.00 m, B=3.60 m, b=2x0.75 m					
POS	Pershkrimi i aktiviteteve	Njesia	Sasia	Çmimi njësor me TVSH	Gjithsej me TVSH
I Punët Pregaditore					
1	Punët pregaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punëtarëve me zyrë dhe shërbimet e nevojshme për sigurinë dhe parafoguesimin të vendpunishës.	Komplet	1.00	300.00	300.00 €
2	Pasirimi i luleve dhe prerja e shkurreve në të dy anët e rrugës dhe bartja e mbetjeve në depot të posaçme	m²	125.00	5.00	625.00 €
3	Shenjërimi i rrësës dhe përcjellja e punimeve me gjedet	m²	125.00	1.50	187.50 €
4	Demolimi dhe rivendosja e rrathes (rrathes) të mjetit	m²	125.00	2.00	250.00 €
5	Incizimi dhe punimi i projektit të gjedës së shkëlqit.	m²	125.00	2.00	250.00 €
Gjithsej me TVSH:					1,612.50 €
II Punët e Dheut					
1	Dhërimi i dheut të kategorisë II-IV në trupin e rrugës dhe vendimi i trupit egjistues në vendet ku është e nevojshme. Barta e lë në depot të përkrahshme në largësi deri në 15 km	m³	225.00	2.00	450.00 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbasës së trupit të rrugës. Moduli i shatës duhet të jetë Mv 35-40 MPa.	m³	750.00	0.80	600.00 €
Gjithsej me TVSH:					1,050.00 €
III Punët e Objekteve					
Punimi i Lëshesave gypore					
1	Furnizimi dhe vendosja e lëshesave gypore Ø 500 mm nga betoni i armuar. Në këtë pozicion llogarit koka hyrëse dhe dalje nga beton-armea duke e llogaritur edhe zhavorin për mbështetje të lëshesës (2 copa me l=4m)	m	8.00	80.00	640.00 €
Gjithsej me TVSH:					640.00 €
IV Punët e Zhavorit					
1	Furnizimi, shërbimi dhe ngjeshja e materialit guror mbushës 50-150mm t=30cm. Moduli i shatës duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe asali i materialit mbushës për rregullimin e kyojeve anësore.	m³	225.00	8.00	1,800.00 €
2	Furnizimi, shërbimi dhe ngjeshja e zhavorit 0-40mm, t=20cm. Moduli i shatës duhet të jetë Mv >70 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe asali i materialit mbushës për rregullimin e kyojeve anësore.	m³	150.00	10.00	1,500.00 €
3	Furnizimi, shërbimi dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm t=10cm. Moduli i shatës duhet të jetë Mv >80 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe asali i materialit mbushës për rregullimin e kyojeve anësore.	m³	75.00	11.00	825.00 €
4	Furnizimi, shërbimi dhe kompaktimi i zhavorit (material shërb nga gurthuesit) për punimin e bankinave, t=8 cm	m²	1.00	15.00	15.00 €
Gjithsej me TVSH:					4,140.00 €
V Punët e Asfaltit					
1	Furnizimi, shërbimi dhe ngjeshja e asfaltit AB Ø10 mm në rrugë, l=8cm	m³	455.00	10.00	4,550.00 €
Gjithsej me TVSH:					4,550.00 €
VI Punët e Shënjërimit					
Shënjërimi i Vertikal					
1	Furnizimi dhe vendosja e shenjës në formë trekëndëshi DG	copë	1	60	60.00
2	Furnizimi dhe vendosja e shenjës në formë drejtkëndëshi DG	copë	1	60	60.00
3	Furnizimi dhe vendosja e shenjës në formë rrethore DG	copë	1	60	60.00
Gjithsej me TVSH:					180.00
VII Testimet e nevojshme për realizimin e projektit					
1	Testimet e Ngjeshmërisë	Komplet	1.00	100.00	100.00 €
2	Testimet e Asfaltit	Komplet	1.00	100.00	100.00 €
Gjithsej me TVSH:					200.00 €
Rekapitulimi					
I	Punët Pregaditore				1,612.50 €
II	Punët e Dheut				1,050.00 €
III	Punët e Objekteve				640.00 €
IV	Punët e Zhavorit				4,140.00 €
V	Punët e Asfaltit				4,550.00 €
VI	Punët e Shënjërimit				180.00 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				200.00 €
7	Gjithsej me TVSH:				12,372.50 €

Konfirmimi i vlerësimit.

1. [Signature]
2. [Signature]
3. [Signature]



Aksi i rrugës "HASAN METAJ" në fshatin SKIVJAN Gjakovë					
Parallogaria					
L=0+044.67 km, B=3.5 m, b=2x0.50 m					
Pos	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Gjithsej me tvsh
I Punët Pregaditore					
1	Punët pregaditore për themelimin e punimeve, mobilizimi i punësitëve me zyrë dhe shërbimet e nevojshme për sigurinë dhe parafundimin të vendpamjeve	Komplet	1.00	300.00	300.00 €
2	Pastrimi i territ dhe rruajtja e instalimeve nëntokësore	m²	44.67	6.00	223.35 €
3	Shërbizimi i rrugës dhe përcjellja e punimeve me gjedat	m²	44.67	1.50	67.01 €
6	Inspektimi dhe punimi i projektit të gjendjes së shërbimeve (në rast të ndërrimit të projektit gjatë realizimit)	m²	44.67	2.00	89.34 €
Gjithsej me tvsh					679.70 €
II Punët e Gërmimit					
1	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV në trupin e rrugës, kanelet anësore dhe shtimi i trupit egzistues në vendet ku është e nevojshme, barja e tij në deponi të përshkueshme në largësi deri në 15 km. Në këtë pozicion është logaritur edhe zgjerimi në krye dhe të kompletit	m³	80.41	2.00	160.81 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shatëlljes duhet të jetë Mv 35-40 Mpa	m²	288.02	0.80	214.42 €
Gjithsej me tvsh					375.23 €
III Punët e Objektëve					
Punimi i Lëshesave gypore					
1	Furnizimi dhe vendosja e lëshesave gypore Ø 500 mm nga betoni i armuar. Në këtë pozicion logaritur koka hyrë dhe dalje nga beton-arme dhe e logaritur edhe zhavorit për mbeshkëlqimin e lëshesës (3 copë, gjatësia mesatare e lëshesës L=6.00 m)	m	5.00	60.00	300.00 €
Gjithsej me tvsh					300.00 €
IV Punët e Zhavorit					
1	Furnizimi, shërbizja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 50-150mm (t=30cm. Moduli i shatëlljes duhet të jetë Mv >50 Mpa. Në këtë pozicion është logaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kryeve anësore.	m³	80.41	9.00	723.65 €
2	Furnizimi, shërbizja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm, t=20cm. Moduli i shatëlljes duhet të jetë Mv >70 Mpa. Në këtë pozicion është logaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kryeve anësore.	m³	53.60	10.00	536.04 €
3	Furnizimi, shërbizja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm t=10cm. Moduli i shatëlljes duhet të jetë Mv >90 Mpa. Në këtë pozicion është logaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kryeve anësore.	m³	26.80	11.00	294.82 €
4	Furnizimi, shërbizja dhe kompaktimi i zhavorit (material shërbiz nga gurthuesit) për punimin e bankieve, t=8 cm.	m²	3.57	16.00	53.00 €
Gjithsej me tvsh					1,608.12 €
V Punët e Asfaltit					
1	Furnizimi, shërbizja dhe ngjeshja e asfaltit AS-16 mm në rrugë dhe krye e rrugëve ekzistuese, t=8 cm.	m²	175.00	10.00	1,750.00 €
Gjithsej me tvsh					1,750.00 €
VI Punët e Sinjalizimit					
Sinjalizimi i Vertikal					
1	Furnizimi dhe vendosja e shenjave në formë trekëndëshi OG	copë	1.00	60	60.00 €
2	Furnizimi dhe vendosja e shenjave në formë drejtkëndëshi DG	copë	1.00	60	60.00 €
3	Furnizimi dhe vendosja e shenjave në formë rrethore RG	copë	1.00	60	60.00 €
Gjithsej me tvsh					180.00 €
VII Testimet e nevojshme për realizimin e projektit					
1	Testimet e Ngjeshmërisë	Komplet	1.00	100.00	100.00 €
2	Testimet e Asfaltit	Komplet	1.00	100.00	100.00 €
Gjithsej me tvsh					200.00 €

Rekapitulli		
I	Punët Pregaditore	679.70 €
II	Punët e Dheut	375.23 €
III	Punët e Objektëve	300.00 €
IV	Punët e Zhavorit	1,608.12 €
V	Punët e Asfaltit	1,750.00 €
VI	Punët e Sinjalizimit	180.00 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	200.00 €
6	Gjithsej me tvsh	5,093.04 €

REKAPITULLIMI		
1	Projekti kryesor i rrugës "Skender Frrokaj" në fshatin Plaqor, Gjakovë	10,736.82 €
2	Projekti i rrugës të "KISHA" në fshatin Osek Hylë, Gjakovë	31,735.75 €
3	Projekti i rrugës të "OAFIA E OSEKUT - MADANAJ" në fshatin Osek Hylë, Gjakovë	22,018.80 €
4	Projekti i rrugës "LAGJA STOKAJ" në fshatin Skivjan, Gjakovë	18,004.33 €
5	Projekti kryesor i rrugës të Fërmit në fshatin Skivjan, Gjakovë	50,517.70 €
6	Pjesë të rrugës së ngjesh "Saliu Osku" në fshatin Osek Hylë Gjakovë	21,394.87 €
7	Projekti i rrugës ASLAN DINAJ - fshati Skivjan (UJRA PUBLIKE), Gjakovë	12,372.50 €
8	Aksi i rrugës "HASAN METAJ" në fshatin SKIVJAN Gjakovë	5,093.04 €
TOTALIME TVSH		172,473.81 €

Komisioni i Vlerësimit

1. Përkrahje
2. Përkrahje
3. Përkrahje





Dega **PEJË**

Numri i polices **060030040100286**

1 Të dhënat për agjentin - Agent details

Emri dhe mbiemri	Adresa	Nr. i tel	Nr. ID
Merlind Mustafaj-01108	Pejë, Rr.Mbretëresha Teutë p.n.	044/552-730	003004

2 SIGURUESI / Garantuesi: Kompania e Sigurimit " SIGKOS " sh.a., Prishtinë

I SIGURUARI	Asfalti SH.P.K.		
Adresa	Bellepojë Peje		
Përfaqësuar nga Z.	Ismail Hula	Nr. i blznesit	810416249

3 Siguruesi dhe i siguruari me vullnet të lirë , të barabartë dhe me mirëbesim lidhin këtë lloj sigurimi.

Përshkrimi i mbulesës siguruese / Garancisë - Lloji:	SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT
NDËRTIMI-ASFALTIMI I RRUGËVE NË FSHATRA E KOMUNËN E GJAKOVËS PJESA-II-TË LOT-I-NDËRTIMI DHE ASFALTIMI I RRUGËVE NË BASHKËSIN LOKALE CERMJAN NR PROKORIMIT: 632-25-2987-5-2-1 NR BRENDSEHEM: 632-25-039-5-2-1	

a) Sigurimi i tenderit, Ekzekutimi i tenderit, Sigurim tjetër) b) Titulli i mbulesës siguruese, c) Numri i prokurimit, etj.

Përfutuesi	Komuna e Gjakovës
Adresa	RR. N.TEREZA; NR.162
Shuma e siguruar €	17,247.38 €

4 LËNDA E GARANCISË: Detyrimet e Palëve sipas kësaj Police të Sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Policë- Garancie, Siguruesi/Garantuesi marrë përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktor i cili është i garantuar me këtë Policë.
- Efekt i veprues i kësaj Police - Garancie, që do të thotë fillimi i detyrimit të Siguruesit / Garantuesit fillon mbas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar në marrëveshjet dhe/ose kontratat e lidhura në mes të Siguruarit/Kontraktuesit dhe Përfutuesit që sjellin detyrimet kontraktore për kontraktuesin, që do të thotë se Përfutuesi nuk mund të paraqes kërkesa në zbatim të kësaj Police kur Kontraktuesi është brenda afatit për përmbushjen e detyrimeve të tij ndaj Përfutuesit sipas dispozitave në fuqi.
- Përfutuesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit/Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të Siguruarit/ Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfutuesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit / Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj Përfutuesit (cedimi i të drejtave nga Përfutuesi tek Siguruesi / Garantuesi)

Periodha e sigurimit/garancisë Fillon me: **03.07.2025** Mbaron me: **02.08.2027**

5

Shuma e siguruar	Primi neto €	TVSH	Primi total €
17,247.38 €	646.42 €	116.36 €	762.78 €

Ky Sigurim është lidhur sipas Kushteve të Përgjithshme të Sigurimit të Garancive të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.

Primi i sigurimit paguhet tërësisht
Premium is paid completely

762.78 €

Data 03.07.2025

Me këtë: Numri i kështjeve
in installments: Nr. of Inst.

Shënime tjera:

I Siguruar / The Insured

Ismail Hula

Data e lëshimit / Issued date

03.07.2025

Siguruesi / The Insurer

Merlind Mustafaj-01108



SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Gjakovës**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **Asfalti SH.P.K. , Bellepojë Peje**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: **NDËRTIMI-ASFALTIMI I RRUGËVE NË FSHATRA E KOMUNËN E GJAKOVËS PJESA-II-TË LOT-I-NDËRTIMI DHE ASFALTIMI I RRUGËVE NË BASHKËSIN LOKALE CERMJAN**

NR PROKORIMIT: 632-25-2987-5-2-1 NR BRENDSEHEM: 632-25-039-5-2-1

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;


ANDAJ NE të poshtë nënshkruarët, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Shtatëmbëdhjetë mijë e Dy qinde e Katerdhjetë e Shtatë e Tridhjetë e Tete 17,247.38 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbytja e njërit nga kushtet në vijim:

- a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **17,247.38 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **760 ditë prej 03.07.2025 deri më 02.08.2027**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në menyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i bankës ose i institucionit financiar
K.S. "SIGKOS" Sh.a.
Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistralja
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë


Data
03.07.2025

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	Asfalti shpk
Adresa	Bellopoje
Qyteti	Peje
Kodi Postar	30000
Kontakti	Nazim Kadrija
Telefoni	044 195 562
Fax	039 431 323
E-mail	asfalti@lpko.net
Numri i TVSH	

BANKA	
Emri	Banka kombëtare Tregtare
Adresa	Dega - BKT - Hysia Teutë
Qyteti	Peje
Kodi Postar	30000
Shteti	Kosova
Llogaria Bankare	1920007311031166
IBAN (opcionale)	
BIC (Opcionale)	

SHËNIME:

VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI I PËRFAOËSUESIT TË BANKËS (Të dyja të obligueshme)


DATA + NËNSHKRIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (e obligueshme)
21.03.2025 