

KOMUNA E GJAKOVËS

NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE

ose

PERMIRESIM I GABIMIT

Sipas Nenit 53 të Ligjit Nr. Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92

☐ Punë

☐ Furnizim

☒ Shërbime

[Përkujtese: Nëse ndonjë përmirësim i gabimit ose informacion shtese shpije ne një ndryshim rrënjësor të kushteve të parashikuara në njoftimin origjinal te kontratës me një influencë mbi parimin e trajtimit të barabartë dhe në objektivin e prokurimit konkurrues, do të jetë e nevojshme zgjatja e afateve fillimisht te parapara]

Data e përgatitjes te këtij njoftimi: 15.06.2026

Nr i Prokurimit	632-26-4489-2-1-1
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KOMUNA E GJAKOVËS		
Adresa Postare: Rr "Nënë Tereza"		
Qyteti: GJAKOVË	Kodi postar: 50000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Faton Gutaj		Telefoni: +383 200-44041
Email: faton.gutaj@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		https://kk.rks-gov.net/gjakove

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)
Shërbime të mirëmbajtjes dhe furnizimit me pjesë teknike për objektet shëndetsore dhe QPS-në

II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

Sherbime të mirëmbajtjes dhe furnizimit me pjesë teknike për objektet shendtsore dhe QPS-në

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

29861000-2

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

III.1.1) Lloji i procedurës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

☒ E hapur

☐ E kufizuar

☐ Konkurruese me negociata

☐ Kuotim i çmimit

III.2) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.2.1) Data e publikimit të njoftimit origjinal të kontratës:

NENI IV: INFORMACIONET PLOTËSUESE

IV.1) KY NJOFTIM PERFSHINE

Përmirësim ☒

Informata shtesë ☐

Njoftim për kontrate ☒

Njoftim për dhënie kontrate ☐

IV.2) INFORMACIONI QE DUHET TE PERMIRESOHER OSE TE SHTOHET (nëse aplikohet; te specifikohet vendi i tekstit ose datat te cilat duhet te përmirësohen apo te shtohen, ju lutem gjithmonë ofroni nenet përkatëse & numrin e paragrafit te njoftimit origjinal)

IV.2.1) Modifikimi i informatave ☒
origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues

Publikimi në webfaqen e KRPP-së ☐
nuk është në përputhje me informatat origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues

Të dyja ☐

IV.2.2) Në njoftimin origjinal ☐

Në dokumentet e tenderit ☐

Të dyja ☒

IV.2.3) Teksti i cili duhet të përmirësohet/shtohet në njoftimin origjinal (nëse aplikohet)

Vendi i tekstit i cili duhet të modifikohet:

Në vend të:

Është :

Kapaciteti teknik dhe profesional

Operatori Ekonomik duhet të ofrojë ndihmes se pare , si dhe

Operatori Ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka së paku 10

	qertifikate per siguri dhe shendet ne pune nga nje kompani e licencuar nga MPMS. j) Nje mjeshter te Drenazhimit I njejta uhet te jete I trajnuar per menaxhim dhe monitorimit te proceseve te drenazhimit.dëshmi se ka së paku 10 (dhjetë) punëtorë të mjaftueshëm, si dhe të ketë staf profesional për kryerjen e projektit - dy saldues të certifikuar, a.) një inxhinier i diplomuar apo bachelor i ndërtimtarisë - drejtimi konstruktiv me tri vite përvojë pune pas diplomimit. b.) një inxhinier i diplomuar apo bachelor i elektroteknikes - drejtimi energjetikë me tri vite përvojë pune pas diplomimit. c.) një inxhinier të diplomuar apo bachelor të inxhinierisë mekanike drejtimi termoenegjetik me tri vite përvojë pune pas diplomimit. d.) një ekspert për Siguri dhe Shëndet në Punë të certifikuar nga MPMS (Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale) me pesë vite përvojë pune në siguri dhe shëndet në punë nga certifikimi. e.) një ekspert i certifikuar nga AME për mbrojtje nga zjarri me katër vite përvojë pune nga certifikimi. f) Inxhinier I diplomuar me përvojë pune min 8 vite pas diplomimit. – menaxher I projektit i qertifikuar per siguri dhe shendet ne pune nga nje kompani e licencuar nga MPMS poashtu te jete I certifikuar nga Ministria e Mbrendshme , agjencia e menaxhimit emergjent. d) Inxhinier i Diplomuar i	(dhjetë) punëtorë të mjaftueshëm, si dhe të ketë staf profesional për kryerjen e projektit - dy saldues të certifikuar,si dhe një puntor i cert a.) një inxhinier i diplomuar apo bachelor i ndërtimtarisë - drejtimi konstruktiv me tri vite përvojë pune pas diplomimit. b.) një inxhinier i diplomuar apo bachelor i elektroteknikes - drejtimi energjetikë me tri vite përvojë pune pas diplomimit. c.) një inxhinier të diplomuar apo bachelor të inxhinierisë mekanike drejtimi termoenegjetik me tri vite përvojë pune pas diplomimit. d.) një ekspert për Siguri dhe Shëndet në Punë të certifikuar nga MPMS (Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale) me pesë vite përvojë pune në siguri dhe shëndet në punë nga certifikimi. e.) një ekspert i certifikuar nga AME për mbrojtje nga zjarri me katër vite përvojë pune nga certifikimi. f) Inxhinier I diplomuar me përvojë pune min 6 vite pas diplomimit. – menaxher I projektit i qertifikuar per siguri dhe shendet ne pune nga nje kompani e licencuar nga MPMS poashtu te jete I certifikuar nga Ministria e Mbrendshme , agjencia e menaxhimit emergjent. d) Inxhinier i Diplomuar i Arkitektures ose master përvojë pune min 8 vite pas diplomimit i njejta duhet te jete I trajnuar për rreth organizimit menaxhimit dhe sigurisë në kantiere të ndërtimit. g) Inxhinier i diplomuar ndërtimtarisë drejtimi hidroteknike me përvojë pune min 5 vite pas diplomimit I njejta duhet te jete trajnuar per sistemet e ngrohjes dhe ftohjes duke përfshirë teknologjine e kontrollit. h) Inxhinier i Diplomuar ose Baqelor ne
--	---	---

	Arkitektures ose master përvojë pune min 8 vite pas diplomimit i njejta duhet te jete I trajnuar për rreth organizimit menaxhimit dhe sigurisë në kantiere të ndërtimit. g) Inxhinier i diplomuar ndërtimtarisë drejtimi hidroteknike me përvojë pune min 5 vite pas diplomimit I njejta duhet te jete trajnuar per sistemet e ngrohjes dhe ftohjes duke përfshirë teknologjine e kontrollit. h) Inxhinier i Diplomuar ose Baqelor ne Inxhinieri Softuerike IT me përvojë pune min 3 vite pas diplomimit i njejtut duhet te jete i qertifikuar ne Cisco Certified Network Associate (CCNA). i) Nje punetor Teknik i diplomuar te Elektroteknikes min 10 vite pas diplomimit i njejtut duhet te jete i qertifikuar me qertifikate te	Inxhinieri Softuerike IT me përvojë pune min 3 vite pas diplomimit i njejtut duhet te jete i qertifikuar ne Cisco Certified Network Associate (CCNA). i) Nje punetor Teknik i diplomuar te Elektroteknikes min 8 vite pas diplomimit i njejtut duhet te jete i qertifikuar me qertifikate te ndihmes se pare , si dhe qertifikate per siguri dhe shendet ne pune nga nje kompani e licencuar nga MPMS. j) Nje mjeshter te Drenazhimit I njejta uhet te jete I trajnuar per menaxhim dhe monitorimit te proceseve te drenazhimit.
Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME	Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME	Paramasa dhe parallogaria Pos Përshkrimi Njesia Sasia A PUNËT E ARKITEKTURËS 65 % A1 PUNËT E DEMOLIMIT 1.1 Demolimi (largimi) I shtresës së ngjyrës dhe gletit në mure dhe tavan.Pozicioni parasheh të gjitha punët e nevojshme demoluere si dhe transportimin e materialeve të demoluara deri në deponit e caktuara nga ana e investitorit në largësi minimale 5 km nga punishtja. m² 1 1.2 Demolimi i mureve nga blloqet e argjiles me trashesi 10 deri 45 cm (duke perfshire edhe suvane). Materiali i demoluar bartet ne deponi m² 1 1.3 Demolimi i dyshemese nga linoleumi, materiali i demoluar te bartet ne deponi

		m² 1 1.4 Demolimi i qeramikave ne mure dhe dysHEME, materiali I demoluar te bartet ne deponi m² 1 1.5 Demolimi i pllakave teraco ne dysHEME, shkalle dhe pushimore, materiali I demoluar te bartet ne deponi m² 1 1.6 Demolimi I shtrese se suvatimit ne muret dhe pllafone, materiali i demoluar te bartet ne deponi m² 1 1.7 Demolimi i estrihut , bartja e materialit te demoluar deri ne deponi. m² 1 1.8 Demolimi I kubzave, ansoreve, bartja e materialit te demoluar ne deponi m² 1 1.9 Demolimi I rrethojave ekzistuese nga metali, bartja e materialit te demoluar ne deponi m² 1 1.10 Demolimi I WC guaskes se bashku me fontane dhe me pjeset percjellese gypa, ventila, sifon etj. cope 1 1.11 Demolimi I WC guaskes baltike se bashku me fontane dhe me pjeset percjellese gypa, ventila, sifon etj. cope 1 1.12 Demolimi I lavamanave se bashku me shtylle dhe me pjeset percjellese gypa, ventila, sifon etj. cope 1 1.13 Demolimi i dyerve me materiale dhe dimensi ne te ndryshme, materiali i demoluar te bartet ne deponi cope 1 1.14 Demontimi i dritareve nga materiale te ndryshme , materiali i demoluar te bartet ne deponi cope 1 1.15 Demolimi I drrasave ne perimete te dhomave dhe koridoreve ne nivelin te cilat sherbejne si mase mbrojtese per mos demtimin e murit
--	--	--

		m' 1 1.16 Demolimi i instalimeve te kanalizimit neper nyjet sanitare (rrjeti horizontal dhe vertikal). Bartja e materialit te demoluar deri ne deponi. Llogaria te behet per m' te gypave te demoluar m' 1 1.17 Demolimi i instalimeve te ujesjellsit neper nyjet sanitare (rrjeti horizontal dhe vertikal). Bartja e materialit te demoluar deri ne deponi. Llogaria te behet per m' te gypave te demoluar cope 1 1.18 Demolimi i instalimeve elektrike - prizave (shtek-dozave) te demtuara jo-funksionale cope 1 1.19 Demolimi i instalimeve elektrike - nderpresave te demtuara jo-funksionale cope 1 1.20 Demolimi i instalimeve elektrike - ndriqeseve te demtuara jo-funksionale cope 1 1.21 Demolimi I perdeve shiritore (trake) vertikale se bashku me te gjitha aksesoret, materiali I demoluar te bartet ne deponi. m² 1 1.22 Demontimi i xhamave te dritareve, bartja e materialit te demoluar ne deponi m² 1 1.23 Demolimi I pllakes nga betonarmeja me trashesi deri ne 30cm, bartja e materialit te demoluar deri ne deponi m² 1 1.24 Demolimi I murit nga betonarmeja, themeleve, cokles dhe pjeseve tjera me trashesi te ndryshme deri ne 30cm, bartja e materialit te demoluar deri ne deponi m³ 1 1.25 Demolimi I Sifonit te Lavabos , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.26 Demolimi I Lavabos , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne
--	--	---

		deponi cope 1 1.27 Demolimi I Kabllove Elektrike , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi m' 1 1.28 Demolimi I Poqave Elektrik , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.29 Demolimi I Nderpresave Elektrik , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.30 Demolimi I Shtekerave Elektrike , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.31 Demolimi I siguresave Elektrike , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.32 Demolimi I Rezervarit te Ujit , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.33 Demolimi I Baterive te Ujit , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.34 Demolimi I Termostateve , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.35 Demolimi I Paisjeve te vjetra te Kaldatorja , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.36 Demolimi I Kazanave te vjeter Elektirk te demtuar , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.37 Demolimi I Ventilave te demtuar te kaldatorja , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.38 Demolimi I Radiatorve te demtuar , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne
--	--	--

		deponi cope 1 1.39 Demolimi I Pompes Qarkulluse dhe paisjeve tjera te demtuara , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.40 Demolimi I Gypave me tegel te demtuar , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi m' 1 1.41 Demolimi I Ventilave te eper dhe te poshtem te Radiatoreve te demtuar , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.42 Demolimi I Laminatit, pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi m² 1 1.43 Demolimi I Dritares pvc , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.44 Demolimi I Deres pvc , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi m² 1 1.45 Demolimi I llajsneve te Laminatit, pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi m' 1 1.46 Demolimi I Dritares metalike, pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi m² 1 1.47 Demolimi I Deres metalike, pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi m² 1 1.48 Demolimi I dorezave te deres, pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi m² 1 1.49 Demolimi I dorezave te deres, pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.50 Demolimi I cilindrit te deres, pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.51 Demolimi I Deres dru 90x200, pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne
--	--	---

		deponi cope 1 1.52 Demolimi dhe gryerja e abribes se demtuar, pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi m2 1 1.53 Demolimi dhe gryerja e Ngjyres se Yndyrshme te demtuar, pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi m2 1 1.54 Demolimi I Ndarjeve me Gips Plaka , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi m2 1 1.55 Demolimi I Amstrongur te plastifikuar , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi m2 1 1.56 Demolimi I Konstruksionit te Amstrongut , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi m1 1 1.57 Demolimi I panelave PVC , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.58 Demolimi I panelave Ndriqyes , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.59 Demolimi e pllakave Mermer apo granit me trashesi 2 deri 5 cm , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi m2 1 1.60 Demolimi I epoksidit , pastrimi dhe bartja e materilait te demoluar ne deponi m2 1 1.61 Demolimi I estrihut dhe gjitha nenshtresave deri ne pllaken betonarme , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar ne deponi. cope 1 1.62 Demolimi I Reshetkave metalike te demtuara , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.63 Demolimi I Gardhit te
--	--	--

		Shkalleve , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi m1 1 1.64 Demolimi I Guacave te toaleteve , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.65 Demolimi I Kazanave ec-ventilit , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.66 Demolimi I pisuareve(per Meshkuj) , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.67 Demolimi I Qeshmveve te thjeshta , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.68 Demolimi I Teshtike dhe Dupel Niplave , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.69 Demolimi I Gypit plastik te Kanalizimit , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.70 Demolimi I bojlereve elektrik , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 1.71 Demolimi I Gypit plastik te Kanalizimit , pastrimi dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi cope 1 TOTAL Pos Përshkrimi Njesia Sasia A 2 PUNËT E GERMIMIT, ZHAVORIT PER INSTALIME TE NDRYSHME DHE BETONIT PER OBJEKTE 2.1 Germimi i themelit me makine dhe me dore per hapjen e themeleve shiritore, dhe kanaleve te ndryshme, me gjeresi dhe thellesi te ndryshme, ne cmim te
--	--	--

		llogaritet rrafshim i fundit te kanalit me ramje adekate sipas nevojës, te llogaritet edhe mbrojtja e kanalit ne rast te thellesive mbi 1.5m, materiali i germuar transportohet deri ne deponi m³ 1 2.2 Furnizimi dhe shtrirja e reres 0-8mm, me ngjeshje ne shtresa max.30cm m³ 1 2.3 Furnizimi dhe shtrirja e reres 16-31.5mm, me ngjeshje ne shtresa max.30cm m³ 1 2.4 Furnizimi dhe shtrirja e zhavorit 0-31.5, me ngjeshje ne shtresa max.30cm m³ 1 2.5 Furnizimi, transporti dhe punimi i drenazhes rreth perimetrit te objektit. Ne qmim te llogaritet betonimi i fundit te kanalit me beton te thjeshte me ramje, me trashesi mesatare 15cm dhe gjeresi se paku 50cm, vendosja e gypit (me vrima) te drenazhes Ø110. Per kompletim ky pozicion kombinohet me pozicionet e germimit dhe zhavoreve, deri ne finalizim. m' 1 2.6 Furnizimi me material dhe betonimi me beton C30/37 themeleve shiritore, cokles, pllakes, shkalleve dhe elementeve tjera nga betoni me dimensione te ndryshme. m³ 1 2.7 Furnizimi dhe montimi i armatures per te gjitha elementet qe punohen me beton. kg 1 2.8 Furnizimi dhe vendosja ne veper e kubzave nga betoni me C 30/37 -me trashesi-t=8.0cm, duke perfshi nivelizimin, ngjeshjen, mbushjen dhe pregaditjen e bazes. Pozicioni mirret i kompletuar deri ne finalizim m² 1 2.9 Furnizimi dhe vendosja ne veper e kubzave nga betoni me C 30/37 -me trashesi-t=6.0cm, duke perfshi nivelizimin, ngjeshjen,
--	--	---

		mbushjen dhe pregaditjen e bazes. Pozicioni mirret i kompletuar deri ne finalizim m² 1 2.10 Furnizimi dhe vendosja ne veper e gureve skajor me dimensione 8x20 nga betoni C 30/37, duke perfshi nivelizimin, ngjeshjen, mbushjen dhe pregaditjen e bazes. Pozicioni mirret i kompletuar deri ne finalizim m' 1 2.11 Furnizimi dhe vendosja ne veper e gureve skajor me dimensione 10x25cm nga betoni C 30/37, duke perfshi nivelizimin, ngjeshjen, mbushjen dhe pregaditjen e bazes. Pozicioni mirret i kompletuar deri ne finalizim m' 1 2.12 Furnizimi dhe vendosja ne veper e rigolave nga betoni C 30/37, me gjeresi nga 25-40cm, trashesi nga 8-12cm, duke perfshi nivelizimin, ngjeshjen, mbushjen dhe pregaditjen e bazes. Pozicioni mirret i kompletuar deri ne finalizim m' 1 TOTAL Pos Përshkrimi Njesia A 3 PUNËT E MURATIMIT, SUVATIMIT, IZOLIMIT DHE FASADES 3.1 Furnizimi me material dhe muratimi i mureve me blloqe “Siporex“ t=20cm dhe t=15cm . Ne kete pozicion perfshihet edhe ngjitesi adekuat per keto blloqe dhe pjeset percjellese per ankerim m² 1 3.2 Furnizimi dhe vuarja në vepër e parangjyrës 1 3.3 Furnizimi me material dhe Muratimi i mureve të mbrendshme me t=12, t=20 dhe t=25cm, me blloqe të argjiles dhe në llac vazhdues (cement; gelqere; rere).
--	--	---

		m² 1 3.4 Furnizimi me material dhe rregullimi i shpaletave pas demolimit të mureve, dyerve dhe pjesëve tjera në objekt: Në këtë pozicion përfshihet vendosja e këndeve metalike, plastike dhe materialeve të tjera deri në finalizimin e pozicionit m' 1 3.5 Furnizimi me material dhe suvatimi i plafoneve, mureve dhe pozicioneve tjera të nevojshme për suva me bazë çimentoje. m² 1 3.6 Furnizimi me material dhe suvatimi (gletimi) i plafoneve, mureve dhe pozicioneve tjera të nevojshme për suva me bazë gipsi. m² 1 3.7 Furnizimi me material dhe ngjyrosja e plafoneve, mureve dhe pozicioneve tjera të nevojshme. Ngjyra duhet të ipet në dy shtresa dhe para aplikimit të saj duhet të aplikohet baza. m² 1 3.8 Furnizimi me material dhe ngjyrosja e mureve me ngjyre yndyrore deri në lartësinë 1.5m'. Ngjyra duhet të ipet në dy shtresa dhe para aplikimit të saj duhet të aplikohet baza. m² 1 3.9 Furnizimi me material dhe izolimi i mureve të jashtme me stiropor N4 t=5cm. Në qmim të llogaritet ngjitesi i stiroporit, tipllat. m² 1 3.10 Furnizimi me material dhe izolimi i mureve të jashtme me stiropor N4 t=8cm. Në qmim të llogaritet ngjitesi i stiroporit, tipllat. m² 1 3.11 Furnizimi me material dhe izolimi i mureve të jashtme me stiropor N4 t=10cm. Në qmim të llogaritet ngjitesi i stiroporit, tipllat. m² 1 3.12 Furnizimi me material dhe suvatimi i mureve të
--	--	--

		jashtme te fasades. Ne qmim te llogaritet baza, rrjeta, ngjitesi i rrjetes, ngjitesi i bardhe rrafshues, dhe abribi 2full. m² 1 3.13 Furnizimi me material dhe ngjyrosja e mureve te jashtme me ngjyre fasadex (rezistuese nga kushtet atmosferike). Ngjyra duhet te ipet ne dy shtresa dhe para aplikimit të saj duhet të aplikohet baza. Te llogaritet ngjyra me pigment mesatar, (apo me ngjyre qe i pershtatet fasadave ekzistuese) m² 1 3.14 Funizimi dhe punimi I mureve me pllaka gipsi kunder lageshtise , me trashesi deri t=25 cm , konstruksioni dhe ne te dy anet nga nje pllake dhe termoizolimi ne mes lesh guri t=10cm me peshe 30-40 kg/m³. m² 1 3.15 Funizimi dhe mveshja e mureve me pllaka gipsi ne çmim perfshihet konstruksioni, dhe dy pllaka dhe elementet percjellese. m² 1 3.16 Funizimi dhe punimi pllakes Granit te fasades ventiluse , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. m² 1 3.17 Funizimi dhe punimi konstruksionit te fasades Ventiluse , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. m² 1 3.18 Funizimi dhe punimi folis se fasades Ventiluse , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. m² 1 3.19 Funizimi dhe punimi Izolimit lesh guri 10cm se fasades Ventiluse , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. m² 1 3.20 Funizimi dhe punimi
--	--	--

		Pikores nga alumini , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. m1 1 TOTAL Pos Përshkrimi Njesia Sasia A 4 PUNËT E PLLAFONIT DHE DYSHEMESE 4.1 Furnizimi me material dhe vendosja e plafonave të lëshuara të tipit "Armstrong" apo te ngjajshme, nga Alumini (kunder lageshtise) neper nyjet sanitare. Pllakat e amstrongut duhet te jene me dim; 600x600mm dhe te jene rezistent ndaj lageshtis, ne pjesen e siperme dhe te poshtme te mveshur me foli. Ne qmim te llogaritet edhe punimi i konstruksionit adekuat mbajtes te pllafonit me te gjitha elementet e nevojshme sipas specifikacionit te prodhuesit "Armstrong" apo te ngjajshme, deri ne kompletim te pozicionit. m² 1 4.2 Furnizimi me material dhe vendosja e konstruksionit te plafonave të lëshuara të tipit "Armstrong" apo te ngjajshme, te plastifikuara. Pllakat e amstrongut duhet te jene me dim; 600x600mm dhe te jene rezistent ndaj lageshtis, ne pjesen e siperme dhe te poshtme te mveshur me foli. Ne qmim te llogaritet edhe punimi i konstruksionit adekuat mbajtes te pllafonit me te gjitha elementet e nevojshme sipas specifikacionit te prodhuesit "Armstrong" apo te ngjajshme, deri ne kompletim te pozicionit. m² 1 4.3 Furnizimi me material dhe vendosja e plafonave të lëshuara të tipit "Armstrong"apo te ngjajshme. Pllakat e amstrongut duhet te jene me dim; 600x600mm dhe te jene
--	--	--

		ze-izoluese (me vrima). Ne qmim te llogaritet edhe punimi i konstruksionit adekuat mbajtes te pllafonit me te gjitha elementet e nevojshme sipas specifikacionit te prodhuesit "Armstrong" apo te ngjajshme, deri ne kompletim te pozicionit. m² 1 4.4 Furnizimi me material dhe vendosja e shtreses termoizoluese ne dysHEME nga stiropori N4, t=5cm. Ne qmim te llogaritet edhe PVC - folia dhe shiriti perimetrik i mureve m² 1 4.5 Furnizimi, transporti dhe punimi i dysHemesë me laminat me trashësi t=8mm, ku në qmim përfshihen edhe materialet përcjellëse për montimin e tij si : termo-folje, folje e thjeshtë si dhe llajsne anësore. m² 1 4.6 Furnizimi, transporti dhe punimi i dysHemesë me laminat me trashësi t=10mm, ku në qmim përfshihen edhe materialet përcjellëse për montimin e tij si : termo-folje, folje e thjeshtë si dhe llajsne anësore. m² 1 4.7 Furnizimi, transporti dhe punimi i dysHemesë me laminat me trashësi t=12mm, ku në qmim përfshihen edhe materialet përcjellëse për montimin e tij si : termo-folje, folje e thjeshtë si dhe llajsne anësore. m² 1 4.8 Furnizimi me material dhe punimi i dysHemes me autonivelant, te punohet sipas udhezimeve te prodhuesit, dhe do te aplikohet ne hapësirat ne te cilat ka disnivel te dysHEMEve m² 1 4.9 Furnizimi me material dhe punimi i shteses se estrihut, me trashesi mesatare 7.5cm, por jo me e holle se 5cm. m² 1 4.10 Furnizimi me material dhe punimi i linoleumit me trashesi 2 mm ne dysHEME,ne kete pozicion perfshihet edhe
--	--	---

		ngjitesi, lineliumi duhet te jete adekuat per hapsira publike, ngjyra sipas kerkeses se AK. m² 1 4.11 Furnizimi me material dhe punimi I llajsneve te lineliomit me trashesi 2 mm ne perimenter te hapsirave, ne kete pozicion perfshihet edhe ngjitesi. ngjyra sipas kerkeses se AK. m' 1 4.12 Furnizimi dhe montimi I ulseve rrethore për ambiente të mbrendshme: Konstruksioni me dru natyral; Mveshja me sfungjer anti-bakterial S40; Shtrese lijo 2cm; Mbeshtjellja : Eco-Lekure. m² 1 4.13 Furnizimi me material dhe punimi I dyshemese epokside treshtresore (baza, masa e ngjyrosur me chipsat dekorativ dhe mbrojtja transparente) me trashesi 2 mm,ne kete pozicion perfshihet edhe llajsnet adekuate per keto lloje dyshemeshe, me kende te rrumbullakosura (ne pjesen e takimit te dyshemes me murin). Nese epoksidi shtrohet mbi estrih te ri, duhet te pritset tharja e estrihut se paku 45 dite, pastaj te aplikohet shtresa e bazes se epoksidit, pastaj pas 24 oreve aplikohet shtresa me ngjyre dhe i hudhen chipsat dekorative, pastaj pas 24 oreve i shtrohet shtresa mbrojtese e tejduksheme (sealer). Ngjyra sipas kerkeses se AK. m² 1 TOTAL Pos Përshkrimi Njesia Sasia A 5 PUNËT E QERAMIKES,GRANITIT DHE PLLAKAVE TERASO 5.1 Furnizimi, transporti dhe punimi i hidroizolimit me material hidroizolues me baze katrani (condor apo te
--	--	---

		ngjajshem) duke perfshire te gjitha shtresat si: lyrje te ftohte me bitulit,dhe dy shtresa kondor 4mm, ngjitja te behet me flake. m² 1 5.2 Furnizimi dhe punimi i hidroizolimit te ftoft dy komponent dy shtresor, hidroizolimi te punohet ne dyscheme dhe mure deri ne lartesine 15cm, ne qmim te llogaritet edhe shiriti fleksibil, i cili vendoset neper kende horizontale dhe ne ato ne vertikale deri ne lartesine 15cm m² 1 5.3 Furnizimi me material, izolime kundër lagështisë, pas nivelizimit bëhet përgatitja e shtresave që duhet izoluar, së pari lyhet një shtresë me bazë të izolimit, pastaj dy shtresa izolimi të ftohtë, në mure deri në lartësinë prej 0.5 m, ndërsa në vendet ku vendosen lavamanët, pisoaret deri në lartësinë prej 1.20 m, në hapësirat që shfrytëzohen për dush deri në lartësinë prej 2.00 m. m² 1 5.4 Funizimi dhe vuarja në vepër e shiritit (trakës) hidroizolues në perimetrin e banjos si dhe hapsësirat e kërkuara nga organi mbikqyrës. m' 1 5.3 Furnizimi me material dhe vendosja e pllakave qeramike në dyscheme, të kualitetit të parë të palëmuara, rezistente në rreshqitje joabsorbuese, rezistente ndaj abrazionit, kemikaleve. Në çmim parashihen ngjitësi i granitit, fuga dhe silikonit. Modeli sipas kerkeses se AK. m² 1 5.4 Furnizimi dhe vendosja e pllakave anësore të qeramikës (cokla). m' 1 5.5 Punimi i këndeve të kthinave të punuara me qeramikë në këndin 45o (përputhje të plotë). m' 1
--	--	---

		1 5.6 Funizimi dhe Montimi I Reshetkave metalike , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. copë 1 5.7 Funizimi dhe punimi I izolimit me leter te zez 5mm , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. m2 1 5.8 Funizimi dhe Montimi I Gardhit te Shkalleve , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. m1 1 5.9 Funizimi dhe Montimi I tepisonit PVC , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. m2 1 5.10 Funizimi dhe Montimi i laminatit me trashesi min 8 mm. Dizajni dhe ngjyra perzgjidhen nga organi mbiqkyres.Ne çmim perfshihen folia dhe lasnjet perimetrike dhe lasnjet aluminit te nevojshme m2 1 5.11 Funizimi dhe Montimi I llajsneve pvc te Tepisonit , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. m1 1 5.12 Funizimi dhe Montimi I llajsneve metalike te Tepisonit , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. m1 1 5.13 Funizimi dhe Montimi I llajsneve pvc te Tepisonit , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. m1 1 5.14 Furnizimi me material dhe vendosja e pllakave të qeramikës për mure, të klasit të parë me ngjitës të pllakave ose ekujvalent, Në çmim parashihen ngjitësi i granitit, fuga dhe silikonit. Modeli sipas kerkeses se AK. m²
--	--	--

		1 5.15 Furnizimi me material dhe vendosja e pllakave te granitit me trashesi t=15mm. Të kualitetit të parë të palëmuara, rezistente në rreshqitje joabsorbuese, rezistente ndaj abrazionit, kemikaleve. Në çmim parashihen ngjitësi i granitit, fuga dhe silikon. Modeli sipas kërkeses se AK. m² 1 5.16 Furnizimi dhe montimi i shkalleve nga pllakat e granitit per ambiente te mbrendshme (i lemuar) dhe te jashtme (i pa-lemuar), shkeleset e shkalleve me t= 2 cm. thellesia 29-35cm, ballorja t=15mm, lartesia 15-17cm. Ne qmim te llogaritet edhe anesoret nga graniti me h=12cm dhe trashesi 15mm, si dhe te gjitha materialet e nevojshme per kompletim te pozicionit, si: ngjitesi, fuga, silikon (speciale per ambiente te jashtme). Llogaria ne meter gjatesi. Modeli sipas kërkeses se AK. m' 1 5.17 Furnizimi dhe montimi i shkallareve nga pllakat e granitit per ambiente te jashtme (i pa-lemuar), shkeleset e shkallareve me t= 3.6cm. thellesia 70-80cm, ballorja t=2cm lartesia 35-40cm. Ne qmim te llogaritet edhe anesoret nga graniti me h=12cm dhe trashesi 15mm, si dhe te gjitha materialet e nevojshme per kompletim te pozicionit, si: ngjitesi, fuga, silikon (speciale per ambiente te jashtme). Llogaria ne meter gjatesi. Modeli sipas kërkeses se AK. m' 1 5.18 Furnizimi, transporti dhe montimi i pikoreve te parapetit, nga graniti natyral me trashesi t=2.0 cm (parapeti I dritareve ana e brendeshme dhe e jashtme) me thellesia te ndryshme nga 15 deri ne 30cm. Ne qmim te llogariten rumbullaksimi i kendit te
--	--	---

		pikores si dhe hapja e kanalit te pikes (perfundit) si dhe te gjitha materialet e nevojshme per kompletim te pozicionit, si: ngjitesi, silikoni (te gjitha te jene materiale speciale per ambiente te jashtme). Llogaria ne meter gjatesi. Modeli sipas kerkeses se AK. m' 1 TOTAL <table><tr><td>Pos</td><td>Përshkrimi</td><td>Njesia</td></tr><tr><td>A 6</td><td>PUNËT E DYERVE, DRITAREVE DHE NDARJEVE ME PANEL</td><td>Sasia</td></tr></table> 6.1 Furnizimi dhe montimi i dritareve me dimensione te ndryshme sipas nevojës së AK. nga profilet e PVC me nderprerje termike, me trashesi te profilit se paku t=8cm, sipas DIN, EN ose ISO standardeve me dimensione dhe hapje te ndryshme. Dritaret të paisen me mekanizëm përkatës për hapje-mbyllje te kualitetit te larte (mekanizem per hapje anesore dhe kiper). Qelqi duhet të jetë 3 shtresor termopan me 2 vakuma, me t-36mm (t=4+12+4+12+4mm) i kualitetit te larte dhe llojit FLOAT (xhami i mesem te jete i llojit LowE). Bagllamet dhe mekannizmi i kiperit te jene te prodhuesit Roto, Veka apo te ngjashme. Llogaritja ne meter katrore te dritareve te montuara (duke perfshire edhe profilet ne llogari te siperfaqes). m² 1 6.2 Furnizimi dhe montimi i DYERVE nga druri me dimensione te ndryshme sipas nevojës së AK. Pllaka e deres Furnir druri me shtok metalik,. Dryni standard i pajisur me cilindër DIN 18250. Bagllamt 3 cope per krah, nga celiku i nikeluar. Te aplikohet sistem katershtresor mbrojtës SIKKENS me impregnim te thelle. Masat te merren ne	Pos	Përshkrimi	Njesia	A 6	PUNËT E DYERVE, DRITAREVE DHE NDARJEVE ME PANEL	Sasia
Pos	Përshkrimi	Njesia						
A 6	PUNËT E DYERVE, DRITAREVE DHE NDARJEVE ME PANEL	Sasia						

		vend. m² 1 6.3 Rregullimi (riparimi) i dyerve ekzistuese te jashtme nga plastika apo alumini me dimensione te ndryshme, duke intervenuar ne ndrrimin e mekanizmave, bagllameve, dorzave si dhe te gjitha elementet tjera percjellese deri ne funksionalizimin e tyre. Dorezat te jene te prodhuesit PRO 92/32 mm apo te gnjashme, materiali inox, me cilinder DIN 18250, Llogaria eshte dhene per cope te deres pa mare parasysh dimensionet e tyre. m² 1 6.5 Rregullimi (riparimi) i dritareve ekzistuese nga plastika, druri apo alumini me dimensione te ndryshme, duke intervenuar ne ndrrimin e mekanizmave/dorzave me te gjitha elementet tjera percjellese deri ne funksionalizimin e tyre me cilinder DIN 18250, Veka apo te ngjashme. Llogaria eshte dhene per cope te dritares pa mare parasysh dimensionet e tyre. m² 1 6.7 Furnizimi dhe montimi I deres se hyrjes (e jashtme) me dimensione te ndryshme (se paku 90cm, por nese dera e kalon gjeresine 120cm, te punohet me 2 krah qe hapen) nga materiali PVC me ngjyre sipas kerkeses se AK, me trashesi te profilit se paku 8 cm, dyer per perdorim te shpeshte, me doreze kualitative nga inoxi HC-0902 2/1, me trashesi se paku Fi 40mm dhe gjatesi vertikale se paku 40cm. Dera te kete prag te rrafshet nga alumini, krahu i deres te jete me panell dhe me qelq. Paneli te jete termoizolues me se paku t=24mm, Qelqi të jetë termoizolues t=4+16+4 mm, i kualitetit te larte, Krahet te paisur me mekanizma kualitativ per hapje dhe mbyllje. Te llogariten vendosja e Drynit me cilinder
--	--	--

		standard DIN 18250 dhe 3 bagllamve te kualitetit te larte te prodhuesit ne cdo krah, te vendosen mekanizma per mbyllje hidraulike graduale, per krah me pesha te renda. Ngjyra e profileve duhet te jete e e kalterte, e verdhe, ezeze, antracid, e kuqe, e bardhe apo imitim druri, mvaresisht nga kerkesa e AK. m2 1 6.8 Furnizimi dhe montimi I deres (e mbrendeshme) me dimensione te ndryshme (se paku 90cm, por nese dera e kalon gjeresine 120cm, te punohet me 2 krah qe hapen) nga materiali, Alumin me ngjyre sipas kerkeses se AK, pa ure termike, dyer per perdorim te shpeshte, me doreze kualitative nga inoxi HC-0902 2/1. Dera te kete prag te rrafshet nga alumini, krahu i deres te jete me xham termoizolues $t=4+16+4$ mm, i kualitetit te larte, Krahet te paisur me mekanizma kualitativ per hapje dhe mbyllje. Te llogariten vendosja e Drynit me cilinder standard DIN 18250 dhe 3 bagllamve te kualitetit te larte te prodhuesit Roto, Veka apo te ngjashme. Shpeshtesia e profileve (Horizontale dhe vertikale) ti pershtatet gjendjes ne teren. Ngjyra e profileve duhet te jete e e kalterte, e verdhe, ezeze, antracid, e kuqe, e bardhe apo imitim druri, mvaresisht nga kerkesa e AK. m2 1 6.9 Furnizimi, transporti dhe montimi i dritareve fikse me dimensione te ndryshme nga profilet e Aluminit pa ure termike, me xhamin termopan me 1 vakum, me $t=24$mm ($t=4+16+4$mm) xham i kualitetit te larte. Llogaritja ne meter katrore te xhamave te montuara, Shpeshtesia e profileve (Horizontale dhe vertikale) ti pershtatet
--	--	--

		gjendjes ne teren. Ngjyra e profileve duhet te jete e e kalterte, e verdhe, ezeze, antracid, e kuqe, e bardhe apo imitim druri, mvareshit nga kerkesa e AK. m² 1 6.10 Rregullimi i dritareve fikse me dimensione te ndryshme nga profilet e PVC, Dru apo Alumin, duke ua riparuar xhamin i cili duhet te jetë 2 shtresor, termopan me 2 vakuma, me t=24mm (t=4+16+4mm) xham i kualitetit te larte dhe llojit FLOAT (njeri xham te jete i llojit LowE). Nese demtohen llogarit qe ti ndrrohen edhe llajset. Llogaritja ne meter katrore te xhamave te montuara. m² 1 6.11 Furnizimi, transporti dhe montimi i pikoreve te parapetit, nga alumini me t=1 mm (parapeti i dritareve ana e jashtme) me thelesi te ndryshme nga 15 deri ne 30cm. Ne qmim te llogariten anesoret e plastikes me ngjyre te njejt me pikoren, si dhe te gjitha materialet e nevojshme per kompletim te pozicionit, si: ngjitesi, silikoni (te gjitha te jene materiale speciale per ambiente te jashtme). Llogaria ne meter gjatesi. Modeli sipas kerkeses se AK. m' 1 6.12 Furnizimi, transporti dhe montimi i kraheve hidraulik per mbyllje graduale te dyerve, qe montohet mbi dyer. Mbyllësi i derës për përdorim të brendshëm dhe te jashtem, nga alumini që përputhet me standardet ANSI A156.4, UL/ULC me qendrueshmeri zjarri deri në 3 orë, ka një sustet te tendosur fikse, madhësia 4. Klasa 3 ANSI A 156.4 me 500,000 cikle (hapje mbyllje), UL mbyllja pa dorë, e ndertuar prej alumini të derdhur, montim në aplikime të rregullta, të sipërme ose me krahë paralelë hapja e dyerve: deri në 180
--	--	---

		gradë per montim ne dyer Dru dhe metal Përdorimi Vendndodhja: Brendshme / E jashtme. cope 1 6.13 Furnizimi me material, transporti dhe punimi i ndarjeve te WCve me ndarje fikse nga panelet "Anti Bacterial HPL" me trashesi 10-16 mm, me ngjyre antracid, kaltërt, kuqe, druri, bardhe etj, kornizat e aluminit mat, me U profile 75x25x2mm, me lartësi totale nga dyshemeja h=2.2m, ndarjet mund te kene dimensione te ndryshme mbaresht nga hapësirat, panelet ndaresë duhet te punohen te ngritura nga dyshemeja per 20cm. Ne cmim perfshihen edhe punimi i dyerve me material te njejt sikur ndarjet, te ngritura nga dyshemeja per 20cm dhe te ulura nga korniza e siperme shtanguese e ndarjeve per 20cm (shih foton), Gjithashtu ne cmim te perfshihen bravat e dyerve me cilindër qe mbyllin dyert nga brenda nga alumini mat, bagllama lineare nga mesingu dhe te gjitha elementet dhe pjeset percjellese per kompletim te montimit dhe funksionalizim te plote te pozicionit. Llogaritja ne meter katrore te siperfaqeve te punuara.. m² 1 TOTAL POS 6 Pos Përshkrimi Njesia A 7 PUNËT E METALIT-AXHUSTATORIT 7.1 Furnizimi me material, riparimi dhe ngjyrosja ne dy shtresa e ramave metalik te dyerve te brendshme, riparimi perfshine pastrimin e ramave nga ndryshku dhe me pas te ngjyrosen njeher me baze dhe dy her me ngjyre. Llogaria eshte dhene per copë te derës copë 1 7.2 Furnizimi me material, riparimi dhe ngjyrosja ne dy
--	--	--

		shtresa e grilave te dritareve, riparimi perfshine pastrimin e grilave nga ndryshku dhe me pas te ngjyrosen njeher me baze dhe dy her me ngjyre. m^2 1 7.2 Furnizimi me materiali dhe punimi I gardhit metalik te shkalleve nga materili çelik I ngjyrosur me baze dhe dy shtresa ngjyre . Lartesia e gardhit 120 cm, lloji dhe modeli I rrethojës perzgjidhet ne kordinim me mbikqyresin. m' 1 7.3 Furnizimi me material, riparimi dhe ngjyrosja ne dy shtresa e rrethojës metalike, riparimi perfshine pastrimin e profilave nga ndryshku dhe me pas te ngjyrosen njeher me baze dhe dy her me ngjyre. m^2 1 7.4 Furnizimi me material dhe punimi i rrethojës metalike mbi murin apo mbi themele te veçanta te shtyllave. Shtyllat me dimensione 60x60x3mm ne distance çdo 2.5 m dhe lartesi 1.5-2.0m, horizontalet 50x30x2.5 mm, mbushjet vertikale 20x20x1.5mm ne cdo 13cm distancë aksiale. Ne cmim te llogaritet edhe ngjyrosja dy here me baze antikorodive dhe njeher ngjyre sipas kerkeses se A.K. m^2 1 7.5 Furnizimi me material dhe punimi i rrethojës nga teli i celikut te zinkuar, me trashesi totale 3mm, me kutia max.4x4cm, te llogariten themelet e veçanta nga betoni 50x50x50cm. Shtyllat metalike te jene te zinkuara me dimensione Ø50mmx2mm ne distance çdo 2.0 m dhe lartesi te ndryshme. Ne cdo skaj te vendosen shtyllat e pjerreta. m^2 1 7.6 Furnizimi me material dhe punimi i rrethojës nga teli i celikut te zinkuar dhe plastifikuar me ngjyre te gjelberte te mbyllet, me trashesi totale 4mm, me kutia
--	--	--

		max.5x5cm, te llogariten themelet e veçanta nga betoni 50x50x50cm. Shtyllat metalike te jene te zinkuara me dimensione Ø50mmx2mm ne distance çdo 2.0 m dhe lartesi te ndryshme. Ne cdo skaj te vendosen shtyllat e pjerreta. m² 1 7.7 Furnizimi me material dhe vendosja e portës hyrese nje dhe dy krihshe nga profilat e metalit ,per kembesor per hyrje ne oborr. Dyert të punohen nga profilet metalike, profile e ramit të metalt me formë katrore shtyllat 80x80x4mm, korniza e krahut te portes të jenë 60x40x3mm , mbushjet vertikale 20x20x2mm ne qdo 15cm distance. Ankerimi i profileve të bëhet në shputë të themelit,te parashihen edhe bagllamat dorezat me mekanizmin mbyllës. Profilet metalike të portes të ngjyrosen me dy shtresa bazë antikorodive dhe dy shtresa ngjyrë të kualitetit të lartë. Lidhja e shtyllave, profileve të bëhet me saldim dhe bulona. m² 1 7.8 Furnizimi me material dhe vendosja e portës rreshqitese per hyrje ne oborr. Dyert të punohen nga profilet metalike, profile të metalt me formë katrore shtyllat 80x80x4mm, korniza e portes të jenë 60x40x3mm dhe lartësi të portes h= 2.00m, mbushjet vertikale 20x20x2mm ne qdo 15cm distance. Ankerimi i profileve të bëhet në shputë të themelit, të parashihet edhe vendosja e shinit rreshqites te ankeruar ne beton, bagllamat dorezat me mekanizmin mbyllës etj. Profilet metalike të ngjyrosen me dy shtresa bazë antikorodive dhe dy shtresa ngjyrë të kualitetit të lartë. Lidhja e shtyllave, profileve të bëhet me saldim dhe bulona. Llogari në m2. m² 1
--	--	---

		TOTAL Pos Përshkrimi Njesia Sasia A 8 PUNËT E KULMIT 8.1 Demolimi I kulmi ekzistues duke perfshire gjitha shtresat , mbulesa(llamarina, tjegullat, apo tjera lloje) , konstruksioni mbajtes dhe gjitha elementet tjera , bartja e materialit te demoluar ne deponi. copë 1 8.2 Demolimi I llmarines ne kulm dhe bartja e materialit te demoluar ne deponi. m ² 1 8.3 Demolimi I letfave dhe drrasave te kulmit dhe bartja e materialit te demoluar ne deponi. Llogaria per siperfaqen e kulmit te demoluar. m ² 1 8.4 Demolimi I ulluqeve vertikale, horizontale , lugjeve , mbulojave te atikave , ansoreve , bartja e materialit te demoluar ne deponi. Llogaria per meter gjatesi te elementeve te demoluar. m' 1 8.5 Furnizimi dhe punimi I konstruksionit te kulmit duke ju pershtatur gjendjes ekzistuese , brinaket 10/12 , karriket 12/14 dhe shtangimet tjera te nevojshme sipas nevojës. Ne llogari te perfshihen ankerat e nevojshem , pllakat metalike per lidhjen e elementeve dhe gjithe materialin tjere percjelles, tiplla , gozhda, bulona etj. Llogaria per siperfaqen horizontale te kulmit. m ² 1 8.6 Furnizimi dhe vendosja e dyshemesë prej dërrasave në gjithë sipërfaqen e kulmit (dërrasat duhet të jenë pa nyje dhe të rrafshëta). Dërrasat apo OSB panelet të janë me trashësi minimum t=18mm, lagështi më të vogël se 18% të pranishme në dërrasë. m ² 1
--	--	--

		8.7 Furnizimi dhe vendosja e listellave në gjithë sipërfaqen e kulmit, lagështi më të vogël se 18% të pranishme në listela (listelat duhet të jenë pa nyje dhe të drejta). Listelat të kenë dimensione 50/30mm.m1 m' 1 8.8 Furnizimi dhe vendosja e Kontralistelave në gjithë sipërfaqen e kulmit, lagështi më të vogël se 18% të pranishme në listela (listelat duhet të jenë pa nyje dhe të drejta). Kontralistelat të kenë dimensione 30/10 mm.m1 m' 1 8.9 Furnizimi dhe punimi I llmarines se valezuar me trashesi $t=0.5\text{mm}$. Te montohet sipas standarteve te prodhuesit ne çmim te perfshihet gjitha elemetet tjera shtrafa , kapak etj.Ngjyra percaktohet nga mbikqyresi ose vendoset e ngjashme me objektet tjera m² 1 8.10 Furnizimi dhe montimi I tjegullave nga argjila lloji dhe ngjyra percaktohet me koordinim me mbikqyresin. Tjegullat te jene te klasit te pare ne çmim te perfshiehn gjitha elemtet tjera te nevojshme per montimin e tjegullave. m² 1 8.11 Furnizimi dhe vendosja e mbrojtësit të borës për mos rrëshqitje nga llamarina e zinkuar dhe plastifikuar me $t=0.5\text{mm}$. m' 1 8.12 Mbështjellja e oxhakut me llamarinë të zinkuar në kontakt me kulmin. Llogaritja në copë. copë 1 8.13 Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i leshit te gurit mineral në pllaken e kulmit dhe ne pllaken e kulmit ne hyrje me trashesi $t=10\text{ cm}$ dhe peshe 120 kg/m^3, $\lambda - 0.038\text{ W/mK}$. m² 1 8.14 Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe
--	--	--

		instalimi i leshit te gurit mineral në pllaken e kulmit dhe ne pllaken e kulmit ne hyrje me trashesi $t=15\text{ cm}$ dhe peshe 120 kg/m^3, $\lambda - 0.038\text{ W/mK}$. m^2 1 8.15 Furnizimi dhe punimi I ulluqeve horizontale dhe vertikale me llamarin $t=0.5\text{mm}$ me gjeresi te mbeshtjelljes deri 110 cm. Dimensionet e ulluqeve percaktohen sipas nevojës dhe dimensioneve te kulmit. m' 1 8.16 Furnizimi me material dhe vendosja e foljës difuzive mbi pllakën nga betoni i armuar. m^2 1 8.17 Furnizimi me material dhe vendosja e shtresës gjeotekstil 250gr/m^2. m^2 1 8.18 Furnizimi dhe punimi I llugjeve , lasnjeve , atikave dhe elemente tjera me llamarin $t=0.5\text{mm}$ me gjeresi te mbeshtjelljes deri 110 cm. Dimensionet e percaktohen sipas nevojës dhe dimensioneve te kulmit. m' 1 TOTAL Pos Përshkrimi Njesia A 9 PUNËT E OBORRIT DHE PARKINGUT 9.1 Germimi I dheut te kategoris se III dhe IV si dhe largimi I materialit deri ne deponi te percaktuar nga AK. m^3 1 9.2 Largimi I ujerave nentokesore pas germimit te kanaleve te kanalizimit apo tek pjesët e bodrumeve , te vendoset pompa e ujit ose pasije tjeter per largimin e ujerave nentokesore, me qka mundesohet lehtesimi I punimeve.Pas perfundimit te punimeve te largohet paisja. komplet 1 9.3 Planifikimi I nenbazes ne pjeset e germuara deri ne arritjen e ngjeshmeris 30
--	--	---

		MPA. m² 1 9.4 Furnizimi , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorrit 0-150mm me trashesi t=25 cm dhe arritje te ngjeshmeris 50 MPA m³ 1 9.5 Furnizimi , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorrit 0-63mm me trashesi t=20 cm dhe arritje te ngjeshmeris 50 MPA m³ 1 9.6 Furnizimi , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorrit 0-31.5mm me trashesi t=10 cm dhe arritje te ngjeshmeris 50 MPA m³ 1 9.7 Furnizimi dhe montimi I gjeotekstilit ne hapësirat ku duhet te shtrohen pllakat e betonit me densitet 300 gr/m² m² 1 9.8 Furnizimi dhe montimi I gureve skajor ne pozicionet e njejta me ata te larguarit me dimensione 18x24x100 cm duke perfshire dhe materialet e nevojshme per perfundimt te pozicionit. m' 1 9.9 Furnizimi dhe montimi I pllakave te betonit me trashesi t=6.0 cm me dimensione 40x40cm, 60x40cm dhe 60x20cm me ngjyre betoni(hiri) duke perfshire edhe zhavorrin 4/8 mm me trashesi t=5 cm per nivelizim dhe montim. Forma e pllakave mund te nderrohet ne konsultim me Organin Mbikqyres.Per te qene i kualifikuar dhe i pranuar si material,duhet te plotesojne Standardet ne vazhdim: EC (Deklaration of Conformity), Produkti te posedoj shenjen CE ne perputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive). Dhe EN 13748-2 per Kocka apo Pllaka per perdorim ne hapsira te hapura apo ambiente te jashtme. m² 1 9.10 Furnizimi dhe montimi I pllakave tactile te betonit per te Verber te tipit B dhe C me dimensione
--	--	---

		40x40x8 cm ,Per te qene i kualifikuar dhe i pranuar si material,duhet te plotesojne Standardet ne vazhdim: EC (Deklaration of Conformity), Produkti te posedoj shenjen CE ne perputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive). Dhe EN 13748-2 per Kocka apo Pllaka per perdorim ne hapsira te hapura apo ambiente te jashtme. m² 1 9.11 Furnizimi, transproti dhe montimi i shtyllës kubike nga betoni-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale L: 380 mm B: 380 mm H: 400 mm Pesha: 130 kg Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar dhe stampuar. Stampimi i llogos nga materiali INOX.Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj). Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2). Rrezistenca ndaj korezioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1-2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021. copë 1 9.12 Furnizimi, transproti dhe montimi i vaznës nga betoni-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet L: 150 cm B: 45cm H: 40 mm Pesha: 260 kg Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar dhe stampuar.Stampimi i llogos nga materiali INOX.Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës(e bardhë, kaft,
--	--	---

		hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2). Rrezistenca ndaj korezioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1-2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit $\geq$EN 12390-3:2009. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021. copë 1 9.13 Furnizimi, transproti dhe montimi i kornizave parkimi për bicikleta-sipas dimensioneve minimale: Pjesa nga betoni L: 1000 mm B: 550 mm H: 260 mm Pesha: 85 kg me 4 bulona M10. Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar.Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës(e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2). Rrezistenca ndaj korezioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1-2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021. copë 1 9.14 Furnizimi, transproti dhe montimi i ulëses nga metali-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet L: 190 cm B: 35cm H: 42 mm Pesha: 35 kg Këmbët nga metali 2 copë çeliku S 235 JR EN 10025, e mbuluar me primer hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015) poliestër i ngurtë elektrostatik pluhur (ISO14001:2015).Dërrast 4 copë dru i butë bredh i
--	--	--

		certifikuar nga FSC shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (impregnator dhe llak) (ISO 9001).Llogot 2 copë ø33mm me mbishkrim çelik inox AISI 304.Sipas standardeve EN 581-1:2017, EN 581-3:2017.Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës .Dhe të gjitha materialet shtesë me bulona me përforcim në tokë. copë 1 9.15 Furnizimi, transproti dhe montimi i ulëses nga metali-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet L: 1910 mm B: 610 mm H: 800 mm Pesha: 42 kg Këmbët nga metali 2 copë çeliku S 235 JR EN 10025, e mbuluar me primer hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015) poliestër i ngurtë elektrostatik pluhur (ISO14001:2015).Dërrast 7 copë dru i butë bredh i certifikuar nga FSC shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (impregnator dhe llak) (ISO 9001).Llogot 2 copë ø33mm me mbishkrim , çelik inox AISI 304.Sipas standardeve EN 581-1:2017, EN 581-3:2017.Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës. Dhe të gjitha materialet shtesë me bulona me përforcim në tokë. copë 1 9.16 Prerja e asfaltit apo shpimi, largimi I asfaltit me dim (0.20x0.14)m me transport deri në depo, si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (asfaltimi). Llogaria të kryhet për m' m' 1 9.17 Prerja e betonit , largimi i betonit me dim (0.20x0.25)m me transport deri në depo, si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (betonimi). Llogaria të kryhet për m' m' 1 9.18 Furnizimi, transporti dhe montimi i laurës. copë
--	--	---

		1 9.19 Furnizimi dhe vendosja e dheut per mbjelljen e gjelberimit , dheu duhet te jete I kategorise se I-re dhe me trashesi $t=20$ cm , ne qmim te llogaritet edhe mbjellja e barit italian ne sasin e kerkuar te fares ne baze te normes. m² 1 B PUNËT E HIDROINSTALIMEVE 10% Pos Përshkrimi Njesia B 1 PUNET INSTALIMEVE TE KANALIZIMIT Furnizimi me material dhe punimi I pozicioneve te poshenuara per punet e kanalizimit 10.1 Germimi dhe hapja e kanalit sipas terenit.Thellesia dhe gjeresia sipas nevojës ne teren dhe sipas kerkesave teknike. m³ 1 10.2 Furnizimi dhe montimi I gypit te brinjezuar SN8 Ø160 mm. m' 1 10.3 Furnizimi dhe montimi I gypit te brinjezuar SN8 Ø200mm m' 1 10.4 Furnizimi dhe montimi I gypit te brinjezuar SN8 Ø300mm m' 1 10.5 Furnizimi dhe punimi I pusetes me diameter Ø1000 mm dhe thellesi 1 m' , llogaria per cope te montuar Copë 1 10.6 Furnizimi dhe punimi I pusetes me diameter Ø800 mm dhe thellesi 1 m' , llogaria per cope te montuar Copë 1 10.7 Furnizimi dhe punimi I pusetes me diameter Ø600 mm dhe thellesi 1 m' , llogaria per cope te montuar Copë 1 10.8 Furnizimi dhe punimi I konusit , llogaria per cope te montuar Copë 1 10.9 Furnizimi dhe punimi I kapakut metalit me peshe
--	--	--

		min 40 ton , llogaria per cope te montuar Copë 1 10.10 Ujembledhes Ø50mm horizontal Copë 1 10.11 Revizor Ø110 mm Copë 1 10.12 Gyp Ø110 mmm' 1 10.13 Kthesa Ø110 - 45° Copë 1 10.14 Kthesa Ø110 - 90° Copë 1 10.15 T-Ypsylon Ø110 - 110 Copë 1 10.16 T-Ypsylon Ø110 – 75 Copë 1 10.17 T-Ypsylon Ø110 – 50 Copë 1 10.18 Kthesa Ø50 - 90° Copë 1 10.19 Kthesa Ø50 - 45° Copë 1 10.20 Gyp Ø75 mm m' 1 10.21 Kthesa Ø75 - 45° Copë 1 10.22 Kthesa Ø75 - 90° Copë 1 10.23 T-Ypsylon Ø75 - 75 Copë 1 10.24 T-Ypsylon Ø75– 50 Copë 1 10.25 T-Ypsylon Ø75 – 50 Copë 1 10.26 Revizor Ø75 mm Copë 1 10.27 Teshtik Y Ø75 -50 mm Copë 1 10.28 Gyp Ø50 mm m' 1 10.29 T-Ypsylon Ø50-50 mm Copë 1 Total Pos Përshkrimi Njesia Sasia B 2 PUNET INSTALIMEVE TE UJESJELLESIT Furnizimi me material dhe punimi I pozicioneve te poshenuara per punet e ujesjellsit 11.1 Kasete plastike , dim. 40x40 dhe 40x60. copë 1 11.2 Kolektor – 3/4”
--	--	--

		TIEMME apo te ngjajshme copë 1 11.3 Kolektor –1/2” TIEMME apo te ngjajshme. copë 1 11.4 Koka komplet me llamarine -TIEMME apo te ngjajshme copë 1 11.5 Ventil me holender 3/4” -TIEMME apo te ngjajshme copë 1 11.6 Mbyllesa kolektori 3/4” TIEMME apo te ngjajshme copë 1 11.7 Mbyllesa plastik 1/2” TIEMME apo te ngjajshme copë 1 11.8 Unaze 3/4” Mesing TIEMME apo te ngjajshme copë 1 11.9 Gyp Ø16mm -(ujë ngroht dhe froht) m' 1 11.10 Gyp Ø22mm -(ujë ftoht) m' 1 11.11 Funizimi dhe Montimi I Gomes te Hidroforit , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. copë 1 11.12 Funizimi dhe Montimi I Baterive te Ujit , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. copë 1 11.13 Funizimi dhe Montimi I Guacave te toaleteve , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. copë 1 11.14 Funizimi dhe Montimi I Kazanave ec-ventilit , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. copë 1 11.15 Funizimi dhe Montimi I pisuareve (per Meshkuj) , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. copë 1 11.16 Funizimi dhe Montimi I Qeshmveve te thjeshta , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. copë 1
--	--	--

		11.17 Funizimi dhe Montimi I Teshtike dhe Dupel Niplave , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. copë 1 11.18 Funizimi dhe Montimi I Gypit plastik te ujsjellsit , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. m1 1 11.19 Funizimi dhe Montimi I Gypit plastik te Kanalizimit , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. m1 1 11.20 Funizimi dhe Montimi I Sifonit te Lavabos , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. copë 1 11.21 Funizimi dhe Montimi I Lavabos , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. copë 1 11.22 Funizimi dhe Montimi I pasqyres , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. m² 1 11.23 Funizimi dhe Montimi I brushes per pastrim , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. copë 1 11.24 Furnizimi dhe montimi I ek ventilave fi 16 mm copë 1 11.25 Furnizimi dhe montimi I brinoxave copë 1 11.26 Funizimi dhe Montimi I Bojlerit 50l , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. copë 1 11.27 Funizimi dhe Montimi I Bojlerit 80l , duke perfshi te gjitha elementet e nevojshme per kompletim te pozicionit. copë 1 11.28 Funizimi dhe Montimi mashe Bojletit , duke perfshi te gjitha elementet e
--	--	---

		nevojshme per kompletim te pozicionit. copë 1 11.29 Mirembajtja e hidranteve te mbrendeshem publik, me dimensione dhe specifika standarde per objekte publike, duke perfshire riparimin e te gjitha pjeseve te nevojshme deri ne funksionalizim te hidrantit copë 1 11.30 Furnizimi me material dhe montimi i hidranteve te mbrendeshem publik, me dimensione dhe specifika standarde per objekte publike, duke perfshire riparimin e te gjitha pjeseve te nevojshme deri ne funksionalizim te hidrantit. copë 1 11.31 Mirembajtja e hidranteve te jashtem publik, duke perfshire riparimin e te gjitha pjeseve te nevojshme deri ne funksionalizim te hidrantit (si hyrja 100 mm (4"), flanaxha dhe dy dalje të zorrës së zjarrit. Fi 63 mm (2½"). copë 1 11.32 Furnizimi me material dhe montimi i hidranteve te jashtem publik, Hidrantët e zjarrit duhet të projektohen për një presion minimal prej 1.0 MPa (150 psi) dhe të kenë një hyrje 100 mm (4"), flanaxha dhe dy dalje të zorrës së zjarrit. Fi 63 mm (2½")., duke perfhire te gjitha pjeset e nevojshme deri ne funksionalizim te hidrantit. copë 1 Total Pos Përshkrimi Njesia Sasia B 3 PUNET E SANITARISË 12.1 Furnizimi,transportim i ,montimi I guaskës së WC dim.395x575mm, e ngritur nga dysHEMEja, llogarit komplet me kazanin e fshehur ne muri fontanën, gypin furnizues, ekventilin dhe pjeset tjera percjellse. Modelin e
--	--	---

		percakton A.K. Prodhuesi Duravit apo te ngjajshme. Pjeset metalike te gjitha nga mesingu. Pozicioni te kete garancion 5 vjeçar cope 1 12.2 Furnizimi,transportim i ,montimi I guaskës së WC dim.360x540mm komplet me kazanin fontanën, gypin, ekventilin dhe pjeset tjera percjellse nga mesingu i kromuar, duke perfshi demontimin e kazanit ekzistues dhe pjeseve tjera. Dizajnin e percakton investitori. Prodhuesi Duravit apo te ngjajshme. Ekventili nga mesingu.Pozicioni te kete garancion 5 vjeçar cope 1 12.3 Furnizimi,transportim i ,montimi i kapakut te guaces se WCse, nga plastika e forte, me sistem te mbylljes graduale (hidraulike),duke perfshi demontimin e kazanit ekzistues dhe pjeseve tjera. Forma dhe dimensionet ti pershtaten guaces. Pozicioni te kete garancion 5 vjeçar cope 1 12.4 Furnizimi,transportim i ,montimi i WC baltike komplet me gypat dhe lementet lidhese me kanalizimin ekzistues, duke perfshi demontimin e kazanit ekzistues dhe pjeseve tjera. Dizajnin e percakton investitori. Prodhuesi Duravit apo te ngjajshme.Pozicioni te kete garancion 5 vjeçar cope 1 12.5 Furnizimi,transportim i ,montimi I lavamanit nga filgjani me ngjyre "00 alpin white", me dim.435 x 600mm, me peshte 11.1 kg, Ne qmim te perfshihet edhe shtylla/kemba nga materiali dhe ngjyra e njejt, komplet me pjeset tjera percjellse, duke perfshi
--	--	--

		demontimin e kazanit ekzistues dhe pjeseve tjera. Ne kete pozicion eshte perfshire edhe sifoni me gypin fleksibil. Dizajnin e percakton investitorie. Prodhuesi Duravit apo te ngjajshme. Shih foton, Pozicioni te kete garancion 5 vjeçar cope 1 12.6 Furnizimi,transportim i ,montimi I pisuarit komplet me gypin, ekventilin, gomat e nevojshme dhe pjeset tjera percjellse. Prodhuesi Duravit apo te ngjajshme. Ekventili nga mesingu. Pozicioni te kete garancion 5 vjeçar cope 1 12.7 Furnizimi dhe montimi I rubinetave (qeshmeve) te lavamanit,, material mesing i kromuar, se bashku me gypa dhe pjeset tjera percjellese te gjitha te kromuara. Nga prodhuesi Prestige apo te ngjajshme, Llogarit i kompletuar me gypin fleksibil, Ek ventilat, gomat izoluese., si dhe te gjitha pjeset e nevojshme percjellese deri ne funksionalizim te plote. duke perfshi demontimin e kazanit ekzistues dhe pjeseve tjera. Pozicioni te kete garancion 5 vjeçar cope 1 12.8 Furnizimi dhe montimi I rubinetave (qeshmeve) qe aktivizohen me sensor infrared,, material mesing i kromuar, se bashku me gypa dhe pjeset tjera percjellese te gjitha te kromuara. Me furnizim edhe nga bateritë 1.5V. Nga prodhuesi Prestige apo te ngjajshme, Llogarit i kompletuar me gypin fleksibil, Ek ventilat, gomat izoluese., si dhe te gjitha pjeset e nevojshme percjellese mekanike dhe elektrike deri ne funksionalizim te plote. Modeli te jete i pershtatshem per montim ne llavaman apo
--	--	--

		ne muri (horizontal apo vertikal) Pozicioni te kete garancion 5 vjeçar cope 1 12.9 Furnizimi i baterive 1.5V AA dhe 1.5V AAA, te prodhuesve Duracell, apo te ngjashme cope 1 12.10 Furnizimi me material dhe montimi I sifonave per lavaman, me koke te kromuar, i kompletuar me gypin fleksibil (harmonike), me gomat izoluese, si dhe te gjitha pjeset e nevojshme per funksionim normal. duke perfshi demontimin e kazanit ekzistues dhe pjeseve tjera cope 1 12.11 Furnizimi me material dhe montimi i EK-ventilave 1/2", materiali mesing i kromuar. Llogarit me te gjitha pjeset e nevojshme percjellese deri ne funksionalizim te plote, duke perfshi demontimin e ekventilave te vjeter ekzistues dhe pjeseve tjera. Pozicioni te kete garancion 5 vjeçar cope 1 12.12 Furnizimi me material dhe montimi I gypave fleksibil, me tub te brendshëm gome rezistente ndaj shpërthimit, me veshje te jashtme nga inoxi i thurrur ne forme te gershetuar, diametri 1/4", 1/2" me gjatesi te ndryshme nga 30-90cm, me kokat mashkullore dhe femrore nga mesingu, Qendrueshmeria nga presioni deri ne 90 MP. duke perfshi demontimin e gypit ekzistues dhe pjeseve tjera. m' 1 12.13 Furnizimi me material dhe montimi I gypave fleksibil, nga plastika, ngjyre e bardhe, per lidhje te kazanit te WC-se me guacen, diametri fi 50mm, me gjatesi te ndryshme. duke perfshi demontimin e gypit ekzistues dhe pjeseve tjera. m' 1 12.14 Furnizimi,transportim i, montimi i kazanit te WC-se,
--	--	---

		materiali plastike e bardhe, duke perfshi demontimin e kazanit ekzistues dhe pjeseve tjera, si dhe montimin e kazanit te ri, gypin furnizues dhe pjeseve tjera. Modeli te jete i pershtatshem per Guacen ekzistuese. Prodhuesi Duravit apo te ngjajshme. Pozicioni te kete garancion 5 vjeçar cope 1 12.15 Furnizimi,transportim i,montimi i pasqyrës komplet me mbajtëset, xhami me kornize metalike nga inoksi m² 1 12.16 Furnizimi, transportimi dhe montimi i mbajtësit të toilet letrës per duar per lavaman, materiali inox cope 1 12.17 Furnizimi, transportimi dhe montimi I mbajtësit të toilet letrës per guacen e WC. , materiali inox cope 1 12.18 Furnizimi,transportim i,montimi I bojlerit 10L. Me te gjitha pjeset lidhese dhe montuese. Ne çmim duhet te perfshihet edhe montimi I valvulave jokthyese qe te pengoje derdhjen e ujit te ngrohte nga bojleri. copë 1 12.19 Furnizimi,transportim i,montimi I bojlerit 80L. Me te gjitha pjeset lidhese dhe montuese. Ne çmim duhet te perfshihet edhe montimi I valvulave jokthyese qe te pengoje derdhjen e ujit te ngrohte nga bojleri. copë 1 12.20 Furnizimi dhe vendosja ne veper e Silikonit ne perimetrin e banjos, kende apo pjese te tjera te parapara nga organi mbikqyres. m² 1 Total C PUNËT E ELEKTRIKËS 10%
--	--	--

Pos	Përshkrimi	Njesia
C 1	INSTALIMET ELEKTRIKE	
13.1	Furnizimi dhe montimi i sigureses automatike 16A	cope 1
13.2	Furnizimi dhe montimi i sigureses automatike 25A	cope 1
13.3	Furnizimi dhe montimi i sigureses automatike 32A	cope 1
13.4	Furnizimi dhe montimi i sigureses automatike 40A	cope 1
13.5	Furnizimi dhe montimi i sigureses automatike 63A	cope 1
13.6	Furnizimi dhe montimi i kabllit NYJ-J 3*1.5 se bashku me gypin mbrojtës	m' 1
13.7	Furnizimi dhe montimi i kabllit NYJ-J 3*2.5 se bashku me gypin mbrojtës	m' 1
13.8	Furnizimi dhe montimi i kabllit NYJ-J 5*2.5 se bashku me gypin mbrojtës	m' 1
13.9	Furnizimi dhe montimi i kabllit NYJ-J 5*10 se bashku me gypin mbrojtës	m' 1
13.10	Furnizimi transporti dhe shtrirja e kabllor nëntokësorë i TIP-it PP 00 4x16mm ² Al.	m' 1
13.11	Furnizimi transporti dhe montimi i kabllor furnizuese Cu3x6mm ² , nga mamografi deri tek kutia shperndarese.	m' 1
13.12	Furnizimi dhe montimi i trupave ndricues reflektor 50w ne shtyllat e ndriqimit te jashtem.	cope 1
13.13	Furnizimi dhe montimi i trupave ndricues LED panel light 600x600mm	

		36w, 6400K per montim ne pllafon apo armstrong . cope 1 13.14 Furnizimi dhe montimi i trupave ndricues LED panel light 24w, 6400K per montim ne pllafon.cope 1 13.15 Furnizimi dhe montimi i trupave ndricues LED panel light 18w, 6400K per montim ne pllafon.cope 1 13.16 Furnizimi dhe montimi i trupave ndricues LED panel light 12w, 6400K per montim ne pllafon.cope 1 13.17 Furnizimi, transportimi dhe monitimi i trupave ndricues të ndriçimit panik për montim të drejtpërdrejtë në mure, me mbulesën e poliestrës me xham të leshuar, me mbulim PMMA, me baterinë autonome nga NiMH me auto-test dhe automat për rimbushje çdo tre orë . Mbrojtja IP65. cope 1 13.18 Furnizimi dhe montimi I nderprersit te thjesht per ndriqim cope 1 13.19 Furnizimi dhe montimi I nderprersit alternativ per ndriqim cope 1 13.20 Furnizimi dhe montimi i prizave monofazore te thjeshte 220V 16 A cope 1 13.21 Furnizimi dhe montimi i prizave trefazore 380V 16 A cope 1 13.22 Furnizimi dhe montimi i trupave ndricues LED panel light 12w, 6400K per montim ne pllafon.cope 1 13.23 Porosia furnizimi dhe montimi i kabllës utp cat 6 m' 1 13.24 Porosia furnizimi dhe montimi i Rack cabinet me te gjitha elementet percjellese.
--	--	---

		cope 1 13.25 Furnizimi dhe montimi I nderprersit alternativ per ndriqim cope 1 13.26 Porosia furnizimi dhe montimi i paneli i adresueshem i kontrollit te zjarrit 2-4 cope 1 13.27 Porosia furnizimi dhe montimi i Detektoret e adresueshem optik-tym. cope 1 13.28 Porosia furnizimi dhe montimi i petektoret e adresueshem termik. cope 1 13.29 Porosia furnizimi dhe montimi i kablllo e alarmit rezistente ndaj temperaturave te larta 2x0.8mm2 + G, ngjyre te kuqe m' 1 13.30 Porosia furnizimi dhe montimi I prizave te internetit cope 1 Total D PUNËT E MAKINERISË 15% Pos Përshkrimi Njesia D PUNËT E MAKINERISË 14.1 Furnizimi dhe montimi me pompa riqarkulluese GHN 25-60 F copë 1 14.2 Furnizimi dhe montimi me pompa riqarkulluese GHN 32-180 F m² 1 14.3 Furnizimi dhe montimi me pompa riqarkulluese GHN 40-120 F m² 1 14.4 Furnizimi dhe montimi I gypave te çelikut me tegel 14.5 DN-15 copë 1 14.6 DN-20 m² 1 14.7 DN-25 m² 1 14.8 DN-32 copë 1 14.9 DN-40 m²
--	--	--

		1
14.10	DN-50	m ²
		1
14.11	DN-65	copë
		1
14.12	Furnizimi dhe montimi I fittingut të gypave 40% I pozicionit 1.4	0.4
		1
14.13	Furnizimi dhe montimi I gypit Al-plast Ø16.	m ²
		1
14.14	Furnizimi dhe montimi I gypit Al-plast Ø22.	m ³
		1
14.15	Furnizimi dhe montimi I gypit Al-plast Ø35.	m'
		1
14.16	Furnizimi dhe montimi I radiatoreve pabel tipit 22/H600. Llogaria per meter gjatesi te radiatorit.	m'
		1
14.17	Furnizimi dhe montimi I mbajteseve te radiatorit	m ²
		1
14.18	Furnizimi dhe montimi I valvolave te eperme dhe poshtme te radiatoreve	m ²
		1
14.19	Furnizimi dhe montimi I valvolave me termokoke	m ³
		1
14.20	Furnizimi dhe montimi I kolektorve 1"/2x1/2"	m ²
		1
14.21	Furnizimi dhe montimi I kolektorve 1"/3x1/2"	m ²
		1
14.22	Furnizimi dhe montimi I kolektorve 1"/4x1/2"	m'
		1
14.23	Furnizimi dhe montimi I kolektorve 1"/5x1/2"	m ²
		1
14.24	Furnizimi dhe montimi I Termometer 120C	m ²
		1
14.25	Furnizimi dhe montimi I Manometer 10 bar	m'
		1
14.26	Furnizimi dhe montimi I Termomanometer	m'
		1
14.27	Furnizimi dhe montimi I automatike për qajrosje	m'
		1

		14.28 Izolimi I gypave me llamarin dhe lesh mineral m' 1 14.29 Punë me saldim m' 1 14.30 Ngjyrosja e radiatorve ekzistuse m' 1 14.31 Demontimi I radiatorav te vjeter m' 1 14.32 Servisimi dhe mirembajtja e Fan-coliave m' 1 14.33 Furnizimi dhe montimi i Fan-coliave Qf min 2.5 kw m' 1 14.34 Furnizimi dhe montimi i Fan-coliave Qf min 4.5 kw m' 1 14.35 Furnizimi dhe montimi I pompes termike me kapacitet min. 16 kw. Pompa duhet te jete eficiente A++ dhe te jete e pajisur me certifikat CE. m' 1 14.36 Furnizimi dhe montimi i Ventilator TD 600 m³/h m' 1 14.37 Furnizimi dhe montimi i Ventilator TD 1500 m³/h m' 1 14.38 Furnizimi dhe montimi i Ventilator TD 2000 m³/h m' 1 14.39 Furnizimi dhe montimi i Ventilator fix box 1500m³/h m' 1 14.40 Furnizimi dhe montimi i Ventilator fix box 2000m³/h m' 1 14.41 Furnizimi dhe montimi i Ventilator fix box 2800m³/h m' 1 14.42 Furnizimi dhe montimi i Ventilator fix box 3500m³/h m' 1 14.43 Furnizimi dhe montimi i Potenciometer per ventilator m' 1 14.44 Punimi i kanaleve nga llamarina e zinguar me trashësi 0.650.8 mm m' 1 14.45 Pjesët fazonike (kthesa, redukues, mbajtesat) është 40% nga poz. 64 0.4 m' 1
--	--	---

		14.46 Furnizimi dhe montimi i akumuluesit V=500 l copë 1 14.47 Furnizimi dhe montimi i kaldajave për ngrohje. copë 1 14.48 Furnizoni dhe instaloni njësinë e re të klimatizimit 12000 BTU me inverter, për ftohje dhe ngrohje (ngrohje min. Deri në -20 ° C), duke përfshirë gjatësinë e mjaftueshme të tubave, gazin (ekologjik R410), të gjithë elementët mbështetës të njësisë, kabllo të mjaftueshme të energjisë nga MDB , fole, siguresa, kanal PVC dhe mbajtëse. copë 1 14.49 Furnizoni dhe instaloni njësinë e re të klimatizimit 18000 BTU me inverter, për ftohje dhe ngrohje (ngrohje min. Deri në -20 ° C), duke përfshirë gjatësinë e mjaftueshme të tubave, gazin (ekologjik R410), të gjithë elementët mbështetës të njësisë, kabllo të mjaftueshme të energjisë nga MDB , fole, siguresa, kanal PVC dhe mbajtëse. m2 1 14.50 Furnizoni dhe instaloni njësinë e re të klimatizimit 24000 BTU me inverter, për ftohje dhe ngrohje (ngrohje min. Deri në -20 ° C), duke përfshirë gjatësinë e mjaftueshme të tubave, gazin (ekologjik R410), të gjithë elementët mbështetës të njësisë, kabllo të mjaftueshme të energjisë nga MDB , fole, siguresa, kanal PVC dhe mbajtëse. copë 1

----- (Shto nenin IV.2.3 sa here qe keni nevoje) -----